

## B. 工程量清单汇总表

工程名称：焦桐叶舞段房建工程 YWFJ-1标段

序号	项目名称	金额（元）
1	其它项目	138298
2	廉村室外安装工程	662087
3	廉村室外土建工程	914791
4	综合机房安装工程	76183
5	综合机房土建工程	247869
6	廉村收费站安装工程	233717
7	廉村收费站建筑装饰工程	1179853
8	清单合计（1+2+3+4+5+6+7）=8	3452799
9	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计	
10	清单合计减去专项暂定金额（8-9）=10 （评标价）	3452799
11	计日工合计	131146
12	创优基金（2+3+4+5+6+7）*1.5%=12	49718
13	不可预见费（暂定金额）（10*10%）=13	345280
14	投标价（8+11+12+13）=14	3978942
投标人：____（全称）、（盖章）		

## C. 其他项目清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程 YWFJ-1标段

项目编码	项目名称	计量单位	数量	单价	合价(元)
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	10318.44	10318
-b	按合同条款规定, 提供第三方责任险	总额	1	3000.00	3000
102-1	竣工文件	总额	1	10000.00	10000
102-2	施工环保费	总额	1	10000.00	10000
102-3	安全生产费	总额	1	40980.00	40980
102-4	保通费(适用于边施工边通车改扩建工程)	总额			
103-1	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)				
-a	施工便道(桥)修建费	总额	1	5000.00	5000
-b	便道养护及拆除维修费	总额	1	5000.00	5000
103-2	临时工程用地	m <sup>2</sup>			
103-3	临时供电设施				
-a	设施架设、拆除	总额	1	5000.00	5000
-b	设施维修	月	9	1000.00	9000
103-4	电讯设施的提供、维修与拆除	总额	1	5000.00	5000
103-5	供水与排污设施	总额	1	5000.00	5000
104-1	承包人驻地建设	总额	1	30000.00	30000
清单 第100章小计(结转至工程量清单汇总表) 人民币					138298
投标人: _____(全称)、(盖章)					
投标书签署人签名:					

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费室外工程安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	030208001001	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/* (3*50+1*25mm2)	m	45	133.30	5999
2	030208001002	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/* (4*35mm2)	m	290	107.06	31047
3	030208001003	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/* (5*6mm2)	m	220	45.55	10021
4	030208001004	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/1 (4*6mm2)	m	70	31.79	2225
5	030212001001	焊接钢管DN100	1. 规格: DN100 2. 名称: 焊接钢管	m	135	88.81	11989
6	030212001002	焊接钢管DN70	1. 规格: DN70 2. 名称: 焊接钢管	m	200	44.23	8846
7	030212001003	焊接钢管DN32	1. 规格: DN32 2. 名称: 焊接钢管	m	290	19.98	5794
8	030212001004	镀锌焊接钢管 $\phi$ 114*4.0	1.: $\phi$ 114*4.0 2.: 镀锌焊接钢管	m	1316	89.63	117953
9	030213006001	庭院灯	1. 型号: (150W, 杆高4.5m)	套	11	1985.58	21841
10	030801003001	球墨铸铁给水管	DN150	m	247	146.09	36084
11	030801005001	PP-R塑料给水管	DN90	m	236	74.70	17629
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m <sup>3</sup>	970.5	16.99	16489
13	040103001001	沟槽填方	1. 填方材料品种: 一、二类土	m <sup>3</sup>	970.5	31.91	30969
14	040503001001	手动闸板阀	1. 公称直径: DN80	个	10	930.39	9304
15	040503001002	手动闸板阀	1. 公称直径: DN150	个	4	1302.85	5211
16	040503003001	消火栓安装	1. 部位: 室外地上 2. 型号: SS100 65/1.0	个	3	1374.46	4123
17	040504004001	圆形立式阀门井	1. 阀门井: $\phi$ 700	座	5	1305.29	6526
18	040504004002	圆形立式阀门井	1. 阀门井: $\phi$ 1000	座	9	1631.61	14684
19	补01补补	2T污水处理设备	合格设备参数2吨/小时 包括: 设备采购 (或加工制作). 安装. 调试. 技术培训. 办理所有相关手续. 缺陷责任期维护管理等		1	157600.00	157600
20	补02补补	供水设备	消火栓供水泵BXD40-60-HY 2台, 生活供水泵SGB25-30-HY 2台, 潜污泵QW10-10-0.75 2台, 深井泵200QJ10-52/4 1台, 全自动控制柜 1台. (工作内容包括: 设备采购. 安装. 调试)	套	1	147750.00	147750
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费室外工程安装						合计	662087
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名:							

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-1标段 廉村收费室外工程土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010103001001	土方回填	1. 土质要求: 密实状态	m <sup>3</sup>	2538	31.91	80988
2	Y010905001002	实体围墙	0YJ (9-1) 21/17 H=2.1 基础详见墙基础图	m	287	491.80	141147
3	020402001001	金属平开门	1. 门类型: 05YJ9-1-P82-PM-2418	樘	1	1914.84	1915
4	020402001002	金属平开门	1. 门类型: 05YJ9-1-P82-PM-7221	樘	1	5213.61	5214
5	031102013001	人孔	做法详见附图	个	2	2138.93	4278
6	031102014001	手孔	做法详见附图	个	5	834.48	4172
7	031102014002	电缆排管工作井	做法详见说明图集	个	4	3312.78	13251
8	040203005001	水泥混凝土路面	做法详见路面-01	m <sup>2</sup>	2849	111.73	318319
9	040204003001	路缘石	1. 形状: 05YJ9-1-5/56	m	236	54.06	12758
10	040501002001	混凝土管铺设 DN300	1. 管有筋无筋: 有筋 2. 规格: DN300	m	297	88.79	26371
11	040501002002	排水涵洞	1. 管有筋无筋: 有筋 2. 规格: Φ1000	m	15	1109.82	16647
12	040504001001	砌筑检查井	1.: 砌筑检查井 φ 700	座	10	938.89	9389
13	040504001002	砌筑检查井 φ 1000	1.: 砌筑检查井 φ 1000	座	13	1346.82	17509
14	040504006001	单蓖雨水口	1.: DBJT19-20-2005 05YS7	座	12	643.43	7721
15	040506018001	钢筋砼化粪池	1. 规格: (05YS74号)	个	1	26826.20	26826
16	040506018002	砖砌隔油池	1. 规格: (ZG-102)	座	1	5811.42	5811
17	040506018003	清水池	1. 规格: (150m <sup>3</sup> )	座	1	60621.72	60622
18	补03补补	2t/h调节池及设备基础	(垫层砼为C10, 池体砼为C30防水砼, 抗渗等级S6, 设备基础砼为C20, 具体做法详见图纸)	座	1	30238.17	30238
19	补05补补	国旗台	(详见国旗台-01)		1	23266.20	23266
20	补04补补	水井	(深80~100米)	座	1	108350.00	108350
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-1标段 廉村收费室外工程土建						合 计	914791

投标人: \_\_\_\_\_ (全称)、(盖章)

投标书签署人签名:

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 综合机房安装 (s=183m<sup>2</sup>)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
	C.2	电气设备安装工程					
1	030204018001	照明配电箱	VF118T	台	1	1496.86	1497
2	030204018002	双电源切换动力配电箱	双电源切换	台	1	3220.04	3220
3	030204018003	动力配电箱	AP1-AP2	台	2	1730.70	3461
4	030204031001	安全型插座	1. 型号: 220V/10A	个	11	40.10	441
5	030204031002	空调插座	1. 型号: 250V/16A	个	1	35.59	36
6	030204031003	防水型插座	1. 型号: 220/10A	个	7	24.33	170
7	030204031004	密闭双极开关	1. 型号: 250/10A	个	2	62.95	126
8	030204031005	暗装单极开关	1. 型号: 250/10A	个	4	14.26	57
9	030204031006	暗装双极开关	1. 型号: 250/10A	个	1	18.75	19
10	030204031007	暗装三极开关	1. 型号: 250/10A	个	2	25.32	51
11	030204031008	排气扇	1. 规格: 220V, 100W	个	3	111.31	334
12	030204031009	密闭三极开关	1. 型号: 250/10A	个	1	71.01	71
13	030208001001	电力电缆	ZRYJV-5*16mm <sup>2</sup>	m	45	77.82	3502
14	030208001002	电力电缆	YJV5*25mm <sup>2</sup>	m	21.4	123.20	2636
15	030208001003	电力电缆	NHKVV-0.5 4*1.5mm <sup>2</sup>	m	18	32.63	587
16	030208001004	电力电缆	KVV4*1.5mm <sup>2</sup>	m	18.9	25.79	487
17	030208001005	电力电缆	YJV-5*10m <sup>2</sup>	m	31.2	61.56	1921
18	030208001006	电力电缆	YJV-4*16mm <sup>2</sup>	m	10.5	59.51	625
19	030208003001	电缆保护管	1. 规格: 焊接钢管DN40	m	41.5	29.06	1206
20	030208003002	电缆保护管	1. 规格: 焊接钢管DN70	m	9.9	44.23	438
21	030208003003	电缆保护管	1. 规格: 焊接钢管DN50	m	26.8	36.64	982

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 综合机房安装 (s=183m<sup>2</sup>)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
22	030208003006	电缆保护管	1. 规格: 焊接钢管DN20	m	32.9	14.87	489
23	030209001001	接地装置	1. 接地板材质、规格: $\phi 50 \times 2500$ 2. 接地母线材质、规格: $-40 \times 4$ 镀锌扁钢	项	1	5338.90	5339
24	030209002001	避雷装置	1. 引下线材质、规格、技术要求 (引下形式): 利用结构柱内两根主筋 2. 受雷体名称、材质、规格、技术要求 (安装部位): $\phi 10$ 镀锌圆钢避雷带	项	1	1353.36	1353
25	030212001001	电气配管	PC16管	m	160	8.57	1371
26	030212001002	电气配管	PC20管	m	195	8.77	1710
27	030212001003	电气配管	1. 规格: 焊接钢管DN40	m	12.3	32.81	404
28	030212001004	电气配管	1. 规格: 焊接钢管DN32	m	4.6	25.43	117
29	030212001005	电气配管	1. 规格: 焊接钢管DN25	m	13.2	19.09	252
30	030212001006	电气配管	1. 规格: 焊接钢管DN20	m	12.2	13.64	166
31	030212003001	电气配线	ZRBV-0.5 2.5mm <sup>2</sup>	m	350	2.74	959
32	030212003002	电气配线	ZRBV-0.5 4mm <sup>2</sup>	m	439.2	3.58	1572
33	030212003003	电气配线	NHBV-16mm <sup>2</sup>	m	58	13.61	789
34	030212003004	电气配线	BV-6mm <sup>2</sup>	m	33	4.66	154
35	030212003005	电气配线	BV-4mm <sup>2</sup>	m	60.8	3.10	188
36	030212003006	电气配线	BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	56.8	2.07	118
37	030213001001	防水防尘灯	1. 规格: 220V, 60W	套	10	185.44	1854
38	030213001002	应急照明灯	1. 规格: 220V, 20W	套	7	205.75	1440
39	030213001003	吸顶灯	1. 规格: 220V, 20W	套	4	59.89	240
40	030213004001	荧光灯	1. 型号: 220V, 2*36W (带镇流器)	套	3	66.72	200
41	030213004002	荧光灯	1. 型号: 220V, 1*36W (带镇流器)	套	6	68.54	411
42	030213004003	荧光灯	1. 型号: 220V, 2*36W (带镇流器) (带应急)	套	3	291.56	875
43	030213004004	荧光灯	1. 型号: 220V, 1*36W (带镇流器) (带应急)	套	3	229.51	689
	C.7	消防工程					

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 综合机房安装 (s=183m<sup>2</sup>)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	030702007001	灭火器	MF/ABC3	套	13	147.75	1921
	C.8	给水、采暖、燃气工程					
1	030801008001	钢塑复合管	1. 连接方式: 卡环连接或者丝扣连接 2. 套管形式、材质、规格: 防水套管 DN80 1个 3. 型号、规格: DN80	m	10.14	114.88	1165
2	030801008002	钢塑复合管	1. 连接方式: 卡环连接或者丝扣连接 2. 型号、规格: DN100	m	6.48	125.10	811
3	030801008003	钢塑复合管	1. 连接方式: 卡环连接或者丝扣连接 2. 型号、规格: DN50	m	3	79.09	237
4	030801008004	钢塑复合管	1. 连接方式: 卡环连接或者丝扣连接 2. 套管形式、材质、规格: 3. 型号、规格: DN40	m	1.5	67.19	101
5	030801001001	镀锌钢管	1. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 卡箍连接或法兰连接 2. 型号、规格: DN200 3. 套管形式、材质、规格: 防水套管 DN200 4个	m	8.3	364.52	3026
6	030801001002	镀锌钢管	1. 型号、规格: DN150 1. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 卡箍连接或法兰连接 2. 型号、规格: DN150 3. 套管形式、材质、规格: 防水套管 DN150 2个	m	16.03	177.26	2841
7	030801001003	镀锌钢管	1. 型号、规格: DN65 1. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 卡箍连接或法兰连接 2. 型号、规格: DN65 3. 套管形式、材质、规格: 防水套管 DN65 1个	m	6.21	89.35	555
8	030803003001	闸阀	1. 型号、规格: RVHX-0100 DN100	个	2	229.54	459
9	030803003002	闸阀	1. 型号、规格: RVHX-0200 DN200	个	2	526.62	1053
10	030803003003	蝶阀	1. 型号、规格: D371J-1.0 DN150	个	4	808.11	3232
11	030803003004	蝶阀	1. 型号、规格: D371J-1.0 DN80	个	2	385.78	772
12	030803003005	蝶阀	1. 型号、规格: D371J-1.0 DN65	个	3	354.27	1063

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 综合机房安装 (s=183m<sup>2</sup>)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	030803003006	缓闭式止回阀	1. 型号、规格: 300X DN150	个	2	956.74	1913
14	030803003007	缓闭式止回阀	1. 型号、规格: 300X DN80	个	2	415.30	831
15	030803003008	橡胶瓣止回阀	1. 型号、规格: SFCV-0065 DN65	个	2	270.80	542
16	030803003009	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ (X) -DF DN200	个	2	852.38	1705
17	030803003010	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ (X) -DF DN150	个	4	734.82	2939
18	030803003011	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ (X) -DF DN100	个	2	443.32	887
19	030803003012	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ (X) -DF DN80	个	2	351.16	702
20	030803003015	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ (X) -DF DN65	个	2	299.29	599
21	030803003013	球阀	1. 型号、规格: 100X DN40	个	2	288.67	577
22	030803003014	水力控制浮球阀	1. 型号、规格: SGBL3-12-32 DN80	个	4	489.48	1958
23	030804017001	网框式地漏	1. 型号、规格: DN150	个	1	114.96	115
24	030802001001	管道支架制作安装	1. 除锈、刷油设计要求: 除锈、刷樟丹二道, 灰色调和漆二道。	kg	200	18.11	3622
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 综合机房安装						合 计	76183
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名:							

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 综合机房土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 一二类土:	m <sup>2</sup>	183	4.94	904
2	010101003001	挖基础土方	1. 基础类型: 独立基础	m <sup>3</sup>	121.61	11.64	1416
3	010101003002	挖基础土方	1. 基础类型: 带形基础	m <sup>3</sup>	83.88	11.64	976
4	010103001001	土方回填	1. 土质要求: 原土 2. 夯填 (碾压): 夯填	m <sup>3</sup>	104.38	31.91	3331
5	010301001001	砖基础	1. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆 2.: 蒸压粉煤灰砖	m <sup>3</sup>	50.45	285.87	14422
6	010302002001	240厚砖墙	1.: 蒸压粉煤灰砖 2.: M7.5混合砂浆 3.: 防潮层20厚1: 2水泥砂浆内加3-5%防水剂	m <sup>3</sup>	50.54	286.72	14491
7	010302006002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 台阶挡墙 2. 做法: 05YJ9-1 -P63-2	m <sup>3</sup>	0.79	340.73	269
8	010302006001	泵房集水井 (1200*800)	1. 做法详见图纸: (1000*1000)	个	1	529.01	529
9	010306002001	800宽电缆沟 (含 钢盖板)	做法详见图纸	m	6.9	623.51	4302
10	010306002002	600宽电缆沟 (含 钢盖板)	做法详见图纸	m	3.23	444.92	1437
11	010306002003	800宽电缆沟 (不 含钢盖板)	做法详见图纸	m	8	185.50	1484
12	010401001001	带形基础	1. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	6.61	319.11	2109
13	010401002001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	23.65	343.76	8130
14	010401004001	发电机基础	1. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	2.35	352.60	829
15	Y010401007001	基础垫层	1. 垫层材料种类、厚度: 素混凝土垫层、厚度100mm 2. 混凝土强度等级: C15	m <sup>3</sup>	13.41	336.54	4513
16	010402001001	矩形柱 周长 ≤1.8	2. 柱截面尺寸: 400*400 3. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	10.94	885.16	9684
17	Y010402004001	构造柱	1. 混凝土强度等级: c25	m <sup>3</sup>	1.42	592.97	842
18	010403004001	地圈梁	1. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	6.98	567.29	3960

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 综合机房土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
19	010403005001	过梁	1. 混凝土强度等级: C25	m3	1.35	790.83	1068
20	010405001001	有梁板	1. 板厚度: 110mm 2. 混凝土强度等级: C30	m3	36.53	568.49	20767
21	010405007001	挑檐板	1. 1. 混凝土强度等级: C30	m3	6.11	1914.68	11699
22	010406001001	直形楼梯	1. 混凝土强度等级: C25	m2	4.82	262.02	1263
23	Y010407004002	台阶	1.: 水泥砂浆台阶 05YJ1-台1	m2	14.51	139.30	2021
24	010407002001	散水 (05Y1散3)	1. 垫层材料种类、厚度: 素土夯实, 150厚 3: 7灰土垫层 2. 面层厚度: 60厚C15散水, 素水泥砂浆结合层一道, 20厚 1: 2.5水泥砂浆抹面压光	m2	39.15	54.77	2144
25	010407002002	防滑坡道 (05YJ1坡6)	水泥砂浆抹面, 05YJ9-1 2、4/53全部工作内容 1. 垫层材料种类、厚度: 素土夯实, 300厚 3: 7灰土垫层 2. 面层厚度: 25厚 1: 2水泥砂浆抹面, 做出60宽7深锯齿 3. 混凝土强度等级: 60厚C15砼混凝土台阶, 素水泥浆结合层一遍	m2	14.58	103.15	1504
26	010410001001	矩形梁	1. 混凝土强度等级: C30	m3	6.88	615.07	4232
27	010416001001	现浇混凝土钢筋 (一级钢10以内)	1. 钢筋种类、规格: 一级钢、10以内	t	3.96	4895.38	19386
28	010416001002	现浇混凝土钢筋 (一级钢10以外)	1. 钢筋种类、规格: 一级钢、10以上	t	1.282	4803.29	6158
29	010416001003	现浇混凝土钢筋 (二级钢10以外)	1. 钢筋种类、规格: 二级钢、10以上	t	6.273	4703.27	29504
30	010416001004	砌体加固钢筋		t	0.228	4807.06	1096
31	010701001001	沥青瓦屋面 (05YJ1屋35)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 棕灰色沥青瓦, 用专用水泥钢钉钉牢 2. 找平层: 15厚 1: 3水泥砂浆 (内掺聚丙烯) 3. 防水材料种类: 4mm厚高聚物改性沥青卷材 4. 找平层: 35厚C20细石防水砼内配Φ6@500*500钢筋网 5. 防护材料种类: 刷冷沥青玛蹄脂两道	m2	205.03	81.95	16802
32	010803001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 35厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m2	205.03	19.31	3959
33	010702001001	卷材防水屋面	1. 做法: (05YJ1屋23 F14)	m2	205.03	38.47	7888

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 综合机房土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	010702001002	挑檐檐沟卷材防水	3mm厚高聚物改性沥青卷材	m <sup>2</sup>	74.5	38.47	2866
35	020101003001	细石混凝土楼地面	05YJ1 地6全部工作内容	m <sup>2</sup>	155.69	36.71	5715
36	020105001001	水泥砂浆踢脚线	05YJ1 踢4	m <sup>2</sup>	14.99	28.77	431
37	020107002001	木扶手金属栏杆(H=1.1m)	05YJ8 1/25	m	4.49	160.02	718
38	020202001002	柱面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 12-15厚 1: 3水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比: 5-8厚1: 2.5水泥砂浆木抹搓平	m <sup>2</sup>	6.48	17.97	116
39	020201001002	墙面一般抹灰 内墙抹灰	1.: 05YJ1-内墙6	m <sup>2</sup>	372.06	14.09	5242
40	020201001003	防水乳胶漆内墙面	05YJ1 涂24	m <sup>2</sup>	372.06	18.10	6734
41	020203001001	零星项目一般抹灰	水泥砂浆粉挑檐	m <sup>2</sup>	47.01	50.36	2367
42	020301001001	天棚勾缝	1. 基层类型: 05YJ1-顶5	m <sup>2</sup>	205.03	1.98	406
43	020401006001	木质防火门	1. 1. 门类型: 木质乙级防火门M-1 2. 规格: 1500*2400	樘	1	1688.95	1689
44	020402005001	塑钢门	1. 门类型: 80系列塑钢门 M-1 1500*2400	樘	1	808.95	809
45	020402005002	塑钢门	1. 门类型: 80系列塑钢门 M-2 1000*2400	樘	1	539.30	539
46	020402005003	塑钢门	1. 门类型: 80系列塑钢门 M-3 1800*2400	樘	1	970.74	971
47	020402007001	钢质防火门	1. 门类型: 钢质甲级防火门 2. 框材质、外围尺寸: 1000*2400	樘	1	1480.52	1481
48	020406007001	塑钢窗	1.: 2TC-1218 非燃烧材料 2.: 05YJ4-1 3.: c-1 1200*1800	樘	3	435.54	1307
49	020406007002	塑钢窗	1.: 80系列塑钢推拉窗(含纱窗) 2.: 5厚白玻 3.: c-2 1500*1800	樘	1	557.71	558
50	020406007003	塑钢窗	1.: 80系列塑钢推拉窗(含纱窗) 2.: 5厚白玻 3.: c-3 1200*1000	樘	3	247.87	744

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 综合机房土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
51	020406007004	塑钢窗	1.: 80系列塑钢推拉窗 (含纱窗) 2.: 5厚白玻 3.: c-4 1500*1200	樘	1	371.81	372
52	020406008001	金属防盗窗	1. 窗类型: 网孔10*10mm铁丝网窗	m2	14.58	75.18	1096
53	020506001001	顶棚抹灰面油漆	1.: 防水乳胶漆罩面	m2	334.71	18.10	6058
54	020506001003	外墙抹灰面涂料	1.: 外墙同主楼	m2	210.34	18.10	3807
55	020508002001	挑檐涂料	1.: 乳白色外墙涂料	m	47.01	13.92	654
56	020508002002	线条涂料	1.: 乳白色外墙涂料	m	6.48	10.93	71
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 综合机房土建						合 计	247869
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名: _____							

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
	C.2	电气设备安装工程					
1	030204031001	小电器	1. 规格: 电视四分支器	个	16	35.48	568
2	030204031002	小电器	1. 规格: 电视三分支器	个	4	34.00	136
3	030204031003	小电器	1. 规格: 电视二分支器	个	5	32.52	163
4	030204019001	控制开关	1. 名称: 声光控开关	个	16	66.18	1059
5	030204019002	控制开关	1. 名称: 暗装单控开关	个	9	15.30	138
6	030204019003	控制开关	1. 名称: 暗装双控开关	个	26	17.71	460
7	030204019005	控制开关	1. 名称: 暗装三控开关	个	4	25.31	101
8	030204019004	控制开关	1. 名称: 暗装四控开关	个	8	34.03	272
9	030204031009	小电器	1. 名称: 电视插座	个	13	34.48	448
10	030204031004	小电器	1. 名称: RJ45 网络插座	个	16	82.25	1316
11	030204031005	小电器	1. 名称: 电话插座	个	17	21.67	368
12	030204031006	小电器	1. 规格: 空调插座 2. 型号: 20A/16A	个	23	35.95	827
13	030204031007	小电器	1. 规格: 16A/2五孔暗装安全插座 2. 型号: 20A/16A	个	80	30.32	2426
14	030204018001	配电箱	1. 名称、型号: 插座箱	台	3	243.53	731
15	030204018003	配电箱	1. 名称、型号: 前端箱	台	1	159.13	159
16	030204018004	配电箱	1. 名称、型号: 动力照明配电箱	台	1	2641.16	2641
17	030204018005	配电箱	1. 名称、型号: 照明配电箱	台	5	980.49	4902
18	030204018006	配电箱	1. 名称、型号: 总等电位箱	台	1	202.12	202
19	030204018007	配电箱	1. 名称、型号: 等电位箱	台	19	171.58	3260
20	030204018008	配线架	1. 名称、型号: 配线架	个	1	1531.68	1532
21	030208001001	电力电缆	1. 敷设方式: 穿管暗敷 2. 规格: YJV-4*35	m	16.5	96.82	1598
22	030208001002	电力电缆	1. 敷设方式: 穿管暗敷 2. 规格: YJV-4*25+1*16	m	6.6	108.08	713
23	030208001003	电力电缆	1. 敷设方式: 穿管暗敷 2. 规格: YJV-5*16	m	12.1	71.91	870
24	030209001001	接地装置	1. 接地极材质、规格: 40*4镀锌扁钢接地母线	m	32	12.73	407
25	030209001002	接地装置	1. 接地极材质、规格: 100**100*4 镀锌扁钢接地母线	m	5	261.59	1308

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
26	030209001003	接地装置	1. 接地极材质、规格: 25*4镀锌扁钢接地母线	m	15	12.43	186
27	030209001004	避雷接地装置	1. 做法: 详见图纸	项	1	2049.64	2050
28	030211002001	送配电装置系统		系统	1	846.28	846
29	030211008001	接地装置		系统	1	937.64	938
30	030212001001	电气配管	1. 规格: SC32 暗敷	m	17.6	20.03	353
31	030212001002	电气配管	1. 规格: SC25 暗敷	m	100.76	19.02	1916
32	030212001003	电气配管	1. 规格: SC15 暗敷	m	182.6	11.81	2157
33	030212001004	电气配管	1. 规格: PC16 暗敷	m	682.66	8.57	5850
34	030212001006	电气配管	1. 规格: PC20 暗敷	m	448.8	8.77	3936
35	030212001007	电气配管	1. 规格: SC70 暗敷	m	22	43.77	963
36	030212001008	电气配管	1. 规格: SC50 暗敷	m	13.42	32.23	433
37	030212001009	电气配管	1. 规格: SC80 暗敷	m	13.75	58.32	802
38	030212003001	电气配线	1. 配线形式: 暗配 电话线	m	362.12	2.30	833
39	030212003002	电气配线	1. 配线形式: 暗配 网线	m	275.22	3.00	826
40	030212003003	电气配线	1. 配线形式: 暗配 电视线SYKV-75-5	m	122.1	3.05	372
41	030212002001	线槽	1. 规格: 200*100钢制桥架	m	35	95.83	3354
42	030212003004	电气配线	1. 配线形式: BV-2.5 mm <sup>2</sup>	m	1474.11	2.47	3641
43	030212003006	电气配线	1. 配线形式: BV-2.5 mm <sup>2</sup>	m	2310.66	2.47	5707
44	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1. 名称、型号: 浴霸	套	8	430.77	3446
45	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具	1. 名称、型号: 1*25W节能型	套	44	67.52	2971
46	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具	1. 名称、型号: 安全标志灯 2. 规格: 13W	套	4	61.07	244
47	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具	1. 名称、型号: 单向疏散指示灯 2. 规格: 应急时间 60分钟	套	3	209.77	629
48	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具	1. 名称、型号: 双向疏散指示灯 2. 规格: 应急时间 60分钟	套	1	209.77	210
49	030213001006	普通吸顶灯及其他灯具	1. 名称、型号: 自带电源事故照明灯 2. 规格: 应急时间 30分钟	套	4	268.56	1074
50	030213001007	普通吸顶灯及其他灯具	1. 名称、型号: 防水防潮灯 2. 规格: 25W	套	10	185.44	1854

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
51	030213004001	荧光灯	1. 安装形式: 吊杆暗装 2. 规格: 2*36w	套	43	70.49	3031
52	030213004002	荧光灯	1. 安装形式: 格栅灯 2. 规格: 2*36w	套	5	308.33	1542
	C.7	消防工程					
1	030702007001	干粉灭火器	1. 规格: MF/ABC3	J具	12	147.75	1773
	C.8	给水、采暖、燃气					
1	030801008001	钢骨架塑料复合管	1. 连接方式: 螺纹连接 2. 型号、规格: DN40 3. 材质: 钢塑复合管	m	67.1	66.46	4459
2	030801005001	塑料管	1. 连接方式: 热熔连接 2. 型号、规格: DN32 3. 材质: PPR	m	146.3	24.00	3511
3	030801005002	塑料管	1. 连接方式: 热熔连接 2. 型号、规格: DN25 3. 材质: PPR	m	48.4	18.33	887
4	030801005003	塑料管	1. 连接方式: 热熔连接 2. 型号、规格: DN20 3. 材质: PPR	m	61.6	16.80	1035
5	030801005004	塑料管	1. 连接方式: 粘接 2. 型号、规格: de160 3. 材质: UPVC	m	17.6	44.33	780
6	030801005005	塑料管	1. 连接方式: 粘接 2. 型号、规格: de110 3. 材质: UPVC	m	150.7	32.51	4899
7	030801005006	塑料管	1. 连接方式: 粘接 2. 型号、规格: de75 3. 材质: UPVC	m	28.6	28.57	817
8	030801005007	塑料管	1. 连接方式: 粘接 2. 型号、规格: de50 3. 材质: UPVC	m	73.7	26.60	1960
9	030803001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 型号、规格: DN40	个	6	83.38	500
10	030803001002	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 型号、规格: DN32	个	3	84.67	254
11	030803001003	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 型号、规格: DN25	个	14	56.45	790

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	030803001004	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 型号、规格: DN20	个	32	42.11	1348
13	030803001005	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 型号、规格: DN50	个	1	88.79	89
14	030803001006	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 型号、规格: DN40	个	3	56.65	170
15	030804003001	洗脸盆	1. 型号: 99S304, 38页	组	24	260.22	6245
16	030804012001	大便器	1. 型号、规格: 99S304, 62页	套	18	443.25	7979
17	030804013001	感应式小便器	1. 型号、规格: 99S304, 94页	套	6	851.03	5106
18	030804007001	淋浴器	1. 型号、规格: 99S304, 128页	组	7	92.28	646
19	030804005001	盥洗槽 2个水龙头	1. 型号: 99S304, 18页	组	1	177.30	177
20	030804005002	盥洗槽 5个水龙头	1. 型号: 99S304, 18页	组	1	443.25	443
21	030804004001	污水池	1. 型号: 99S304, 16页	组	4	106.43	426
22	030804016001	洗衣机水龙头		个	2	17.37	35
23	030804016002	水龙头		个	6	17.37	104
24	030804017001	地漏	1. 型号、规格: DN100 带网框	个	1	41.25	41
25	030804021001	开水炉	1. 型号、规格: CSB-6 2. 安装方式: 05YJ3, 125页	台	1	1233.22	1233
26	030804017002	地漏	1. 型号、规格: DN75	个	12	39.26	471
27	030804017003	地漏	1. 型号、规格: DN50	个	16	20.63	330
28	030804017004	地漏	1. 型号、规格: DN50 洗衣机专用	个	2	21.74	43
29	030804018001	地面扫除口		个	2	27.03	54
30	030804020001	热水器	1. 电能源: DSZF100-G 05YS3, 112页	台	7	1131.81	7923
	C.9	通风空调工程					
1	030901004001	分体式空调器	1. 形式: 7HP 制冷量: 16KW 制热量: 16KW 功率: 6.7KW 2. 安装位置: 柜机	台	1	11820.00	11820
2	030901004002	分体式空调器	1. 形式: 5HP 制冷量: 12KW 制热量: 14.5KW 功率: 4.65KW 2. 安装位置: 柜机	台	1	9850.00	9850
3	030901004003	分体式空调器	1. 形式: 3HP 制冷量: 10KW 制热量: 11.8KW 功率: 4.03KW 2. 安装位置: 柜机	台	3	6107.87	18324
4	030901004004	分体式空调器	1. 形式: 2HP 制冷量: 6.08KW 制热量: 7.1KW 功率: 2.35KW	台	14	3053.50	42749

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
5	030901004005	分体式空调器	1. 形式: 1.5HP 制冷量: 3.55KW 制热量: 4.3KW 功率: 1.27KW	台	7	2561.00	17927
6	030901002001	排气扇	1. 形式: SF4877 风叶直径Φ =200 最小风量7.6m3/min 输入 功率25KW	台	4	111.31	445
7	030901002002	百叶窗式排气扇	1. 形式: SF5177 风叶直径Φ =250 最小风量13m3/min 输入功 率37KW	台	8	162.78	1302
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站安装工程						合 计	233717
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名:							

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站(综合楼)建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
	A	建筑工程					
	A.1	土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 2. 弃土运距: 3. 取土运距:	m2	574.56	4.93	2833
2	010101003001	挖基础土方	1. 土壤类别: 一类土、二类土 2. 基础类型: 基坑 3. 挖土深度: 1.60米 4. 弃土运距: 自行考虑	m3	456.54	11.62	5305
3	010101003002	挖基础土方	1. 土壤类别: 一类土、二类土 2. 基础类型: 基槽 3. 垫层底宽、底面积: 4. 挖土深度: 1.50米 5. 弃土运距: 自行考虑	m3	154.01	11.62	1790
4	010103001001	土(石)方回填	1. 夯填(碾压):	m3	536.43	31.90	17112
	A.3	砌筑工程					
1	010301001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20级蒸压粉煤灰砖 2. 基础类型: 条形 3. 基础深度: 1.65米 4. 砂浆强度等级: 水泥M10	m3	67.52	285.87	19302
2	010302006001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 花池 2. 勾缝要求: 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥M7.5	m3	2.3	328.28	755
3	010302006002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 台阶挡墙 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥M7.5	m3	1.24	328.28	407

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站(综合楼)建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	010304001001	空心砖墙、砌块墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 墙体厚度: 200 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气砼砌块 4. 勾缝要求: 5. 砂浆强度等级、配合比: 混合M5.0混合砌筑砂浆	m <sup>3</sup>	81.41	243.59	19831
5	010304001002	空心砖墙、砌块墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 100 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气砌块 5. 砂浆强度等级、配合比: 混合M5.0混合砌筑砂浆	m <sup>3</sup>	13.29	243.59	3237
6	010304001003	空心砖墙、砌块墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 200 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气砼砌块 4. 勾缝要求: 5. 砂浆强度等级、配合比: 混合M5.0	m <sup>3</sup>	39.9	233.92	9333
A.4		混凝土及钢筋 混凝土工程					
1	010401002001	独立基础	1. 混凝土强度等级: c30 2. 混凝土拌和料要求: 3. 砂浆强度等级:	m <sup>3</sup>	119.71	343.77	41153
2	Y010401007001	基础垫层	1. 垫层材料种类、厚度: 现浇砼, 100mm厚 2. 混凝土强度等级: C15 3. 混凝土拌合料要求:	m <sup>3</sup>	64.42	336.54	21680
3	010402001001	矩形柱	1. 柱高度: 3.6m内 2. 柱截面尺寸: 400*400 3. 混凝土强度等级: C30 4. 混凝土拌和料要求:	m <sup>3</sup>	45.43	885.16	40213
4	Y010402004001	构造柱	1. 柱高度: 2. 柱截面尺寸: 3. 混凝土强度等级: C25 4. 混凝土拌合料要求:	m <sup>3</sup>	7.84	593.51	4653
5	010403004001	圈梁	1. 梁底标高: -0.3 2. 梁截面: 240*240 3. 混凝土强度等级: C30 4. 混凝土拌和料要求:	m <sup>3</sup>	12.96	577.51	7485

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站(综合楼)建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	010403005001	过梁	1. 梁底标高: 2. 梁截面: 3. 混凝土强度等级: C30	m3	2.78	790.82	2198
7	010403004002	卫生间墙体底部细石砼翻梁	1. 梁底标高: 0 2. 梁截面: 200*300 3. 混凝土强度等级: c25 4. 混凝土拌和料要求:	m3	5.64	563.64	3179
8	010403004003	卫生间墙体底部细石砼翻梁	1. 梁底标高: 0 2. 梁截面: 100*300 3. 混凝土强度等级: c25 4. 混凝土拌和料要求:	m3	0.98	563.64	552
9	010405001001	有梁板	1. 板底标高: 3.27 2. 板厚度: 100mm 3. 混凝土强度等级: c25 4. 混凝土拌和料要求:	m3	48.32	657.48	31769
10	010405001002	有梁板	1. 板底标高: 平均高8.4m 2. 板厚度: 120mm 3. 混凝土强度等级: c25 4. 混凝土拌和料要求:	m3	64.3	615.70	39590
11	010405001003	有梁板	1. 板底标高: 3.27 2. 板厚度: 100mm 3. 混凝土强度等级: c30 4. 混凝土拌和料要求:	m3	65.51	657.48	43072
12	010405001004	有梁板	1. 板底标高: 6.9m 2. 板厚度: 120mm 3. 混凝土强度等级: c30 4. 混凝土拌和料要求:	m3	51.94	620.55	32231
13	010405007001	天沟、挑檐板	1. 混凝土强度等级: c25	m3	4.03	1910.69	7700
14	010405008001	雨蓬板	1. 混凝土强度等级: c25	m3	2.85	1812.19	5165

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站(综合楼)建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	010406001001	直形楼梯	1. 混凝土强度等级: c25 2. 混凝土拌和料要求:	m2	17.27	262.02	4525
16	010407001001	其他构件	1. 构件的类型: 砼压顶 2. 构件规格: 3. 混凝土强度等级: c25 4. 混凝土拌和料要求:	m3	1.49	887.85	1323
17	010407002001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度: 150厚灰土3:7 2. 面层厚度: 1: 1水泥加浆抹光 3. 混凝土强	m2	72.59	54.77	3976
18	010407003001	排水地沟	1. 沟截面: 沟宽300 2. 混凝土强度等级: C25砼	m	6	40.83	245
19	010407003002	排水地沟	1. 沟截面: 沟宽200 2. 混凝土强度等级: C25砼	m	6.4	34.97	224
20	Y010407004001	C15砼台阶, 60mm厚		m2	10.26	73.30	752
21	010414001001	烟道、垃圾道、通风道		m	64	66.65	4266
22	010416001001	现浇混凝土钢筋(及砌体加固钢筋)	1. 钢筋种类、规格: I级Φ10以内	t	13.443	4895.38	65809
23	Y010416009001	钢筋接头	1. 接头种类、规格: 机械连接	个	516	10.98	5666

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站(综合楼)建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	010416001002	现浇混凝土钢筋(及砌体加固钢筋)	1. 钢筋种类、规格: II级Φ10以内	t	12.395	4703.27	58297
25	010416001003	现浇混凝土钢筋(及砌体加固钢筋)	1. 钢筋种类、规格: II级Φ10以上	t	22.779	4703.27	107136
26	010416001004	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格: I级Φ10以内	t	0.757	4895.38	3706
	A.7	屋面及防水工程					
1	010701001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 蓝灰色西班牙瓦	m <sup>2</sup>	613.39	35.54	21800
2	010702001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格: 3mm厚SBS	m <sup>2</sup>	613.39	38.48	23603
3	010702004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格、品牌、颜色: 防攀阻燃PVC156半圆型管材	m	51.1	63.64	3252
4	010703002001	涂膜防水	1. 卷材、涂膜品种: 聚氨脂涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 1.5厚	m <sup>2</sup>	227.36	37.23	8465
5	Y010704001001	楼面、屋面找平层	1. 砂浆各类及配合比: 1:2水泥砂浆找平 2. 找平层厚度: 15mm 3. 添加材料的品种:	m <sup>2</sup>	227.36	7.67	1744
6	Y010704001002	楼面、屋面找平层	1. 砂浆各类及配合比: 1:3水泥砂浆 2. 找平层厚度: 20mm 3. 添加材料的品种:	m <sup>2</sup>	1199.02	9.46	11343

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站(综合楼)建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	Y010705002001	混凝土通风道 出屋面风口	1. 出风口种类: 2. 混凝土强度等级:	个	4	151.54	606
	A.8	防腐、隔热、 保温工程					
1	010801002001	防腐砂浆面层	1. 防腐部位: 外墙内墙面	m <sup>2</sup>	566.55	23.50	13314
2	010803001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热部位: 屋面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 35mm厚挤塑聚苯板	m <sup>2</sup>	585.63	15.16	8878
3	010803003001	保温隔热墙	1. 保温隔热部位: 外墙面 2. 保温隔热方式(内保温、外保温、 夹心保温): 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性 能: 40mm厚聚苯板保温 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度:	m <sup>2</sup>	285.01	76.90	21917
4	010803003002	保温隔热墙	1. 保温隔热部位: 阳台内墙面 2. 保温隔热方式(内保温、外保温、 夹心保温): 3. 踢脚线、勒脚线保温做法: 4. 保温	m <sup>2</sup>	262.96	76.24	20048
	A.9	室外工程					
1	Y010904001001	地沟成品不锈 钢盖板	300宽	米	6	61.08	366
2	Y010904001002	地沟成品不锈 钢盖板	200宽	米	6.4	50.89	326

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站(综合楼)建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
	99	暂定项目					
1	补0001补补	售饭窗台		米	3	492.50	1478
	B	装饰装修工程					
	B.1	楼地面工程					
1	020101003001	细石混凝土楼地面	1. 垫层材料种类、厚度: 2. 面层厚度、混凝土强度等级: C20 细石砼, 50mm厚	m2	59.82	16.44	983
2	020102001001	石材楼地面	1. 垫层材料种类、厚度: 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 花岗岩	m2	140.33	163.27	22912
3	020102001002	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 花岗岩	m2	40.85	163.27	6670
4	020102002001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*300耐酸地板砖	m2	18.55	55.15	1023
5	020102002002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*300地板砖	m2	227.36	55.15	12539
6	020102002003	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600地板砖	m2	484.34	82.78	40094
7	020102001003	石材楼地面	浅灰色毛面花岗岩台阶平台	m2	94.8	163.27	15478

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站(综合楼)建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	020104003001	防静电活动地板	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 500*500防静电地板	m <sup>2</sup>	79.62	214.58	17085
9	020105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 2. 底层厚度、砂浆配合比: 3. 粘贴层厚度、材料种类: 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 5. 勾缝材料种类: 6. 防护材料种类:	m <sup>2</sup>	3.26	57.70	188
10	020105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 150mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 地板砖	m <sup>2</sup>	68.89	57.73	3977
11	020105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 150mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 地板砖	m <sup>2</sup>	19.49	57.73	1125
12	020106002001	块料楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*300地板砖	m <sup>2</sup>	17.27	127.97	2210
13	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色: 40*40*3方钢管焊接 2. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色: 30*30*3方钢管焊接 3. 油漆品种、刷漆遍数: 一底两面调合漆	m	42.5	135.86	5774

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站(综合楼)建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	020107002001	木扶手带钢化玻璃栏板	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色: 木扶手 2. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色: 6mm钢化玻璃栏板05YJ8--54页	m	8.5	605.73	5149
15	020107001002	金属扶手带栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色: 不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色: 不锈钢栏杆 直线型	m	10.4	414.47	4310
16	020108001001	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 浅灰色毛面花岗岩	m <sup>2</sup>	10.26	220.15	2259
17	Y020110004001	混凝土垫层	1. 垫层材料配合比: C15砼地面垫层	m <sup>3</sup>	6.68	261.19	1745
18	Y020110004002	混凝土垫层	1. 垫层种类: C15砼地面垫层	m <sup>3</sup>	35.34	261.19	9230
19	Y020110004003	混凝土垫层	1. 垫层种类: C15砼地面垫层	m <sup>3</sup>	3.27	261.19	854
20	Y020110001001	灰土垫层	1. 垫层种类: 三七灰土 2. 垫层厚度: 300mm	m <sup>3</sup>	31.52	116.33	3667
21	Y020110004004	混凝土垫层	1. 垫层种类: 地面垫层 2. 垫层材料配合比: C15砼 3. 垫层厚度: 60mm	m <sup>3</sup>	6.3	261.19	1645
22	020111002001	坡道	3. 05YJ1坡5全部工作内容 1. 砂浆或混凝土种秋及配合比: 1:2 水泥砂浆防滑坡道 2. 抹灰厚度: 25mm厚	m <sup>2</sup>	7.8	87.37	681

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站(综合楼)建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
	B.2	墙、柱面工程					
1	020201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内强 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5 4. 装饰面材料种类: 混合砂浆	m2	1812.14	14.58	26421
2	020201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5 4. 装饰面材料种类: 水泥砂浆	m2	264.97	14.97	3967
3	020203001001	零星项目一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆 粉刷	m2	54.78	42.16	2310
4	Y020203003001	装饰线条	1.: 水泥砂浆装饰线条	m	84	11.56	971
5	020204003001	块料墙面	1. 挂贴方式: 外墙13 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 150*150	m2	258.92	64.68	16747
6	020204003002	块料墙面	1. 挂贴方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 200*300	m2	463.58	64.70	29994
7	020205003001	块料柱面	1. 柱体材料: 砼 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 150*150	m2	42.21	69.63	2939
8	020206001001	台阶挡墙贴花岗岩		m2	10.79	159.57	1722

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站(综合楼)建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	020209001001	厕所隔断	银灰色铝板贴面05YJ12-3/83	m2	48.3	122.71	5927
	B.3	天棚工程					
1	020301001001	天棚抹灰	1.基层类型: 砼 2.抹灰厚度、材料种类: 混合砂浆 7+5	m2	20.48	13.89	284
2	020301001002	天棚抹灰	1.基层类型: 砼 2.抹灰厚度、材料种类: 7+5 3.砂浆配合比: 混合砂浆	m2	293.34	13.89	4074
3	020302001001	天棚吊顶	1.龙骨类型、材料、种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色: 压型烘漆薄钢板条	m2	137.67	130.12	17914
4	020302001002	天棚吊顶	1.龙骨类型、材料、种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色: 纸面石膏板条	m2	217.69	52.95	11527
5	020302001003	天棚吊顶	1.龙骨类型、材料、种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色: 矿棉板	m2	341.68	64.61	22076
	B.4	门窗工程					
1	020401003001	实木装饰门	1.门类型: 成品实木装饰门(含油漆及门套线制安)	m2	40.08	455.74	18266

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站(综合楼)建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
2	020402002001	金属推拉门	1. 门类型: 塑钢平开门 2. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 6+12A+6中空玻璃	m <sup>2</sup>	43.74	249.68	10921
3	020402005001	塑钢门	1. 门类型: 塑钢平开门 2. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 6+12A+6中空玻璃	m <sup>2</sup>	14.4	303.05	4364
4	020406007001	塑钢窗	4. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 6+12A+6中空玻璃 1. 窗类型: 塑钢推拉窗	m <sup>2</sup>	114.66	270.51	31017
5	020406008001	金属防盗窗	1. 窗类型: 2. 框材质、外围尺寸: 3. 扇材质、外围尺寸: 4. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 5. 防护材料种类: 6. 油漆品种、刷漆遍数:	m <sup>2</sup>	107.46	92.22	9910
6	020406010001	门锁	1. 五金名称、用途: 2. 五金材料、品种规格:	个	17	43.54	740
7	020407002001	金属门窗套	1. 基层材料种类: 十八厘板 2. 面层材料品种、规格、品种、品牌、颜色: 4mm厚21丝铝塑板	m <sup>2</sup>	22.5	110.32	2482
8	020409003001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: 大理石窗台板	m	59.7	62.54	3734
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程					

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站(综合楼)建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	020506001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 楼梯底板刷乳胶漆	m <sup>2</sup>	20.48	14.58	299
2	020506001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子要求: 满刮成品腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数: 一底两面乳胶漆	m <sup>2</sup>	293.34	14.58	4277
3	020506001003	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 满刮成品腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数: 一底两面乳胶漆	m <sup>2</sup>	1812.14	14.58	26421
4	020507001001	刷喷涂料	1. 涂料品种、刷喷遍数: 溶剂型涂料	m <sup>2</sup>	319.75	14.58	4662
	B.6	其他工程					
1	020603004001	残疾人拉手		根	2	61.25	123
	D	市政工程					
	D.5	市政管网工程					
1	040506013001	洗水池(洗衣房)	05YJ12-2/117	座	1	1369.95	1370
2	040506013002	洗碗池(餐厅)	05YJ12-2/117	座	1	311.89	312
3	040506013003	洗水池(操作间)	05YJ12-1/115	座	1	879.57	880
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-1标段 廉村收费站(综合楼)建筑装饰工程						合计	1179853
投标人: _____ (全称)、(盖章)							
投标书签署人签名:							

## E. 计日工计价表

工程名称：焦桐叶舞段房建工程 YWFJ-1标段

<b>1 计日工劳务单价表</b>					
序号	名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
101	班长	小时	265	11.00	2915.00
102	普通工	小时	1580	8.00	12640.00
103	焊工	小时	410	9.00	3690.00
104	电工	小时	43	8.00	344.00
105	混凝土工	小时	580	8.00	4640.00
106	木工	小时	38	10.00	380.00
107	钢筋工	小时	32	10.00	320.00
	<b>小计</b>				<b>24929.00</b>
<b>2 计日工材料单价表</b>					
序号	名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
201	水泥	t	16	300.00	4800.00
202	钢筋	t	3	3920.00	11760.00
203	木材	m3	3	1550.00	4650.00
204	砂	m3	105	45.00	4725.00
205	碎石	m3	192	51.00	9792.00
	<b>小计</b>				<b>35727.00</b>
<b>3 计日工施工机械单价表</b>					
序号	名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
301	装载机				
-1	1.5m3以下	小时	53	100.00	5300.00
-2	1.5~2.5m3	小时	53	120.00	6360.00
-3	2.5m3以上	小时	106	160.00	16960.00
302	推土机				
-1	90KW以下	小时	53	130.00	6890.00
-2	90~180KW	小时	106	150.00	15900.00
-3	180KW以上	小时	106	180.00	19080.00
	<b>小计</b>				<b>70490.00</b>
<b>计日工合计</b>					<b>131146.00</b>
投标人：_____(全称)、(盖章)					
投标书签署人签名：					