

B. 工程量清单汇总表

工程名称：焦桐叶舞段房建工程 YWFJ-3标段

序号	项目名称	金额（元）
1	其它项目	302999
2	舞钢西收费站、监控分中心室外安装工程	970430
3	舞钢西收费站、监控分中心室外土建工程	3069071
4	舞钢西收费站管理中心安装工程	1341958
5	舞钢西收费站管理中心土建	6090941
6	综合机房安装	98462
7	综合机房土建	243191
8	清单合计（1+2+3+4+5+6+7）=8	12117052
9	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计	
10	清单合计减去专项暂定金额（8-9）=10 （评标价）	12117052
11	计日工合计	131146
12	创优基金（2+3+4+5+6+7）*1.5%=12	177211
13	不可预见费（暂定金额）（10*10%）=13	1211705
14	投标价（8+11+12+13）=14	13637114

投标人：____（全称）、（盖章）

C. 其他项目清单计价表

工程名称：焦桐叶舞段房建工程 YWFJ-3标段

项目编码	项目名称	计量单位	数量	单价	合价（元）
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	36233.46	36233
-b	按合同条款规定，提供第三方责任险	总额	1	3000.00	3000
102-1	竣工文件	总额	1	20000.00	20000
102-2	施工环保费	总额	1	20000.00	20000
102-3	安全生产费	总额	1	139766.00	139766
102-4	保通费（适用于边施工边通车改扩建工程）	总额			
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费）				
-a	施工便道（桥）修建费	总额	1	5000.00	5000
-b	便道养护及拆除维修费	总额	1	5000.00	5000
103-2	临时工程用地	m ²			
103-3	临时供电设施				
-a	设施架设、拆除	总额	1	5000.00	5000
-b	设施维修	月	9	1000.00	9000
103-4	电讯设施的提供、维修与拆除	总额	1	5000.00	5000
103-5	供水与排污设施	总额	1	5000.00	5000
104-1	承包人驻地建设	总额	1	50000.00	50000
清单 第100章小计（结转至工程量清单汇总表） 人民币					302999
投标人：____（全称）、（盖章）					
投标书签署人签名：					

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站、监控分中心室外安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030208001001	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/* (4*50mm2)	m	170	155.63	26457
2	030208001002	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/* (4*120mm2)	m	170	350.66	59612
3	030208001003	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/* (5*6mm2)	m	770	45.55	35074
4	030208001004	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/* (4*35mm2)	m	640	107.06	68518
5	030208001012	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/1 (4*6mm2)	m	160	31.79	5086
6	030208001013	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/1 (4*120mm2)	m	70	376.27	26339
7	030208001014	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/1 (4*95mm2)	m	90	268.91	24202
8	030212001001	焊接钢管DN100	1. 规格: DN100 2. 名称: 焊接钢管	m	68	89.25	6069
9	030212001003	焊接钢管DN32	1. 规格: DN32 2. 名称: 焊接钢管	m	93	19.98	1858
10	030212001004	焊接钢管DN70	1. 规格: DN70 2. 名称: 焊接钢管	m	46	44.23	2035
11	030213006001	庭院灯	1. 型号: (150W, 高4.5米)	套	31	1985.58	61553
12	030213006003	球场局部照明灯(含基础)	(200W, 杆高现场定)	套	8	2615.54	20924
13	030801003001	球墨铸铁给水管	DN150	m	572	146.09	83563
14	030801005001	PP-R塑料给水管	DN90	m	649	74.7	48480
15	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	2079.02	16.99	35323
16	040103001001	沟槽填方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	2079.02	31.91	66342
17	040503001002	手动闸板阀 DN150	1. 型号、规格: DN150 2. 材质: 手动闸板阀	个	5	1302.85	6514
18	040503001003	手动闸板阀 DN100	1. 型号、规格: DN100 2. 材质: 手动闸板阀	个	21	1084.49	22774
19	040503003001	消火栓安装	1. 部位: 室外地上 2. 型号: SS100 65/1.0	个	4	1374.46	5498
20	040504004002	圆形立式阀门井 φ 1000	圆形立式阀门井 φ 1000	座	16	1631.61	26106
21	040504004003	圆形立式阀门井 φ 700	圆形立式阀门井 φ 700	座	10	1305.29	13053

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站、监控分中心室外安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
22	补01补补	3T污水处理设备	合格设备参数3吨/小时 包括:设备采购(或加工制作). 安装. 调试. 技术培训. 办理所有相关手续. 缺陷责任期维护管理等		1	177300	177300
23	补02补补	供水设备	消火栓供水泵BXD40-60-HY 2台, 生活供水泵SGB25-30-HY 2台, 潜污泵QW10-10-0.75 2台, 深井泵200QJ10-52/4 1台, 全自动控制柜 1台. (工作内容包括: 设备采购. 安装. 调试)	套	1	147750	147750
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站、监控分中心室外安装工程						合 计	970430
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名:							

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-3标段 舞钢西收费站、监控分中心室外土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010103001001	土方回填	1. 土质要求: 密实状态	m ³	4753.03	9.36	44488
2	010101002001	挖土方	1. 土壤类别: 一类土、二类土	m ³	9629.53	4.73	45548
3	010501005001	铁艺大门	05YJ9-1 P82 PM2418	樘	4.5	1914.84	8617
4	Y010905001002	实体围墙	0YJ(9-1)2/1 H=2.1 基础详见墙基础图	m	728	491.52	357827
5	020404004001	电动伸缩门	05YJ9-1 SMD 7515	樘	1	17730	17730
6	031102013001	人孔	做法详见附图	个	5	2138.93	10695
7	031102014001	手孔	做法详见附图	个	7	834.48	5841
8	040203005001	水泥混凝土路面	做法详见路面-01	m ²	17323	111.73	1935499
9	040203005002	球场路面	1. 05YJ1路15	m ²	545	206.85	112733
10	040204003001	路缘石	1.: 05YJ9-1-5/56	m	786	54.06	42491
11	040501002001	圆管涵	1. 管有筋无筋: 有筋 2. 规格: Φ 1000	m	23	1109.82	25526
12	040501002001	混凝土管铺设	1. 管有筋无筋: 钢筋砼管 2. 规格: DN300	m	670	88.79	59489
13	040501002003	混凝土管铺设	1. 管有筋无筋: 钢筋砼管 2. 规格: DN400	m	201	111.44	22399
14	040504002001	混凝土检查井 ϕ 1000	1. 井深、尺寸: ϕ 1000 2. 混凝土强度等级、石料最大粒径: 混凝土检查井	座	40	1346.82	53873
15	040504002002	混凝土检查井 ϕ 700	1. 井深、尺寸: ϕ 700 2. 混凝土强度等级、石料最大粒径: 混凝土检查井	座	11	938.89	10328
16	040506018001	钢筋砼化粪池	1. 规格: (05YS7 5号)	个	1	36676.08	36676
17	040506018002	砖砌隔油池	1. 规格: (ZG-102)	座	1	5811.42	5811
18	040506018003	清水池	1. 规格: (250m ³)	座	1	77274.81	77275
19	040506018004	清水池	1. 规格: (50m ³)	座	1	30341.93	30342
20	补03补补	3t/h调节池及设备基础	(垫层砼为C10, 池体砼为C30 防水砼, 抗渗等级S6, 设备基础砼为C20, 具体做法详见图纸)	座	1	34266.31	34266

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-3标段 舞钢西收费站、监控分中心室外土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	补05补补	国旗台	(详见国旗台-01)		1	23266.2	23266
22	补04补补	水井	(深80~100米)	座	1	108350	108350
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-3标段 舞钢西收费站、监控分中心室外土建工程						合计	3069071
投标人: _____ (全称)、(盖章)							
投标书签署人签名:							

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
	C.2	电气设备安装工程					
1	030204018002	照明配电箱	1.名称、型号: 照明配电箱 2.规格: 600*800*200 墙内暗装	台	14	569.16	7968
2	030204018003	动力配电箱	1.名称、型号: 动力配电箱 2.规格: 600*800*200 墙内暗装	台	2	578.67	1157
3	030204031003	暗装单极开关	1.名称: 暗装单极开关 2.型号: 220V 10A	个	158	15.3	2417
4	030204031004	暗装双极开关	1.名称: 暗装双极开关 2.型号: 220V 10A	个	62	17.71	1098
5	030204031005	暗装三极开关	1.名称: 暗装三极开关 2.型号: 220V 10A	个	53	25.31	1341
6	030204031006	双联双控开关	1.名称: 双联双控开关 2.型号: 220V 10A	个	12	22.66	272
7	030204031007	空调插座	1.名称: 空调插座 2.型号: 220V 16A	个	135	35.95	4853
8	030204031008	16A五孔暗式安全插座	1.名称: 16A五孔暗式安全插座	个	351	30.32	10642
9	030204031010	排气扇	1.名称: 排气扇 2.型号: 220V 100W	个	13	184.2	2395
10	030204031011	排气扇	1.名称: 排气扇 2.型号: 220V 250W	个	6	194.05	1164
11	030204031012	电视插座	1.型号: B6/16CS 2.名称: 电视插座	个	42	34.48	1448
12	030204031013	电话插座	专业公司配送	个	112	21.67	2427
13	030204031014	排气扇	1.型号: SF4877	个	34	194.05	6598
14	030204031015	百叶窗式排气扇	1.型号: SF5177	个	12	197.99	2376
15	030204031016	6类双孔信息插座	1.型号: B8UT202 2.名称: 6类双孔信息插座	个	117	60.09	7031
16	030204031017	配线架	专业公司配送	个	5	1531.68	7658
17	030204031018	电视终端	专业公司配送	个	48	20.43	981
18	030204031019	RJ45网线接口	专业公司配送	个	106	40.39	4281

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	030204031020	自动开关盒	T1X1型	个	22	66.09	1454
20	030204031021	浴霸	甲方订购带排气扇	个	34	430.77	14646
21	030208004001	电缆桥架	1. 型号、规格: 200*100 2. 材质: 金属桥架	m	262.66	95.83	25171
22	030209001001	接地装置	1. 接地板材质、规格: 利用基础钢筋底板作接地体 2. 接地母线材质、规格: 围绕建筑物外墙, 将地基梁内两根钢筋焊接成闭合环形与防雷引下线焊接连通	项	1	2501.9	2502
23	030209002001	避雷装置	1. 引下线材质、规格、技术要求(引下形式): 利用柱内两根 $\phi > 16$ 或四根 $\phi 12$ 主筋作引下线	项	1	2049.64	2050
24	030211002001	送配电装置系统	1. 型号: 照明配电系统 三级负荷 2. 电压等级(kV): 380v/220v	系统	3	846.28	2539
25	030211008001	接地装置	1. 类别: 三类防雷	系统	1	937.64	938
26	030212001001	电气配管	1. 规格: SC40 2. 名称: 焊接钢管	m	369	32.81	12107
27	030212001002	电气配管	1. 规格: PC16 2. 名称: 塑料管	m	4960.8	8.57	42514
28	030212001003	电气配管	1. 规格: PC20 2. 名称: 塑料管	m	4777	8.77	41894
29	030212001004	电气配管	1. 规格: PC32 2. 名称: 塑料管	m	207.9	10.93	2272
30	030212001005	电气配管	1. 规格: PC40 2. 名称: 塑料管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	4	13.1	52
31	030212003001	BV-4mm ²	1. 配线形式: 暗配管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV-4mm ²	m	14331.2	3.1	44427
32	030212003002	BV-2.5mm ²	1. 配线形式: 暗配管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV-2.5mm ²	m	9921.6	2.07	20538
33	030212003003	BV-10mm ²	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: BV-10mm ²	m	346	9.36	3239
34	030212003004	BV-16mm ²	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: BV-16mm ²	m	1061	13.61	14440
35	030212003005	BV-25mm ²	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: BV-25mm ²	m	1476	18.81	27764

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
36	030212003006	电话线	1. 名称: 电话线 2. 型号: RVB-2*0.5mm ²	m	960.1	2.3	2208
37	030212003007	SYWV-75-5	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYWV-75-5	m	222.86	3.05	680
38	030212003008	SYWV-75-9	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYWV-75-9	m	179.47	3.15	565
39	030212003009	UTP-Cat5E-4P	1、名称: UTP-Cat5E-4P	m	755.9	4.06	3069
40	030212003010	信号线	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: ZR-RVS-2*1.5	m	2772	4.04	11199
41	030212003011	电气配线	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: ZR-RRVS2*2.5	m	734	2.47	1813
42	030213001001	吸顶灯 (节能型)	1. 名称、型号: 吸顶灯 (节能型) 2. 规格: 220V, 1*13w	套	139	61.07	8489
43	030213001002	防水防尘灯	1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号: 220V, 13W	套	2	160.65	321
44	030213001003	筒灯	1. 名称: 筒灯 2. 型号: 220V, 9W	套	40	40.48	1619
45	030213003001	疏散指示灯	1. 名称: 疏散指示灯	套	46	209.77	9649
46	030213003003	安全出口标志灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 规格: 13W	套	25	209.77	5244
47	030213003004	自带电源事故照明灯	1. 名称: 自带电源事故照明灯 2. 规格: 应急时间30分钟, 2*18W	套	49	268.56	13159
48	030213004002	双管荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 2. 型号: 2*36w	套	225	70.49	15860
49	030213004006	防潮双管荧光灯	1. 名称: 防潮双管荧光灯 2. 型号: 2*36w	套	38	183.38	6968
50	030213004005	格栅灯	1. 名称: 格栅灯 2. 型号: 220V, 3*30W	套	122	330.96	40377
	C.7	消防工程					
1	030701003001	消火栓镀锌钢管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 型号、规格: DN100 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 除锈、刷油、防腐设计要求: 除锈后刷樟丹两道、刷银粉两道 5. 水冲洗、水压试验设计要求:	m	202.21	118.3	23921

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
2	030701003002	消火栓镀锌钢管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 型号、规格: DN80 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 除锈、刷油、防腐设计要求: 除锈后刷樟丹两道、刷银粉两道 5. 水冲洗、水压试验设计要求:	m	2	81.07	162
3	030701003003	消火栓镀锌钢管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 型号、规格: DN65 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 除锈、刷油、防腐设计要求: 除锈后刷樟丹两道、刷银粉两道 5. 水冲洗、水压试验设计要求:	m	40.3	70.53	2842
29	030701006001	液体单向阀	LXLDL40/80	个	18	337.48	6075
30	030701006003	安全泄压阀	LXDX	个	3	317.48	952
31	030701006004	气体单向阀	LXQD	个	6	357.18	2143
32	030701010001	不锈钢消防水箱	1. 材质: 不锈钢消防水箱 2. 容量: 4000*2400*1300	台	1	21798.05	21798
33	030701018001	消火栓	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 型号、规格: SN65	套	25	626.56	15664
34	030702001001	加厚镀锌无缝钢管	1. 材质: 加厚镀锌无缝钢管 2. 规格: DN168 (10厚)	m	20	345.74	6915
35	030702001002	加厚镀锌无缝钢管	1. 材质: 加厚镀锌无缝钢管 2. 规格: DN114 (6厚)	m	44	141.84	6241
36	030702001003	加厚镀锌无缝钢管	1. 材质: 加厚镀锌无缝钢管 2. 规格: DN89 (5.5厚)	m	16	100.17	1603
37	030702001004	加厚镀锌无缝钢管	1. 材质: 加厚镀锌无缝钢管 2. 规格: DN76 (5厚)	m	32	78.01	2496
38	030702001005	加厚镀锌无缝钢管	1. 材质: 加厚镀锌无缝钢管 2. 规格: DN60 (4厚)	m	50	48.76	2438
39	030702001006	加厚镀锌无缝钢管	1. 材质: 加厚镀锌无缝钢管 2. 规格: DN48 (3.5厚)	m	22	34.04	749
40	030702001011	加厚镀锌无缝钢管	1. 材质: 加厚镀锌无缝钢管 2. 规格: DN42 (3.5厚)	m	61	29.43	1795
41	030702001012	加厚镀锌无缝钢管	1. 材质: 加厚镀锌无缝钢管 2. 规格: DN34 (3厚)	m	7	20.3	142
42	030702004001	汇流管	LXJLG90-18	根	1	39.31	39

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
43	030702005001	选择阀	LX150/53A	个	1	487.02	487
44	030702005002	选择阀	1x100/120	个	1	474.15	474
45	030702005003	选择阀	LX65/120	个	1	248.74	249
46	030702006001	气体喷洒指灯	气体喷洒指灯 (GST-LD-8317)	个	6	355.59	2134
47	030702006002	喷嘴	LXPC-1 1/4	个	28	80.62	2257
48	030702006003	喷嘴	LXPC-1	个	10	48.46	485
49	030702006004	喷嘴	LXPC 3/4	个	6	52.44	315
50	030702007001	手提式干粉灭火器	1. 规格: 4KG装磷酸铵盐干粉灭火器	套	58	177.3	10283
51	030702007002	七氟丙烷灭火瓶	1、规格、型号: 七氟丙烷灭火瓶 (LXAL90L) (含1044KG七氟丙烷药剂HFC-227ee)	套	18	1225.82	22065
52	030702007003	启动氮气瓶	LXQDP	套	3	814.93	2445
53	030702007004	瓶组架	LXPJ90-18	套	1	617.69	618
54	030702007005	启动瓶架	LXQJ-3	套	1	558.59	559
55	030703004001	高经法兰	1. 材质: 高经法兰 2. 型号、规格: DN150	副	1	220.92	221
56	030703004002	高经法兰	1. 材质: 高经法兰 2. 型号、规格: DN100	副	1	146.53	147
57	030703004003	高经法兰	1. 材质: 高经法兰 2. 型号、规格: DN65	副	1	90.05	90
58	030705001001	光电感烟火灾探测器	1. 名称: 光电感烟火灾探测器 (JJY-GD-G3)	只	44	262.07	11531
59	030705001002	点型感温火灾探测器	1. 名称: 点型感温火灾探测器 (JTW-ZCD-G3N)	只	84	294	24696

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
60	030705003001	手动报警按钮	1.名称: 手动报警按钮 (J-SAP-8401)	只	1	64.52	65
61	030705003002	紧急启停按钮	1.名称: 紧急启停按钮 (GST-LD-838)	只	3	58.31	175
62	030705004001	输入/输出模块	1.名称: 输入/输出模块 2.型号: GS-LD-8301	只	2	434.83	870
63	030705004002	输入模块	1.名称: 输入模块 2.型号: GS-LD-8300	只	1	239.11	239
64	030705005001	火灾报警控制器	1.名称: 火灾报警控制器区2、型号: JB-QB-GST200-24	台	1	1324.68	1325
65	030705005002	气体灭火警控制器	1.名称: 气体灭火警控制器2、型号: GST-QKP04	台	1	1208.05	1208
66	030705008001	压力讯号器	LXYX	台	3	1420.06	4260
67	030705009002	火灾声光报警器	火灾声光报警器 (HX-100B)	台	7	580.34	4062
68	030705009003	火灾声光报警器	火灾声光报警器 (GST-HX-F8501)	台	1	639.44	639
69	030706001001	自动报警系统装置调试		系统	1	8511.87	8512
70	030706004001	气体灭火系统装置调试		个	1	1619.04	1619
	C.8	给水、采暖、燃气工程					
1	030801005001	UPVC排水管	1.套管形式、材质、规格: 防水刚套管 2.连接方式: 粘接接口 3.型号、规格: de160 4.材质: UPVC 5.输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 排水横管 6.安装部位 (室内、外): 室内	m	52.78	110.03	5807

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
2	030801005002	UPVC排水管	1. 套管形式、材质、规格: 防水刚套管 2. 连接方式: 粘接接口 3. 型号、规格: de160 4. 材质: UPVC 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 排水横管 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	28.5	110.03	3136
3	030801005003	UPVC排水管	1. 套管形式、材质、规格: 防水刚套管 2. 连接方式: 粘接接口 3. 型号、规格: de110 4. 材质: UPVC 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 排水横管 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	81.14	78.6	6378
4	030801005004	UPVC排水管	1. 套管形式、材质、规格: 防水刚套管 2. 连接方式: 粘接接口 3. 型号、规格: de75 4. 材质: UPVC 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 排水横管 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	38.63	66.59	2572
5	030801005005	UPVC排水管	1. 套管形式、材质、规格: 防水刚套管 2. 连接方式: 粘接接口 3. 型号、规格: de50 4. 材质: UPVC 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 排水横管 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	41	53.39	2189
6	030801005006	UPVC排水管	1. 套管形式、材质、规格: 防水刚套管 2. 连接方式: 专用管件连接 3. 型号、规格: de160 4. 材质: 螺旋消音UPVC 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 排水立管 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	153.3	100.77	15448

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
7	030801005007	UPVC排水管	1. 套管形式、材质、规格: 防水刚套管 2. 连接方式: 专用管件连接 3. 型号、规格: de110 4. 材质: 螺旋消音UPVC 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 排水立管 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	215.45	61.37	13222
8	030801005008	UPVC排水管	1. 套管形式、材质、规格: 防水刚套管 2. 连接方式: 专用管件连接 3. 型号、规格: de75 4. 材质: 螺旋消音UPVC 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 排水立管 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	67.75	39.6	2683
9	030801005009	UPVC排水管	1. 套管形式、材质、规格: 防水刚套管 2. 连接方式: 专用管件连接 3. 型号、规格: de50 4. 材质: 螺旋消音UPVC 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 排水立管 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	15.2	36.15	549
10	030801005010	PP-R塑料给水管 DN32	1. 连接方式: 热熔连接 2. 型号、规格: DN32 3. 材质: PP-R塑料给水管 (热	m	26.4	24	634
11	030801005011	PP-R塑料给水管 DN20	1. 连接方式: 热熔连接 2. 型号、规格: DN20 3. 材质: PP-R塑料给水管 (热	m	177.2	16.75	2968
12	030801005012	PP-R塑料给水管 DN15	1. 连接方式: 热熔连接 2. 型号、规格: DN15 3. 材质: PP-R塑料给水管 (热	m	33.05	15.76	521
13	030801009001	薄壁不锈钢管	1. 连接方式: 卡压式连接 2. 材质: 薄壁不锈钢管 3. 型号、规格: DN65	m	57.1	141.25	8065
14	030801009002	薄壁不锈钢管	1. 连接方式: 卡压式连接 2. 材质: 薄壁不锈钢管 3. 型号、规格: DN50	m	58.9	87.86	5175
15	030801009003	薄壁不锈钢管	1. 连接方式: 卡压式连接 2. 材质: 薄壁不锈钢管 3. 型号、规格: DN40	m	9.9	73.09	724
16	030801009004	薄壁不锈钢管	1. 连接方式: 卡压式连接 2. 材质: 薄壁不锈钢管 3. 型号、规格: DN32	m	50.9	65.7	3344
17	030801009005	薄壁不锈钢管	1. 连接方式: 卡压式连接 2. 材质: 薄壁不锈钢管 3. 型号、规格: DN25	m	33.6	45.7	1536

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
18	030801009006	薄壁不锈钢管	1. 连接方式: 卡压式连接 2. 材质: 薄壁不锈钢管 3. 型号、规格: DN20	m	190.7	41.17	7851
19	030801009007	薄壁不锈钢管	1. 连接方式: 卡压式连接 2. 材质: 薄壁不锈钢管 3. 型号、规格: DN15	m	81.6	36.13	2948
20	030803001001	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: DN15	个	34	48.82	1660
21	030803001002	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN100	个	1	553.81	554
22	030803001003	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN65	个	2	398.74	797
23	030803001004	蝶阀	1. 名称: 蝶阀 2. 型号、规格: DN100	个	19	732.88	13925
24	030803001005	蝶阀	1. 名称: 蝶阀 2. 型号、规格: DN65	个	5	448.48	2242
25	030803001006	黄铜截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: J11W-16 DN50	个	8	86.28	690
26	030803001007	黄铜截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: J11W-16 DN40	个	1	82.04	82
27	030803001008	黄铜截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: J11W-16 DN32	个	2	55.14	110
28	030803001009	黄铜截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: J11W-16 DN25	个	8	40.17	321
29	030803001010	黄铜截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: J11W-16 DN20	个	73	29.08	2123
30	030803001011	黄铜球阀	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: J11W-16 DN15	个	68	66.35	4512
31	030803001012	黄铜球阀	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: J11W-16 DN20	个	68	89.26	6070
32	030803001013	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: DN15	个	34	39.53	1344
33	030803001014	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: DN20	个	8	45.31	362
34	030803001015	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: DN32	个	1	66.31	66

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
35	030803001016	止回阀	1.名称: 止回阀 2.型号、规格: DN65	个	2	125.14	250
36	030803001017	水位控制阀 (消防水箱进水用)	1.类型: 水位控制阀 2.型号、规格: DN65	个	2	210.04	420
37	030803001018	止回阀	1.名称: 止回阀 2.型号、规格: DN15	个	34	17.98	611
38	030803001019	止回阀	1.名称: 止回阀 2.型号、规格: DN15	个	34	20.96	713
39	030804005001	拖布池		组	8	174.29	1394
40	030804007001	淋浴器	1.型号、规格: 淋浴器	组	14	92.28	1292
41	030804012001	蹲式大便器	1.名称: 延时自闭冲洗阀蹲式大便器 2.型号、规格: 05YS1	套	24	315.2	7565
42	030804012002	大便器	1.名称: 低位水箱坐式大便器 2.型号、规格: 05YS1	套	38	443.25	16844
43	030804013001	感应式冲洗阀壁挂式小便器	1.名称: 感应式冲洗阀壁挂式小便器 2.型号: 05YS1	套	11	851.03	9361
44	030804016001	水龙头	1.型号、规格: DN20	个	8	17.37	139
45	030804017001	带网框地漏	1.型号、规格: DN75 2.材质: 带网框	个	14	46.17	646
46	030804017002	带网框地漏	1.型号、规格: DN110 2.材质: 带网框	个	2	54.98	110
47	030804017003	洗衣机专用地漏	1.型号、规格: DN75 2.材质: 洗衣机专用地漏	个	4	21.74	87
48	030804017004	圆形地漏	1.型号、规格: DN75 2.材质: 圆形地漏	个	84	39.26	3298
49	030804018001	地面扫除口	1.型号、规格: DN110 2.材质: 塑料	个	5	27.03	135
50	030804020001	电热水器	1.电能源: 80L	台	34	1131.81	38482
51	030804020002	电热水器	1.电能源: 100L	台	4	1328.27	5313
	C.9	通风空调工程					
1	030901002001	管道排烟风机	1.规格: 风量: 9480m ³ /h, 全压338pa, 功率: 2.2KW	台	3	1654.9	4965
2	030901004001	1.5P分体式空调器	1.规格型号: 制冷量: 3.55KW, 制热量: 4.3KW, 功率: 1.27KW	台	28	2561	71708
3	030901004002	2.0P分体式空调器	1.规格型号: 制冷量: 6.08KW, 制热量: 7.1KW, 功率: 2.35KW	台	42	3053.5	128247

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
4	030901004003	2. 5P柜式空调器	1. 规格型号: 制冷量: 7KW, 制热量: 8.4KW, 功率: 2.6KW	台	20	4728	94560
5	030901004004	3P柜式空调器	1. 规格型号: 制冷量: 10KW, 制热量: 11.8KW, 功率: 4.03KW	台	8	6107	48856
6	030901004005	5P柜式空调器	1. 规格型号: 制冷量: 12KW, 制热量: 14.5KW, 功率: 4.65KW	台	3	9850	29550
7	030901004006	7P柜式空调器	1. 规格型号: 制冷量: 16KW, 制热量: 16KW, 功率: 6.7KW	台	7	11820	82740
8	030902003001	镀锌钢板		m2	240	110.32	26477
9	030903008001	单层百叶风口	1. 规格: 500*500	个	6	56	336
10	030903008002	防雨百叶风口	1. 规格: 1800*250	个	3	174.2	523
11	030904001001	通风工程检测、调试		系统	1	274.51	275
	C.11	通信设备及线路工程					
1	031101011001	光纤配线设备	1. 型号: 光纤配线设备	台	2	104.52	209
2	031103003001	高压金属软管	RG-450	根	18	109.06	1963
	C.12	智能系统设备安装工程					
1	031205002001	电视分支器箱	1. 名称: 电视分支器箱 2. 型号: 124*124*60	个	2	199.88	400
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心安装						合 计	1341958
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名:							

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010101001001	平整场地		m2	2354.4	4.93	11607
2	010101003001	挖基础土方	1. 基础类型: 独立基础	m3	1078.59	11.62	12533
3	010101003002	挖基础土方	1. 基础类型: 带形基础	m3	756.52	11.62	8791
4	010103001001	土方回填	1. 土质要求: 原土 2. 夯填 (碾压): 夯填	m3	2682.63	31.9	85576
5	010301001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压粉煤粉砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	368.02	285.87	105206
6	010302001001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压粉煤粉砖 2. 墙体厚度: 365厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M5.0混合砂浆	m3	10.47	316.28	3311
7	010302001002	砖砌花池挡墙	05YJ9-1 节点3/70做法	m	38.16	285.87	10909
8	010304001001	砌块墙	1. 墙体类型: 加气块 2. 墙体厚度: 250 3. 强度等级: A3.5级 4. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆	m3	312.54	243.59	76132
9	010304001002	砌块墙	1. 墙体类型: 加气块 2. 墙体厚度: 100 3. 强度等级: A3.5级 4. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆	m3	44.97	243.59	10954
10	010304001003	砌块墙	1. 墙体类型: 加气块 2. 墙体厚度: 200 3. 强度等级: A3.5级 4. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆	m3	757.86	243.59	184607
11	010304001004	砌块墙	1. 墙体类型: 加气块 2. 墙体厚度: 500 3. 强度等级: A3.5级 4. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆	m3	43.25	243.3	10523
12	010306002001	400宽排水沟	05YJ12 12/107 5/109全部工作内容	m	7.2	45.9	330
13	010306002002	300宽排水沟	05YJ12 12/107 5/109全部工作内容	m	5.4	40.83	220
14	010401001001	带形基础	1. 混凝土强度等级: C30砼	m3	94.55	319.11	30172
15	010401001002	带形基础	1. 混凝土强度等级: C30砼	m3	58.21	319.11	18575

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
16	010401002001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30砼	m3	270.96	343.77	93148
17	010401004001	设备基础	1. 混凝土强度等级: C25砼	m3	1.69	352.21	595
18	Y010401007001	基础垫层	1. 垫层材料种类、厚度: 素混凝土垫层、厚度100mm 2. 混凝土强度等级: C15	m3	73.98	336.54	24897
19	010402001001	矩形柱 周长 ≥1.8	1. 柱截面尺寸: 500*500 2. 混凝土强度等级: C30	m3	217.66	797.95	173682
20	010402001002	矩形柱 周长 ≤1.8	1. 柱截面尺寸: 250*350 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.61	885.16	540
21	Y010402004001	构造柱	1. 混凝土强度等级: C25	m3	93.82	593.51	55683
22	010403002001	矩形梁	1. 混凝土强度等级: C30	m3	63.66	615.07	39155
23	010403004001	地圈梁	1. 混凝土强度等级: C25	m3	55.27	577.51	31919
24	010403004002	圈梁	1. 混凝土强度等级: C25	m3	11.55	577.51	6670
25	010403005001	过梁	1. 混凝土强度等级: C25	m3	6.93	790.82	5480
26	010404001001	250厚直形墙	1. 混凝土强度等级: C30砼	m3	24.32	699.45	17011
27	010405001001	有梁板	1. 板厚度: 120mm 2. 混凝土强度等级: C30	m3	513.48	626.14	321510
28	010405001002	有梁板	1. 板厚度: 100mm 2. 混凝土强度等级: C30	m3	478.8	657.39	314758
29	010405007001	挑檐板	1. 混凝土强度等级: C30	m3	74.95	1921.13	143989
30	010405008001	雨蓬	1. 混凝土强度等级: C25	m3	0.97	1822.63	1768
31	010405009001	C30砼窗台板及腰线	1. 混凝土强度等级: C30	m3	22.83	887.85	20270
32	010405009002	C30砼空调板	1. 混凝土强度等级: C30	m3	2.11	1822.63	3846
33	010406001001	直形楼梯	1. 混凝土强度等级: C25	m2	157.55	262.02	41281
34	010407001001	砼上人孔	900*900, 做法05YJ5-1	个	2	1140.5	2281
35	010407001002	压顶	1. 混凝土强度等级: C25	m3	2.3	887.85	2042
36	010407002001	散水 (05Y1散1)	05YJ1散1全部做法	m2	307.36	54.77	16834
37	010407002002	水泥砂浆坡道 (05YJ1坡5)	05YJ1坡5全部做法	m2	43.22	96.63	4176

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
38	Y010407004001	台阶 (05YJ1合6)	05YJ1合6全部做法	m2	34.12	73.3	2501
39	010408001001	砼矩形梁后浇带	板厚120, C35砼内掺IEA膨胀剂	m3	53.49	675.81	36149
40	010408001002	砼有梁板后浇带	板厚100, C35砼内掺IEA膨胀剂	m3	5.5	722.69	3975
41	010408001003	砼有梁板后浇带	板厚120, C35砼内掺IEA膨胀剂	m3	4.29	688.02	2952
42	010408001004	砼挑檐、天沟后浇带	板厚120, C35砼内掺IEA膨胀剂	m3	0.34	2112.92	718
43	010410003001	过梁	选用图集03ZG313	m3	4.59	796.74	3657
44	010414001001	成品排气道	05YJ11-3	m	161.5	66.65	10764
45	010414001002	成品排气出口	C25砼, 做法02YJK916-1	个	15	153.46	2302
46	010416001001	现浇混凝土钢筋 (一级钢10以内)	1. 钢筋种类、规格: 一级钢、10以内	t	114.03	4895.38	558220
47	010416001002	现浇混凝土钢筋 (一级钢10以上)	1. 钢筋种类、规格: 一级钢、10以上	t	12.778	4879.99	62357
48	010416001003	现浇混凝土钢筋 (二级钢10以外)	1. 钢筋种类、规格: 二级钢、10以上	t	233.628	4703.27	1098816
49	010416001004	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格: 一级钢、10以内	t	4.135	4807	19877
50	010416002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 一级钢、10以内	t	0.265	4551.24	1206
51	010605001001	轻钢结构雨篷	具体做法详见钢结构详细设计	m2	67.54	256.1	17297
52	010605001002	轻钢结构楼梯	具体做法详见钢结构详细设计	m2	9	256.1	2305
53	010701001001	瓦屋面 (05YJ1屋23F14)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 1: 3水泥砂浆粘贴西班牙瓦 2. 找平层: 1: 3水泥砂浆 3. 防水材料种类: 3mm厚高聚物改性沥青卷材 4. 找平层: 1: 3水泥砂浆	m2	1177.72	35.54	41856
54	010702001001	卷材防水檐沟屋面	4厚SBS卷材防水	m2	622.34	43.42	27022
55	010702001002	屋面卷材防水	05YJ1屋1F1	m2	319.47	38.49	12296

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
56	010702004001	屋面排水管	DN110硬质UPVC管	m	197.35	63.64	12559
57	010803001001	保温屋面	1. 保温隔热部位: 屋面 2. 保温隔热方式 (内保温、外保温、夹心保温): 外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板, 厚度40mm	m ²	2509.84	17.13	42994
58	010803001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热部位: 屋面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 轻集料混凝土找坡	m ³	24.56	234.53	5760
59	010803001003	保温隔热屋面	1. 保温隔热部位: 屋面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 1: 8水泥珍珠岩找坡	m ³	23.53	271.07	6378
60	010803003002	保温隔热墙	1. 保温隔热部位: 外墙内面保温 2. 保温隔热方式 (内保温、外保温、夹心保温): 25厚硅酸铝热保温砂浆	m ²	1748.66	20.98	36687
61	010803003001	保温隔热墙	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热方式 (内保温、外保温、夹心保温): 外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 聚苯乙烯泡沫塑料板, 厚度30mm	m ²	2632.65	69.02	181706
62	020101001001	水泥砂浆地面 (05YJ1地2)	05YJ1地2全部做法	m ²	63.19	22.3	1409
63	020102001001	花岗岩板地面 (05YJ1地25)	05YJ1地25全部做法	m ²	640.97	163.27	104651

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
64	020102001002	花岗岩板楼面 (05YJ1楼 13)	05YJ1楼13全部做法	m2	430.7	163.27	70320
65	020102002001	300*300防滑 地板砖地面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 20厚1: 4干硬性水泥砂浆, 300*300防滑地板砖	m2	319.77	55.15	17635
66	020102002002	300*300防滑 地板砖楼面 (05YJ1楼 28)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*300防滑地板砖	m2	359.55	55.15	19829
67	020102002003	600*600地板 砖楼面 (05YJ1楼 10)	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆结合层一遍, 20厚1: 4硬 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600地板砖	m2	941.54	82.78	77941
68	020102002004	600*600地板 砖地面 (05YJ1地 19)	05YJ1地19全部做法	m2	1259.38	102.54	129137
69	020102002005	300*300耐酸 地板砖地面 (05YJ1地 19)	05YJ1地19全部做法	m2	22.99	74.85	1721
70	020104003001	600*600防静电 活动地板楼 面(05YJ1楼 22)	05YJ1楼22全部做法	m2	363.9	214.58	78086
71	020105003001	面砖踢脚线	05YJ1 踢24	m2	409.24	57.7	23613

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
72	020105008001	防静电踢脚线		m2	18.75	97.12	1821
73	020106002001	防滑地板砖楼梯面层	05YJ1楼10全部做法	m2	160.6	127.97	20552
74	020107001001	钢制栏杆实木扶手	05YJ7 B/31	m	13.1	156.77	2054
75	020107002001	不锈钢方管栏杆带实木扶手钢化玻璃栏板	05YJ8 -/54	m	57.44	135.86	7804
76	020107002002	不锈钢扶手冲孔钢板栏板	05YJ13 1/17	m	21.5	393.11	8452
77	020107002003	不锈钢管扶手钢化玻璃栏板	05YJ8 -/56	m	45.57	605.73	27603
78	020107004001	不锈钢管靠墙扶手	05YJ13 节点1/16	m	50.17	100.18	5026
79	020108001001	毛面花岗岩板贴台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 毛面花岗岩板	m2	12.83	220.15	2825
80	020201001001	混合砂浆粉内墙	05YJ1内墙5全部做法	m2	6119.74	14.58	89226
81	020202001001	混合砂浆粉柱面	05YJ1内墙5全部做法	m2	11.2	16.45	184
82	020202001002	水泥砂浆粉柱面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆	m2	311.23	16.55	5151
83	020204001001	石材墙面	1. 墙体材料: 混凝土墙 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 大理石	m2	190.78	159.87	30500
84	020204001002	石材墙面	1. 墙体材料: 实心砖墙 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 大理石	m2	109.34	164.1	17943
85	020204003001	块料墙面(05YJ1内墙9)	1. 墙体材料: 加气块 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚1: 2水泥砂浆 3. 贴结层厚度、材料种类: 3~4厚1: 1水泥砂浆加比重20%建筑胶 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 4~5厚釉面砖 5. 缝宽、嵌缝材料种类: 白水泥浆擦缝	m2	2140.34	75.16	160868
86	020204003002	面砖贴墙面	05YJ1外墙13全部做法	m2	2564.27	64.68	165857

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
87	020209001001	隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格: 塑料隔断 2. 隔板材料品种、颜色: 铝塑板贴面板、银灰色	m ²	208.48	122.71	25583
88	020301001001	水泥砂浆天棚抹灰	05YJ1 顶4	m ²	398.55	14.48	5771
89	020301001002	混合砂浆天棚抹灰	05YJ1 顶3	m ²	229.58	13.89	3189
90	Y020301002001	水泥砂浆粉挑檐	水泥砂浆	m ²	218.88	34.57	7567
91	Y020301002002	水泥砂浆粉空调板	1. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆	m ²	97.92	34.67	3395
92	Y020301002003	水泥砂浆粉雨棚	1. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆	m ²	18.08	34.57	625
93	Y020301002004	水泥砂浆粉窗台板及腰线	1. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆	m ²	342.24	34.57	11831
94	020302001001	轻钢龙骨压型薄钢板条吊顶 (05YJ7 第115页)	1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料、种类、规格、中距: 轻型大龙骨、U型 3. 面层材料品种: 压型薄钢板	m ²	616.12	130.12	80170
95	020302001002	轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶 (05YJ7 第102页)	1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料、种类、规格、中距: U型轻钢大龙骨 3. 面层材料: 矿棉吸音板	m ²	1305.05	64.61	84319
96	020302001003	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 (05YJ7 第102页)	1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料、种类、规格、中距: U型轻钢大龙骨 3. 面层材料品种: 纸面石膏板	m ²	2802.66	52.95	148401
97	020401005001	单扇成品夹板装饰门	1. 开启方式: 平开 2. 含门扇数: 单扇 3. 材料品种: 成品夹板门	m ²	165.9	455.74	75607
98	020401005002	双扇成品夹板装饰门	1. 开启方式: 平开 2. 含门扇数: 双扇 3. 材料品种: 成品夹板门	m ²	46.62	465.59	21706

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
99	020402003001	全玻地弹门	安全玻璃、含拉手、地弹簧等黄金 (做法03J103-3)	m2	111.43	307.32	34245
100	020406001001	塑钢窗 (6+12A+6 中空玻璃)	塑钢窗推拉窗 (6+12A+6 中空玻璃)	m2	714.4	270.51	193252
101	020406001002	甲级防火窗	FC甲4215	m2	6.3	305.39	1924
102	020406003001	塑钢固定窗	90系列塑钢固定窗	m2	1.44	250.29	360
103	020406004001	彩铝百叶窗	空调装饰罩	m2	102.72	177.3	18212
104	020409003001	大理石窗台板	05YJ7 节点4/22做法	m2	49.31	413.7	20400
105	020506001001	乳胶漆内墙面	乳胶漆粉内墙	m2	7602.97	14.58	110851
106	020506001002	顶棚抹灰面油漆	1. 刮腻子要求: 一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 底漆一遍, 乳胶漆两遍	m2	3101.11	14.58	45214
107	020506001003	外墙抹灰面涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数: 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷涂料二遍	m2	1474.88	14.58	21504
108	020603001001	大理石洗漱台	1. 材料品种、规格: 石材台面板	m2	72.72	305.35	22205
109	020603002001	金属成品晒衣杆		m	22.21	29.55	656
110	020604002001	外墙木质装饰条	具体做法详见图纸	m	81.6	29.55	2411
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 舞钢西收费站管理中心土建						合 计	6090941
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名:							

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 综合机房安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
	C.2	电气设备安装工程					
1	030204018001	照明配电箱	VF118T	台	1	1487.68	1488
2	030204018002	双电源切换动力配电箱	双电源切换	台	1	3121.88	3122
3	030204018003	动力配电箱	AP1-AP2	台	2	1682.5	3365
4	030204031001	安全型插座	1. 型号: 220V/10A	个	11	40.1	441
5	030204031002	空调插座	1. 型号: 250V/16A	个	1	35.59	36
6	030204031003	防水型插座	1. 型号: 220/10A	个	7	24.33	170
7	030204031004	密闭双极开关	1. 型号: 250/10A	个	2	62.95	126
8	030204031005	暗装单极开关	1. 型号: 250/10A	个	4	14.26	57
9	030204031006	暗装双极开关	1. 型号: 250/10A	个	1	18.75	19
10	030204031007	暗装三极开关	1. 型号: 250/10A	个	2	25.32	51
11	030204031008	排气扇	1. 规格: 220V, 100W	个	3	111.31	334
12	030204031009	密闭三极开关	1. 型号: 250/10A	个	1	71.01	71
13	030208001001	电力电缆	ZRYJV-5*16mm ²	m	45	77.82	3502
14	030208001002	电力电缆	YJV5*25mm ²	m	21.4	123.2	2636
15	030208001003	电力电缆	NHKVV-0.5 4*1.5mm ²	m	68	32.63	2219
16	030208001004	电力电缆	KVV4*1.5mm ²	m	68.9	25.79	1777
17	030208001005	电力电缆	YJV-5*10mm ²	m	31.2	61.56	1921
18	030208001006	电力电缆	YJV-4*16mm ²	m	10.5	59.51	625
19	030208003001	电缆保护管	1. 规格: 焊接钢管DN40	m	41.5	29.06	1206
20	030208003002	电缆保护管	1. 规格: 焊接钢管DN70	m	9.9	44.23	438
21	030208003003	电缆保护管	1. 规格: 焊接钢管DN50	m	26.8	36.64	982
22	030208003006	电缆保护管	1. 规格: 焊接钢管DN20	m	122.9	14.87	1828
23	030209001001	接地装置	1. 接地板材质、规格: $\phi 50*2500$ 2. 接地母线材质、规格: $-40*4$ 镀锌扁钢	项	1	5338.9	5339

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 综合机房安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	030209002001	避雷装置	1. 引下线材质、规格、技术要求 (引下形式): 利用结构柱内两根主筋 2. 避雷体名称、材质、规格、技术要求 (安装部位): $\phi 10$ 镀锌圆钢避雷带	项	1	1351.39	1351
25	030212001001	电气配管	PC16管	m	160	8.57	1371
26	030212001002	电气配管	PC20管	m	195	8.77	1710
27	030212001003	电气配管	1. 规格: 焊接钢管DN40	m	12.3	32.81	404
28	030212001004	电气配管	1. 规格: 焊接钢管DN32	m	4.6	25.43	117
29	030212001005	电气配管	1. 规格: 焊接钢管DN25	m	13.2	19.09	252
30	030212001006	电气配管	1. 规格: 焊接钢管DN20	m	12.2	13.64	166
31	030212003001	电气配线	ZRBV-0.5 2.5mm ²	m	350	2.74	959
32	030212003002	电气配线	ZRBV-0.5 4mm ²	m	439.2	3.58	1572
33	030212003003	电气配线	NHBV-16mm ²	m	58	13.61	789
34	030212003004	电气配线	BV-6mm ²	m	33	4.66	154
35	030212003005	电气配线	BV-4mm ²	m	60.8	3.1	188
36	030212003006	电气配线	BV-2.5mm ²	m	56.8	2.07	118
37	030213001001	防水防尘灯	1. 规格: 220V, 60W	套	10	185.44	1854
38	030213001002	应急照明灯	1. 规格: 220V, 20W	套	7	205.75	1440
39	030213001003	吸顶灯	1. 规格: 220V, 20W	套	4	59.89	240
40	030213004001	荧光灯	1. 型号: 220V, 2*36W (带镇流器)	套	3	66.72	200
41	030213004002	荧光灯	1. 型号: 220V, 1*36W (带镇流器)	套	6	68.54	411
42	030213004003	荧光灯	1. 型号: 220V, 2*36W (带镇流器) (带应急)	套	3	291.56	875
43	030213004004	荧光灯	1. 型号: 220V, 1*36W (带镇流器) (带应急)	套	3	229.51	689
	C.7	消防工程					
1	030702007001	灭火器	MF/ABC3	套	13	147.75	1921
	C.8	给水、采暖、燃气工程					

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 综合机房安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	030801008001	钢塑复合管	1. 连接方式: 卡环连接或者丝扣连接 2. 套管形式、材质、规格: 防水套管DN80 1个 3. 型号、规格: DN80	m	10.14	114.88	1165
2	030801008002	钢塑复合管	1. 连接方式: 卡环连接或者丝扣连接 2. 型号、规格: DN100	m	6.48	125.1	811
3	030801008003	钢塑复合管	1. 连接方式: 卡环连接或者丝扣连接 2. 型号、规格: DN50	m	3	79.09	237
4	030801008004	钢塑复合管	1. 连接方式: 卡环连接或者丝扣连接 2. 套管形式、材质、规格: 3. 型号、规格: DN40	m	1.5	67.19	101
5	030801001001	镀锌钢管	1. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 卡箍连接或法兰连接 2. 型号、规格: DN200 3. 套管形式、材质、规格: 防水套管DN200 4个	m	58.3	364.52	21252
6	030801001002	镀锌钢管	1. 型号、规格: DN150 1. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 卡箍连接或法兰连接 2. 型号、规格: DN150 3. 套管形式、材质、规格: 防水套管DN150 2个	m	16.03	177.26	2841
7	030801001003	镀锌钢管	1. 型号、规格: DN65 1. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 卡箍连接或法兰连接 2. 型号、规格: DN65 3. 套管形式、材质、规格: 防水套管DN65 1个	m	6.21	89.35	555
8	030803003001	闸阀	1. 型号、规格: RVHX-0100 DN100	个	2	229.54	459
9	030803003002	闸阀	1. 型号、规格: RVHX-0200 DN200	个	2	526.62	1053

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 综合机房安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10	030803003003	蝶阀	1. 型号、规格: D371J-1.0 DN150	个	4	808.11	3232
11	030803003004	蝶阀	1. 型号、规格: D371J-1.0 DN80	个	2	385.78	772
12	030803003005	蝶阀	1. 型号、规格: D371J-1.0 DN65	个	3	354.27	1063
13	030803003006	缓闭式止回阀	1. 型号、规格: 300X DN150	个	2	956.74	1913
14	030803003007	缓闭式止回阀	1. 型号、规格: 300X DN80	个	2	415.32	831
15	030803003008	橡胶瓣止回阀	1. 型号、规格: SFCV-0065 DN65	个	2	270.8	542
16	030803003009	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ(X)-DF DN200	个	2	852.38	1705
17	030803003010	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ(X)-DF DN150	个	4	734.82	2939
18	030803003011	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ(X)-DF DN100	个	2	443.32	887
19	030803003012	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ(X)-DF DN80	个	2	350.67	701
20	030803003015	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ(X)-DF DN65	个	2	299.29	599
21	030803003013	球阀	1. 型号、规格: 100X DN40	个	2	288.67	577
22	030803003014	水力控制浮球阀	1. 型号、规格: SGBL3-12-32 DN80	个	4	489.48	1958
23	030804017001	网框式地漏	1. 型号、规格: DN150	个	1	114.96	115
24	030802001001	管道支架制作安装	1. 除锈、刷油设计要求: 除锈、刷樟丹二道, 灰色调和漆二道。	kg	200	18.11	3622
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 综合机房安装						合计	98462
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 综合机房土建

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 二类土	m ²	187	4.94	924
2	010101003001	挖基础土方	1. 基础类型: 独立基础	m ³	82.99	11.64	966
3	010101003002	挖基础土方	1. 基础类型: 带形基础	m ³	57.35	11.64	668
4	010103001001	土方回填	1. 土质要求: 原土 2. 夯填 (碾压): 夯填	m ³	34.78	31.91	1110
5	010301001001	砖基础	1. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆 2.: 蒸压粉煤灰砖	m ³	51.39	285.87	14691
6	010302002001	240厚砖墙	1.: 蒸压粉煤灰砖 2.: M7.5混合砂浆 3.: 防潮层20厚1: 2水泥砂浆内加3-5%防水剂	m ³	50.54	286.72	14491
7	010302006002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 台阶挡墙 2. 做法: 05YJ9-1 -P63-2	m ³	0.79	340.73	269
8	010302006001	泵房集水井 (1200*800)	1. 做法详见图纸: (1000*1000)	个	1	529.01	529
9	010306002001	800宽电缆沟 (含钢盖板)	做法详见图纸	m	6.9	623.51	4302
10	010306002002	600宽电缆沟 (含钢盖板)	做法详见图纸	m	3.23	444.92	1437
11	010306002003	800宽电缆沟 (不含钢盖板)	做法详见图纸	m	8	185.5	1484
12	010401001001	带形基础	1. 混凝土强度等级: C30	m ³	12.41	319.11	3960
13	010401002001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30	m ³	16.13	343.76	5545

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 综合机房土建

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	010401004001	发电机基础	1. 混凝土强度等级: C25	m3	2.35	352.21	828
15	Y010401007001	基础垫层	1. 垫层材料种类、厚度: 素混凝土垫层、厚度100mm 2. 混凝土强度等级: C15	m3	9.69	336.54	3261
16	010402001001	矩形柱 周长 ≤1.8	2. 柱截面尺寸: 400*400 3. 混凝土强度等级: C30	m3	10.94	885.16	9684
17	Y010402004001	构造柱	1. 混凝土强度等级: c25	m3	1.42	592.97	842
18	010403004001	地圈梁	1. 混凝土强度等级: C30	m3	6.98	567.29	3960
19	010403005001	过梁	1. 混凝土强度等级: C25	m3	1.35	790.83	1068
20	010405001001	有梁板	1. 板厚度: 110mm 2. 混凝土强度等级: C30	m3	36.53	568.49	20767
21	010405007001	挑檐板	1. 1. 混凝土强度等级: C30	m3	6.11	1914.68	11699
22	010406001001	直形楼梯	1. 混凝土强度等级: C25	m2	4.82	262.02	1263
23	Y010407004002	台阶	1.: 水泥砂浆台阶 05YJ1-台1	m2	14.51	139.3	2021
24	010407002001	散水(05Y1散3)	1. 垫层材料种类、厚度: 素土夯实, 150厚3: 7灰土垫层 2. 面层厚度: 60厚C15散水, 素水泥砂浆结合层一道, 20厚1: 2.5水泥砂浆抹面压光	m2	39.15	54.77	2144

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 综合机房土建

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
25	010407002002	防滑坡道 (05YJ1 坡6)	水泥砂浆抹面, 05YJ9-1 2、4/53全部 工作内容 1. 垫层材料种类、厚度: 素土夯实, 300厚3: 7灰土垫层 2. 面层厚度: 25厚1: 2水泥砂浆抹 面, 做出60宽7深锯齿 3. 混凝土强度等级: 60厚C15砼混 凝土台阶, 素水泥浆结合层一遍	m ²	14.58	103.15	1504
26	010410001001	矩形梁	1. 混凝土强度等级: C30	m ³	6.88	615.07	4232
27	010416001001	现浇混凝土钢筋(一级钢10以内)	1. 钢筋种类、规格: 一级钢、10以内	t	3.96	4895.38	19386
28	010416001002	现浇混凝土钢筋(一级钢10以外)	1. 钢筋种类、规格: 一级钢、10以上	t	1.282	4803.29	6158
29	010416001003	现浇混凝土钢筋(二级钢10以外)	1. 钢筋种类、规格: 二级钢、10以上	t	6.273	4703.27	29504
30	010416001004	砌体加固钢筋		t	0.228	4807.06	1096
31	010701001001	沥青瓦屋面 (05YJ1屋35)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 棕灰色 沥青瓦, 用专用水泥钢钉钉牢 2. 找平层: 15厚1: 3水泥砂浆(内掺 聚丙烯) 3. 防水材料种类: 4mm厚高聚物改性 沥青卷材 4. 找平层: 35厚C20细石防水砼内配 $\phi 6@500*500$ 钢筋网 5. 防护材料种类: 刷冷沥青玛蹄脂两 道	m ²	205.03	81.95	16802
32	010803001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 35 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	205.03	19.31	3959
33	010702001001	卷材防水屋面	1. 做法: (05YJ1屋23 F14)	m ²	205.03	38.47	7888
34	010702001002	挑檐檐沟卷材防水	3mm厚高聚物改性沥青卷材	m ²	74.5	38.47	2866

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 综合机房土建

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
35	020101003001	细石混凝土楼地面	05YJ1 地6全部工作内容	m ²	155.69	36.71	5715
36	020105001001	水泥砂浆踢脚线	05YJ1 踢4	m ²	14.99	28.77	431
37	020107002001	木扶手金属栏杆 (H=1.1m)	05YJ8 1/25	m	4.49	160.02	718
38	020202001002	柱面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 12-15厚 1: 3水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比: 5-8厚1: 2.5水泥砂浆木抹搓平	m ²	6.48	17.97	116
39	020201001002	墙面一般抹灰内墙抹灰	1.: 05YJ1-内墙6	m ²	372.06	14.09	5242
40	020201001003	防水乳胶漆内墙面	05YJ1 涂24	m ²	372.06	18.1	6734
41	020203001001	零星项目一般抹灰	水泥砂浆粉挑檐	m ²	47.01	50.36	2367
42	020301001001	天棚勾缝	1. 基层类型: 05YJ1-顶5	m ²	205.03	1.98	406
43	020401006001	木质防火门	1. 1. 门类型: 木质乙级防火门M-1 2. 规格: 1500*2400	樘	1	1688.95	1689
44	020402005001	塑钢门	1. 门类型: 80系列塑钢门 M-1 1500*2400	樘	1	808.95	809
45	020402005002	塑钢门	1. 门类型: 80系列塑钢门 M-2 1000*2400	樘	1	539.3	539
46	020402005003	塑钢门	1. 门类型: 80系列塑钢门 M-3 1800*2400	樘	1	970.74	971
47	020402007001	钢质防火门	1. 门类型: 钢质甲级防火门 2. 框材质、外围尺寸: 1000*2400	樘	1	1480.52	1481

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 综合机房土建

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
48	020406007001	塑钢窗	1.: 2TC-1218 非燃烧材料 2.: 05YJ4-1 3.: c-1 1200*1800	樘	3	435.54	1307
49	020406007002	塑钢窗	1.: 80系列塑钢推拉窗 (含纱窗) 2.: 5厚白玻 3.: c-2 1500*1800	樘	1	557.71	558
50	020406007003	塑钢窗	1.: 80系列塑钢推拉窗 (含纱窗) 2.: 5厚白玻 3.: c-3 1200*1000	樘	3	247.87	744
51	020406007004	塑钢窗	1.: 80系列塑钢推拉窗 (含纱窗) 2.: 5厚白玻 3.: c-4 1500*1200	樘	1	371.81	372
52	020406008001	金属防盗窗	1. 窗类型: 网孔10*10mm铁丝网窗	m ²	14.58	75.18	1096
53	020506001001	顶棚抹灰面油漆	1.: 防水乳胶漆罩面	m ²	334.71	18.1	6058
54	020506001003	外墙抹灰面涂料	1.: 外墙同主楼	m ²	210.34	18.1	3807
55	020508002001	挑檐涂料	1.: 乳白色外墙涂料	m	47.01	13.92	654
56	020508002002	线条涂料	1.: 乳白色外墙涂料	m	6.48	10.93	71
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-3标段 综合机房土建						合 计	243191
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名:							

E. 计日工计价表

工程名称：焦桐叶舞段房建工程 YWFJ-3标段

1 计日工劳务单价表					
序号	名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
101	班长	小时	265	11.00	2915.00
102	普通工	小时	1580	8.00	12640.00
103	焊工	小时	410	9.00	3690.00
104	电工	小时	43	8.00	344.00
105	混凝土工	小时	580	8.00	4640.00
106	木工	小时	38	10.00	380.00
107	钢筋工	小时	32	10.00	320.00
	小计				24929.00
2 计日工材料单价表					
序号	名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
201	水泥	t	16	300.00	4800.00
202	钢筋	t	3	3920.00	11760.00
203	木材	m3	3	1550.00	4650.00
204	砂	m3	105	45.00	4725.00
205	碎石	m3	192	51.00	9792.00
	小计				35727.00
3 计日工施工机械单价表					
序号	名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
301	装载机				0.00
-1	1.5m3以下	小时	53	100.00	5300.00
-2	1.5~2.5m3	小时	53	120.00	6360.00
-3	2.5m3以上	小时	106	160.00	16960.00
302	推土机				0.00
-1	90KW以下	小时	53	130.00	6890.00
-2	90~180KW	小时	106	150.00	15900.00
-3	180KW以上	小时	106	180.00	19080.00
	小计				70490.00
计日工合计					131146.00
投标人：_____(全称)、(盖章)					
投标书签署人签名：					