

## B. 工程量清单汇总表

工程名称：焦桐叶舞段房建工程 YWFJ-5标段

序号	项目名称	金额（元）
1	其它项目	296806
2	快捷酒店安装工程	419674
3	快捷酒店建筑、装饰工程	1491414
4	叶县服务区东侧室外工程安装	1232845
5	叶县服务区东侧室外工程土建	4620691
6	维修车库建筑工程	239185
7	综合机房安装	98718
8	综合机房土建	247868
9	叶县服务区综合楼安装	680494
10	叶县服务区综合楼建筑、装饰工程	2359722
11	清单合计（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10）=11	11687419
12	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计	
13	清单合计减去专项暂定金额（11-12）=13 （评标价）	11687419
14	计日工合计	131146
15	创优基金（2+3+4+5+6+7+8+9+10）*1.5%=15	170859
16	不可预见费（暂定金额）（13*10%）=16	1168742
17	投标价（11+14+15+16）=17	13158166
投标人：____（全称）、（盖章）		

## C. 其他项目清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程 YWFJ-5标段

项目编码	项目名称	计量单位	数量	单价	合价(元)
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	34948.41	34948
-b	按合同条款规定, 提供第三方责任险	总额	1	3000.00	3000
102-1	竣工文件	总额	1	20000.00	20000
102-2	施工环保费	总额	1	20000.00	20000
102-3	安全生产费	总额	1	134858.00	134858
102-4	保通费(适用于边施工边通车改扩建工程)	总额			
103-1	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)				
-a	施工便道(桥)修建费	总额	1	5000.00	5000
-b	便道养护及拆除维修费	总额	1	5000.00	5000
103-2	临时工程用地	m <sup>2</sup>			
103-3	临时供电设施				
-a	设施架设、拆除	总额	1	5000.00	5000
-b	设施维修	月	9	1000.00	9000
103-4	电讯设施的提供、维修与拆除	总额	1	5000.00	5000
103-5	供水与排污设施	总额	1	5000.00	5000
104-1	承包人驻地建设	总额	1	50000.00	50000
清单 第100章小计(结转至工程量清单汇总表) 人民币					296806
投标人: _____(全称)、(盖章)					
投标书签署人签名:					

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-5标段 快捷酒店安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
	C.2	电气设备安装工程					
1	030204018001	配电箱	1.名称、型号: 动力配电箱 2.规格: XL-21落地明装	台	2	4284.61	8569
2	030204018002	配电箱	1.名称、型号: 照明配电箱 2.规格: 非标 墙内暗装	台	7	954.88	6684
3	030204018003	配电箱	1.名称、型号: KX箱 2.规格: PZR30-15 墙内暗装	台	24	634.63	15231
4	030204018004	配电箱	1.名称、型号: 插座箱 2.规格: PZR30-21 墙内暗装	台	2	339.13	678
5	030204018005	配电箱	1.名称、型号: 设备防水开关箱 2.规格: 依系统定制 墙内暗装	台	2	437.63	875
6	030204018006	配电箱	1.名称、型号: 总等电位箱	台	2	197.62	395
7	030204018007	配电箱	1.名称、型号: 床控柜落地 2.规格: 如图所示	台	24	738.61	17727
8	030204018008	端子箱	1.名称、型号: 床控柜端子箱 2.规格: 如图所示	台	24	187.93	4510
9	030204018009	局部电位箱	1.名称、型号: 卫生间局部等电位箱 2.规格: 如图所示	台	24	168.07	4034
10	030204031001	小电器	1.名称: 三联单控暗开关 2.型号规格: 220V 10A	个	27	25.31	683
11	030204031002	小电器	1.名称: 双联单控暗开关 2.型号规格: 220V 10A	个	2	17.71	35
12	030204031003	小电器	1.名称: 单联单控暗开关 2.型号: 220V 10A	个	39	15.3	597
13	030204031004	小电器	1.名称: 密闭单联单控暗开关 2.型号: 220V 10A	个	3	18.66	56
14	030204031005	小电器	1.名称: 密闭三联单控暗开关 2.型号: 220V 10A	个	4	28.47	114
15	030204031006	小电器	1.名称: 声光控暗开关 2.型号: 220V 10A	个	4	66.18	265
16	030204031007	小电器	1.名称: 安全暗插座 2.型号: 220V 10A	个	100	30.32	3032
17	030204031008	小电器	1.名称: 空调挂机暗插座 2.型号: 220V 16A	个	25	35.95	899
18	030204031009	小电器	1.名称: 三相暗插座 2.型号: 380V 20A	个	3	37.63	113

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-5标段 快捷酒店安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
19	030204031010	小电器	1.名称: 防溅暗插座 2.型号: 220V 10A	个	78	35.95	2804
20	030204031011	小电器	1.名称: 密闭油烟机暗插座 2.型号: 220V 16A	个	1	39.1	39
21	030204031012	小电器	1.名称: 密闭三相暗插座 2.型号: 380V 20A	个	1	38.81	39
22	030204031013	小电器	1.名称: 吊风扇 2.型号: 220V 100W 叶片距地大于2.5米吊装	个	3	194.64	584
23	030204031014	小电器	1.名称: 门铃及请勿打扰 2.型号: 如图所示	个	24	132.58	3182
24	030204031015	小电器	1.名称: 节电钥匙开关 2.型号: 如图所示	个	24	76.83	1844
25	030204031016	小电器	1.名称: 单联双控暗开关 2.型号: 如图所示	个	24	15.56	373
26	030204031017	小电器	1.名称: 叮咚门铃 2.型号: 如图所示	个	24	56.19	1349
27	030208004001	电缆桥架	1.型号、规格: 200*100 2.材质: 金属桥架	m	62.05	93.81	5821
28	030208004002	电缆桥架	1.型号、规格: 300*100 2.材质: 金属桥架	m	10.5	120.54	1266
29	030209001001	接地装置	1.接地板材质、规格: 利用基础钢筋底板作接地体 2.接地母线材质、规格: 围绕建筑物外墙, 将地基梁内两根钢筋焊接成闭合环形与防雷引下线焊接连通	项	1	2248.01	2248
30	030209002001	避雷装置	1.引下线材质、规格、技术要求(引下形式): 利用柱内主筋作引下线 2.接地板材质、规格、技术要求: 3.接地母线材质、规格、技术要求: 4.均压环材质、规格、技术要求: 5.避雷体名称、材质、规格、技术要求(安装部位): 沿女儿墙周边和构架顶布置避雷带, 三类防雷	项	1	4133.37	4133

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-5标段 快捷酒店安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
31	030211002001	送配电装置系统	1. 型号: 照明配电系统 三级负荷 2. 电压等级 (kV): 380v/220v	系统	2	853.05	1706
32	030211008001	接地装置	1. 类别: 三类防雷	系统	1	937.64	938
33	030212001001	电气配管	1. 规格: SC100 2. 名称: 焊接钢管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	28.82	66.78	1925
34	030212001002	电气配管	1. 规格: SC70 2. 名称: 焊接钢管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	34.4	43.77	1506
35	030212001003	电气配管	1. 规格: SC40 2. 名称: 焊接钢管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	6.1	32.81	200
36	030212001004	电气配管	1. 规格: SC32 2. 名称: 焊接钢管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	164.2	20.03	3289
37	030212001005	电气配管	1. 规格: SC15 2. 名称: 焊接钢管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	199.39	11.81	2355
38	030212001006	电气配管	1. 规格: PC16 2. 名称: 塑料管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	3251.66	8.57	27867
39	030212001007	电气配管	1. 规格: PC20 2. 名称: 塑料管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	1213.15	8.77	10639
40	030212001008	电气配管	1. 规格: PC25 2. 名称: 塑料管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	276.94	9.16	2537
41	030212001009	电气配管	1. 规格: PC32 2. 名称: 塑料管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	32.2	10.93	352
42	030212001010	电气配管	1. 规格: PC40 2. 名称: 塑料管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	16	13.1	210
43	030212001011	电气配管	1. 规格: PC70 2. 名称: 塑料管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	12	16.55	199
44	030212001012	电气配管	1. 规格: SC50 2. 名称: 焊接钢管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	9.41	32.23	303
45	030212003001	电气配线	1. 配线形式: 暗配管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV-50	m	187	35.16	6575

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-5标段 快捷酒店安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
46	030212003002	电气配线	1. 配线形式: 暗配管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV-35	m	67.5	17.93	1210
47	030212003003	电气配线	1. 配线形式: 暗配管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV-10	m	948.2	9.36	8875
48	030212003004	电气配线	1. 配线形式: 暗配管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV-6	m	715.1	4.72	3375
49	030212003005	电气配线	1. 配线形式: 暗配管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV-4	m	1879.55	3.1	5827
50	030212003006	电气配线	1. 配线形式: 暗配管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV-2.5	m	7092.66	2.07	14682
51	030212003007	电气配线	1. 配线形式: 暗配管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: NHBV-2.5	m	611.67	2.48	1517
52	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1. 名称、型号: 吸顶灯 2. 规格: 20w节能型光源	套	32	66.07	2114
53	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具	1. 名称、型号: 壁灯 2. 规格: 20w节能型光源	套	2	122.30	245
54	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具	1. 名称、型号: 床头灯 2. 规格: 壁装	套	48	104.39	5011
55	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具	1. 名称、型号: 户内顶灯	套	24	66.07	1586
56	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具	1. 名称、型号: 廊灯	套	24	64.84	1556
57	030213002001	工厂灯	1. 名称、安装: 防水防尘灯 2. 规格: 20w节能型光源	套	17	180.44	3067
58	030213003001	装饰灯	1. 名称: 自带电源事故照明灯 2. 规格: 20w应急时间不小于1小时 3. 安装高度: 距地2.5米	套	25	258.51	6463
59	030213003002	装饰灯	1. 名称: 安全标志灯(带B字) 2. 规格: 13w应急时间不小于1小时 3. 安装高度: 门头上0.3米	套	11	209.77	2307

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-5标段 快捷酒店安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
60	030213003003	装饰灯	1.名称: 疏散指示灯 2.规格: 13w应急时间不小于1小时 3.安装高度: 距地0.5米壁装	套	10	209.77	2098
61	030213004001	荧光灯	1.名称: 镜前灯 2.安装形式: 壁装 3.型号: 36w 自带镇流器	套	48	68.85	3305
62	030213004002	荧光灯	1.名称: 防潮双管荧光灯 2.型号: 2*36w 自带镇流器	套	7	75.65	530
63	030213004003	荧光灯	1.名称: 双管荧光灯 2.型号: 2*36w 自带镇流器	套	2	65.9	132
64	030213004004	荧光灯	1.名称: 单管荧光灯 2.型号: 1*36w 自带镇流器	套	8	43.04	344
65	030213004005	荧光灯	1.名称: 格栅灯 2.安装部位: 嵌入荧光灯灯盘配合天花装修 3.型号: 3*20w 自带镇流器	套	34	275.8	9377
	C.7	消防工程					
1	B补	灭火器	1.: MF/ABC3		27	147.75	3989
	C.8	给水、采暖、燃气工程					
1	030801008001	钢骨架塑料复合管	1.连接方式: 卡箍连接 2.套管形式、材质、规格: 防水刚套管 3.型号、规格: DN50 4.材质: 钢塑复合管 5.输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水 6.安装部位(室内、外): 室内埋地	m	9.5	79.09	751
2	030801008002	钢骨架塑料复合管	1.连接方式: 卡箍连接 2.套管形式、材质、规格: 刚套管 3.型号、规格: DN40 4.材质: 钢塑复合管 5.输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水 6.安装部位(室内、外): 室内埋地	m	13.5	67.19	907

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-5标段 快捷酒店安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
3	030801008003	钢骨架塑料复合管	1. 连接方式: 卡箍连接 2. 套管形式、材质、规格: 刚套管 3. 型号、规格: DN50 4. 材质: 钢塑复合管 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	31	79.09	2452
4	030801008004	钢骨架塑料复合管	1. 连接方式: 卡箍连接 2. 套管形式、材质、规格: 刚套管 3. 型号、规格: DN32 4. 材质: 钢塑复合管 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	10.5	44.38	466
5	030801008005	钢骨架塑料复合管	1. 连接方式: 卡箍连接 2. 套管形式、材质、规格: 刚套管 3. 型号、规格: DN25 4. 材质: 钢塑复合管 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	35	27.48	962
6	030801008006	钢骨架塑料复合管	1. 连接方式: 卡箍连接 2. 套管形式、材质、规格: 刚套管 3. 型号、规格: DN25 4. 材质: 钢塑复合管 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水热水 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	51.6	27.48	1418
7	030801008007	钢骨架塑料复合管	1. 连接方式: 卡箍连接 2. 套管形式、材质、规格: 刚套管 3. 型号、规格: DN40 4. 材质: 钢塑复合管 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水热水 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	32	67.19	2150
8	030801008008	钢骨架塑料复合管	1. 连接方式: 卡箍连接 2. 套管形式、材质、规格: 刚套管 3. 型号、规格: DN50 4. 材质: 钢塑复合管 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水热水 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	35.5	79.09	2808

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-5标段 快捷酒店安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	030801005001	塑料管	1. 连接方式: 热熔连接 2. 型号、规格: DN20 3. 材质: PPR管 4. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水冷水 5. 安装部位 (室内、外): 室内	m	120	16.8	2016
10	030801005002	塑料管	1. 连接方式: 热熔连接 2. 型号、规格: DN20 3. 材质: PPR管 4. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水热水 5. 安装部位 (室内、外): 室内	m	115	16.8	1932
11	030801005003	塑料管	1. 连接方式: 热熔连接 2. 型号、规格: DN25 3. 材质: PPR管 4. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水冷水 5. 安装部位 (室内、外): 室内	m	17.5	18.33	321
12	030801005004	塑料管	1. 连接方式: 热熔连接 2. 型号、规格: DN25 3. 材质: PPR管 4. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水热水 5. 安装部位 (室内、外): 室内	m	20	18.33	367
13	030801005005	塑料管	1. 套管形式、材质、规格: 防水刚套管 2. 阻火圈: de110 3. 连接方式: 粘接接口 4. 型号、规格: de110 5. 材质: 螺旋消音管UPVC 6. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 排水	m	30.6	61.37	1878
14	030801005007	塑料管	1. 套管形式、材质、规格: 防水刚套管 2. 连接方式: 粘接接口 3. 型号、规格: de160 4. 材质: 消音管UPVC 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 排水 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	3.2	85.5	274

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-5标段 快捷酒店安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
15	030801005008	塑料管	1. 连接方式: 粘接接口 2. 型号、规格: de110 3. 材质: 消音管UPVC 4. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 排水 5. 安装部位 (室内、外): 室内	m	120	61.37	7364
16	030801005009	塑料管	1. 连接方式: 粘接接口 2. 型号、规格: DN50 3. 材质: 消音管UPVC 4. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 排水 5. 安装部位 (室内、外): 室内	m	87.5	36.15	3163
17	030802001001	管道支架制作安装	1. 除锈、刷油设计要求: 除锈, 刷樟丹两道, 灰色调和漆两道	kg	260	17.95	4667
18	030803001001	阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN50	个	1	197.58	198
19	030803001002	阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN40	个	1	171.42	171
20	030803001003	螺纹阀门	1. 名称: 浮球阀 2. 型号、规格: DN50	个	1	193.94	194
21	030803001004	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: DN40	个	3	85.03	255
22	030803001005	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: DN32	个	12	59.12	709
23	030803001006	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: DN25	个	14	42.16	590
24	030803001007	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: DN20	个	48	29.58	1420
25	030803001008	螺纹阀门	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: DN50	个	1	91.74	92

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-5标段 快捷酒店安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	030803001009	螺纹阀门	1.名称: 止回阀 2.型号、规格: DN20	个	1	38.03	38
27	030803003001	焊接法兰阀门	1.类型: 法兰蝶阀 2.型号、规格: DN50	个	4	204.97	820
28	030804004001	洗手盆	1.型号: 05YS1 P48	组	25	260.22	6506
29	030804005001	污水池	1.名称: 污水池 2.型号: 05YS1 P1	组	1	106.43	106
30	030804005002	洗菜盆	1.名称: 洗菜盆 2.型号: 如图所示	组	2	99.39	199
31	030804007001	淋浴器	1.名称: 双柄龙头淋浴器 2.型号、规格: 05YS1 P104	组	24	92.28	2215
32	030804012001	大便器	1.名称: 延时自闭冲洗阀蹲式大便器 2.型号、规格: 05YS1 P135	套	1	315.2	315
33	030804012002	大便器	1.名称: 低位水箱坐式大便器 2.型号、规格: 05YS1 P114	套	24	443.25	10638
34	030804015001	排水栓	1.带存水弯、不带存水弯: 带存水弯 2.型号、规格: DN50	组	4	16.75	67
35	030804016001	水龙头	1.材质: 如图所示 2.型号、规格: DN20	个	4	17.37	69
36	030804017001	地漏	1.型号、规格: DN50 2.材质: 塑料	个	48	20.63	990
37	030804017002	地漏	1.型号、规格: DN160 2.名称: 带水封网框式地漏	个	1	79.29	79
38	030804021001	电开水器	1.类型: 电开水器 2.型号、规格: TDK6-30 带安全使用装置	台	1	1231.25	1231

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-5标段 快捷酒店安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
39	030804024001	太阳能热水系统	1.名称: 太阳能热水系统 2.系统: 有资质的太阳能专业厂家设计提供 3.管道保温: 硬聚氨酯保温, 外做玻璃钢管壳, 厚度如图所示	系统	1	18000.40	18000
	C.9	通风空调工程					
1	030901004001	空调器	1.规格型号: 制冷量: 10Kw 制热量: 11.8Kw 功率: 4.03Kw 2.形式: 分体式空调柜机3HP	台	6	6107	36642
2	030901004002	空调器	1.规格型号: 制冷量: 3.55Kw 制热量: 4.3Kw 功率: 1.25Kw 2.形式: 分体式空调壁挂1.5HP	台	24	2561	61464
3	030901004003	空调器	1.规格型号: 制冷量: 2.6Kw 制热量: 2.7Kw 功率: 0.85Kw 2.形式: 分体式空调壁挂1HP	台	1	1871.5	1872
4	030901002001	通风机	1.名称: 排气扇SF4877 2.规格: 风叶直径200 最小风量7.6m3/min 输入功率25W	台	24	112.19	2693
	C.11	通信设备及线路工程					
1	031102057001	分线箱	1.名称: 配线架 2.规格: 专业公司选配	个	1	1276.71	1277
2	031102058001	分支分配器箱	1.名称: 分支分配器箱 2.规格: 有线台确定	个	4	176.43	706
3	031103007001	信息插座底盒(接线盒)	1.规格: 自定	个	26	11.67	303
4	031103017001	5对对绞电缆	1.名称: 5对对绞电缆 2.敷设环境: 管内桥架内布线 3.规格: UTP5E-4	m	876.24	4.00	3505
5	031103023001	单口非屏蔽八位模块式信息插座	1.名称: 信息插座 2.规格: 自定	个	26	17.25	449
	C.12	智能系统设备安装工程					
1	031205002001	前端机柜	1.名称: 有线电视前端箱 2.型号: 专业公司选型	个	1	662.83	663
2	031205010001	电视用户底盒	1.名称: 电视用户底盒	个	26	13.07	340

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-5标段 快捷酒店安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
3	031205010002	电视用户终端盒	1.名称: 电视用户终端盒 2.型号: K31VTV75	个	26	12.04	313
	99	暂定项目					
1	Y031104510001补	电话用户盒	1.名称: 电话用户盒 2.型号: KT01/2	个	28	5.91	165
2	Y031104508001补	电话线	1.名称: 电话线 2.型号: RVB-2*0.5	m	891.054	2.77	2468
3	Y031205501001补	同轴电缆	1.名称: 同轴电缆 2.规格: SDVC-75-5	m	305.2	2.70	824
4	Y031205501002补	同轴电缆	1.名称: 同轴电缆 2.型号: SDVC-75-9	m	186.67	4.31	805
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-5标段 快捷酒店安装工程						合 计	419674
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名: _____							

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 快捷酒店快捷酒店建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别: 一类土、二类土	m <sup>2</sup>	711.47	4.93	3508
2	010101002001	挖土方	1.土壤类别: 一类土、二类土	m <sup>3</sup>	679.6	11.62	7897
3	010103001001	土(石)方回填	1.土质要求: 密实状态	m <sup>3</sup>	852.52	31.9	27195
4	010301001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级: 普通烧结砖 2.基础类型: 条形 3.砂浆强度等级: 水泥M10	m <sup>3</sup>	133.55	285.87	38178
5	010302001001	零星砌体	零星砌体, M5混合砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	1.06	328.28	348
6	010304001001	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度: 240 2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 多孔烧结砖 3.砂浆强度等级、配合比: 混合M10	m <sup>3</sup>	473.09	243.59	115240
7	010401001001	带形基础	1.混凝土强度等级: c30	m <sup>3</sup>	129.09	319.11	41194
8	Y010401007001	基础垫层	1.混凝土强度等级: c10	m <sup>3</sup>	46.07	336.54	15504
9	Y010402004001	构造柱	1.混凝土强度等级: c25	m <sup>3</sup>	49.08	593.51	29129
10	010403002001	单梁4.2m	1.混凝土强度等级: c25	m <sup>3</sup>	54.04	615.03	33236
11	010403004001	圈梁	1.混凝土强度等级: c25	m <sup>3</sup>	42.68	577.51	24648
12	010403005001	过梁	1.混凝土强度等级: c30	m <sup>3</sup>	2.85	790.82	2254
13	010405003001	平板	1.板厚度: 100以上 2.混凝土强度等级: c30	m <sup>3</sup>	83.2	468.96	39017
14	010405003002	平板	1.板厚度: 100以内 2.混凝土强度等级: c30	m <sup>3</sup>	51.38	505.5	25973
15	010405007001	天沟、挑檐板	1.混凝土强度等级: c30	m <sup>3</sup>	16.6	1910.69	31717
16	010405008001	雨篷、阳台板	1.混凝土强度等级: c30	m <sup>3</sup>	1.18	1537.68	1814
17	010406001001	直形楼梯	1.混凝土强度等级: c25	m <sup>2</sup>	84.15	262.02	22049

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 快捷酒店快捷酒店建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	010407001001	压顶	1. 混凝土强度等级: c30	m3	10.5	907.28	9526
19	010407001002	其他构件	1. 混凝土强度等级: c30	m3	4.87	970.85	4728
20	010407002001	散水、坡道	1.: 05YJ1 散2	m2	98.44	54.77	5392
21	Y010407004001	台阶	1.: 浅灰色毛面花岗 石板台阶	m2	56.73	73.3	4158
22	010414001001	排气道	1.: 如图所示	m	36	66.65	2399
23	010416001001	现浇混凝土钢筋(及砌 体加固钢筋)	1. 钢筋种类、规格: 10以内一级钢	t	27.045	4895.38	132396
24	010416001002	现浇混凝土钢筋(及砌 体加固钢筋)	1. 钢筋种类、规格: 10以上一级钢	t	7.958	4879.99	38835
25	010416001003	现浇混凝土钢筋(及砌 体加固钢筋)	1. 钢筋种类、规格: 二三级钢综合	t	20.221	4703.27	95105
26	010416001004	现浇混凝土钢筋(及砌 体加固钢筋)	1. 钢筋种类、规格: 砌体加筋	t	1.566	4807	7528
27	010606009001	钢栏杆	钢栏杆	t	0.6	6215.35	3729
28	010701001001	瓦屋面	1.做法: 05YJ1 屋35 沥青瓦屋面	m2	707.1	35.48	25088
29	010702001004	屋面卷材防水	05YJ-屋面2 防水卷材 F14	m2	99.45	40.48	4026
30	010702001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格: 05YJ1屋2防水卷材 F1	m2	99.45	38.49	3828
31	010702001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格: 05YJ1屋35防水卷材 F14	m2	707.1	38.48	27209
32	010702004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格 、品牌、颜色: PVC100	m	10.8	63.44	685
33	010703002001	涂膜防水	涂膜防水	m2	707.1	37.23	26325
34	010703002004	聚氨酯涂膜防水上翻 150	聚氨酯涂膜防水上翻 150	m2	74.22	36.29	2693
35	010703002002	涂膜防水	涂膜防水	m2	619.02	37.23	23046
36	010703002003	聚氨酯涂膜防水上翻 150	涂膜防水	m2	44.18	36.29	1603

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 快捷酒店快捷酒店建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
37	Y010704001004	楼面、屋面找平层	细石混凝土找平	m2	98.44	16.44	1618
38	Y010704001002	楼面、屋面找平层	05YJ-屋面2 找平层	m2	99.45	9.46	941
39	Y010704001003	楼面、屋面找平层	楼面、屋面找平层	m2	707.1	9.46	6689
40	Y010704001001	楼面、屋面找平层	05YJ-屋面35	m2	707.1	9.46	6689
41	Y010704001002	15厚1: 2水泥砂浆找平	1.找平层厚度: 15厚 1: 2水泥砂浆找平	m2	55.86	7.67	428
42	Y010704001003	细石混凝土找平层	1.找平层厚度: 细石 混凝土找平层	m2	55.86	16.44	918
43	Y010704001004	15厚1: 2水泥砂浆找平	1.找平层厚度: 15厚 1: 2水泥砂浆找平	m2	44.18	7.67	339
44	Y010704001005	细石混凝土找平层	1.找平层厚度: 细石 混凝土找平层	m2	44.18	16.44	726
45	Y010705002001	屋面上人孔	1.: 屋面上人孔如图	个	2	257.05	514
46	010803001004	保温隔热屋面	05YJ-屋面2 保温隔热 屋面	m3	2.98	428.57	1277
47	010803001003	保温隔热屋面	05YJ-屋面2	m3	2.98	428.57	1277
48	010803003001	保温隔热墙涂料	1.保温隔热部位: 30 厚挤塑聚苯板	m2	600.79	69.02	41467
49	010803005001	隔热楼地面	1.: 05YJ1 地53	m2	578.98	66.09	38265
50	Y010904001001	窨井、地沟铸铁盖板	1.: 窨井、地沟铸铁 盖板	套	1	429.56	430
51	020102001001	花岗岩楼地面	1.面层材料品种、规 格、品牌、颜色: 花 岗岩楼地面800*800	m2	96.64	163.27	15778
52	020102002001	块料楼地面	300*300地板砖地面	m2	55.86	55.15	3081
53	020102002004	块料楼地面	600*600地板砖地面	m2	536.91	82.78	44445
54	020102002002	块料楼地面	300*300地板砖地面	m2	44.18	55.15	2437
55	020102002003	块料楼地面	600*600地板砖地面	m2	523.61	82.78	43344

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 快捷酒店快捷酒店建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
56	020102002005	地板砖防滑坡道	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 地板砖防滑坡道	m <sup>2</sup>	7.45	87.37	651
57	020105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度: 150 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 石材踢脚线	m <sup>2</sup>	6.77	57.73	391
58	020105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 150 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 块料踢脚线	m <sup>2</sup>	79	57.73	4561
59	020106002001	块料楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 块料楼梯面层	m <sup>2</sup>	84.15	127.97	10769
60	020107001001	坡道栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色: 05YJ13-1-13	m	5.4	339.92	1836
61	020107002001	硬木扶手带栏板	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色: 楼梯栏杆见详图	m	15.46	121.25	1875
62	020108003001	水泥砂浆台阶面	花岗岩台阶面	m <sup>2</sup>	56.73	74.93	4251
63	Y020110001001	3:7灰土垫层	1. 垫层厚度: 300厚	m <sup>3</sup>	5.91	116.33	688
64	Y020110001003	300厚3:7灰土垫层	300厚3:7灰土垫层	m <sup>3</sup>	2.16	116.33	251
65	Y020110001004	300厚3:7灰土垫层	05YJ-坡道9	m <sup>3</sup>	2.24	116.33	261
66	Y020110001002	300厚3:7灰土垫层	05YJ-台阶7	m <sup>3</sup>	17.02	116.33	1980

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 快捷酒店快捷酒店建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
67	Y020110004001	混凝土垫层	C15混凝土垫层100厚	m3	9.66	261.19	2523
68	Y020110004002	混凝土垫层	80厚C15混凝土垫层	m3	4.47	261.19	1168
69	Y020110004003	混凝土垫层	60厚C15混凝土垫层	m3	34.74	261.19	9074
70	Y020111001002	100厚坡道混凝土垫层	05YJ-坡道1	m3	0.72	261.19	188
71	Y020111001001	100厚坡道混凝土垫层	05YJ-坡道9	m3	0.75	261.19	196
72	020111002001	水泥砂浆坡道	05YJ-坡道1	m2	7.2	87.37	629
73	020201001001	墙面一般抹灰外墙	1.: 05YJ1外墙24	m2	738.37	14.58	10765
74	020201001003	墙面一般抹灰	1.: 外墙白色涂料	m2	575.17	18.1	10411
75	020201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型: 05YJ1内墙5	m2	2402.43	14.58	35027
76	020203001001	零星项目一般抹灰	1.: 如图所示	m2	11.8	42.16	497
77	020204003002	块料墙面	1.: 05YJ1 内墙9	m2	560.2	64.68	36234
78	020206003001	块料零星项目	1.: 如图所示	m2	62.77	76.93	4829
79	020209001001	隔断	1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 见卫生间详图	m2	9.2	122.71	1129
80	020301001001	天棚抹灰	05YJ-顶4	m2	100.04	13.89	1390
81	020301001003	天棚抹灰	05YJ-顶3	m2	1179.42	13.89	16382
82	020302001002	天棚吊顶	1.吊顶形式: 05YJ7-P115 压型薄钢板条	m2	100.04	130.12	13017
83	020302001001	天棚吊顶	1.吊顶形式: 05YJ7-P102 矿棉吸音板吊顶	m2	523.23	64.61	33806
84	020302001003	天棚吊顶	1.吊顶形式: 05YJ7-P102 纸面石膏板吊顶	m2	656.2	52.95	34746
85	020401005001	夹板装饰门	1.门类型: 平开甲板门	m2	118.44	356.67	42244
86	020401006003	丙级防火门	1.门类型: 参见05YJ4-2	m2	10.8	468.96	5065

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 快捷酒店快捷酒店建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
87	020401006002	乙级防火门	1. 门类型: 参见05YJ4-2	m2	15.75	468.96	7386
88	020401006001	甲级防火门	1. 门类型: 参见05YJ4-2	m2	8.82	468.96	4136
89	020402001001	金属平开门	1. 门类型: 铝合金低辐射中空玻璃门	m2	8.82	249.68	2202
90	020402003001	地弹门	1. 门类型: 含轻钢玻璃门斗, 业主自定	m2	10.8	449.26	4852
91	020402006001	防盗门	1. 门类型: 由业主自定	m2	6.3	282.7	1781
92	020406001001	金属推拉窗	1. 窗类型: 85系列铝合金 2. 玻璃品种、厚度、五金: 低辐射中空玻璃窗5+12+5	m2	131.75	270.51	35640
93	020501001001	门油漆	1. 门类型: 木原色	m2	118.44	23.11	2737
94	020505001002	金属面油漆	银粉漆	t	0.6	293.74	176
95	020505001001	金属面油漆	银粉漆	t	0.194	293.74	57
96	020506001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 白色外墙漆	m2	49.73	18.1	900
97	020506001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 象牙黄外墙漆	m2	738.37	18.1	13364
98	020506001005	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆	m2	2402.43	18.1	43484
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 快捷酒店建筑、装饰工程						合 计	1491414
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名:							

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区东侧室外工程安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030208001001	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/* (4*25mm <sup>2</sup> )	m	150	82.64	12396
2	030208001002	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/* (3*70+1*35mm <sup>2</sup> )	m	120	139.97	16796
3	030208001003	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/* (3*95+1*50mm <sup>2</sup> )	m	400	195.71	78284
4	030208001004	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/* (3*120+1*70mm <sup>2</sup> )	m	130	312.25	40593
5	030208001005	电力电缆	1. 型号: YJV22-0.6/1 (5*16mm <sup>2</sup> )	m	370	74.96	27735
6	030208001006	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/1 (5*10)	m	70	60.4	4228
7	030208001007	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/* (5*6mm <sup>2</sup> )	m	740	45.55	33707
8	030208001008	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/1 (4*16mm <sup>2</sup> )	m	50	59.51	2976
9	030208001009	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/1 (4*10mm <sup>2</sup> )	m	130	43.66	5676
10	030212001001	焊接钢管	1. 规格: DN100 2. 名称: 焊接钢管	m	325	89.25	29006
11	030212001002	焊接钢管	1. 规格: DN70 2. 名称: 焊接钢管	m	150	44.23	6635
12	030212001003	镀锌焊接钢管	1. 规格: C114*4.0 2. 名称: 镀锌焊接钢管:	m	1059	89.63	94918
13	030212001004	焊接钢管	1. 规格: DN50 2. 名称: 焊接钢管	m	680	36.64	24915
14	030213006001	庭院灯	1. 型号: (250W, 杆高7m): 2. 含路基:	套	18	2935.3	52835
15	030801003001	球墨铸铁给水管	DN150	m	710	146.09	103724
16	030801005001	PP-R塑料给水管	DN90	m	834	74.7	62300
17	040101002001	挖沟槽土方		m <sup>3</sup>	4121.8	16.99	70029
18	040103001001	沟槽填方		m <sup>3</sup>	4121.8	31.91	131527
19	040503001001	手动闸板阀	1. 公称直径: DN80	个	18	930.39	16747
20	040503001002	手动闸板阀	1. 公称直径: DN150	个	4	1302.85	5211
21	040503003001	消火栓安装	1. 部位: 室外地上 2. 型号: SS100 65/1.0	个	7	1374.46	9621

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区东侧室外工程安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
22	040504004001	圆形立式阀门井	1. 阀门井: $\phi$ 700	座	7	1305.29	9137
23	040504004002	圆形立式阀门井	1. 阀门井: $\phi$ 1000	座	15	1631.61	24474
24	补01补补	5T污水处理设备	合格设备参数5吨/小时 包括: 设备采购(或加工制作). 安装. 调试. 技术培训. 办理所有相关手续. 缺陷责任期维护管理等		1	221625	221625
25	补02补补	供水设备	1.: 消火栓供水泵BXD40-60-HY 2台, 生活供水泵SGB25-30-HY 2台, 潜污泵QW10-10-0.75 2台, 深井泵200QJ10-52/4 1台, 全自动控制柜 1台. (工作内容: 设备采购. 安装. 调试)	套	1	147750	147750
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区东侧室外工程安装						合 计	1232845
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名:							

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区东侧室外工程土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	Y010905001001	实体围墙	1.: 0YJ(9-1)2/1 2.: H=2.1 基础详见墙基础图 3.: 基础1米高度围墙	m	170	491.8	83606
2	Y010905001002	实体围墙	1.: 0YJ(9-1)2/1 2.: H=2.1 基础详见墙基础图 3.: 基础2米高度围墙	m	330	618.67	204161
3	031102013001	人孔	做法详见附图	个	4	2138.93	8556
4	031102014001	手孔	做法详见附图	个	8	834.38	6675
5	031102014002	电缆排管工作井	做法参照图集《35KW及以下电缆敷设》94D101-5, P89	个	6	3312.56	19875
6	040203005001	水泥混凝土路面	1.: 做法详见场区路面结构图路面	m <sup>2</sup>	22120	135.67	3001020
7	040203006001	广场砖铺地面积	1. 规格: (05YJ1 路6全部工作内容 面层为广场砖)	m <sup>2</sup>	3168	113.8	360518
8	040204003001	路缘石	1. 铺设: 05YJ9-1(5/56) 2. 样式: 05YJ9-1(2/80)	m	2110	54.06	114067
9	040501002001	混凝土管铺设	1. 管有筋无筋: 有筋 2. 规格: DN300	m	1035	88.79	91898
10	040501002003	混凝土管铺设	1. 管有筋无筋: 有筋 2. 规格: DN400	m	415	108.49	45023
11	040504001001	砌筑检查井	1. 材料: $\phi$ 700	座	36	938.89	33800
12	040504001002	砌筑检查井	1. 材料: $\phi$ 1000	座	50	1346.82	67341
13	040504006001	双蓖雨水口	1. 出水口: 双蓖	处	51	1158.6	59089
14	040504006002	单蓖雨水口	1. 出水口: 单蓖	处	2	643.43	1287
15	040506018001	钢筋砼化粪池	1. 规格: (05YS7 5号)	个	1	35369.49	35369
16	040506018005	钢筋砼化粪池	1. 规格: (05YS7 5号)	个	1	35369.49	35369
17	040506018002	砖砌隔油池	1. 规格: (ZG-102)	座	3	5811.42	17434
18	040506018003	清水池	1. 规格: (150m <sup>3</sup> )	座	1	60621.72	60622
19	040506018006	清水池(50m <sup>3</sup> )	1. 规格: (50m <sup>3</sup> )	座	1	30341.05	30341

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区东侧室外工程土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
20	补01补补	检车台		座	2	32890.1	65780
21	补02补补	降温通道	1.: (详见降温通道-01)	座	1	78578.1	78578
22	补03补补	5t/h调节池及设备基础	(垫层砼为C10, 池体砼为C30防水砼, 抗渗等级S6, 设备基础砼为C20, 具体做法详见图纸)	座	1	39114.57	39115
23	补04补补	水井	(深100~150米)	座	1	137900	137900
24	补05补补	国旗台	(详见国旗台-01)	座	1	23266.2	23266
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区东侧室外工程土建						合 计	4620691
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名: _____							

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 维修车库建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010101001001	平整场地	平整场地	m <sup>2</sup>	205.23	4.93	1012
2	010101003001	挖基础土方(带基)	挖基础土方(带基)	m <sup>3</sup>	112.55	11.62	1308
3	010101003002	挖基础土方(独基)	挖基础土方(独基)	m <sup>3</sup>	35.15	11.62	408
4	010103001001	土方回填	土方回填	m <sup>3</sup>	129.54	31.9	4132
5	010301001001	M7.5水泥砂浆砖基础	M7.5水泥砂浆砖基础	m <sup>3</sup>	18.79	285.87	5371
6	010302001001	M7.5混合砂浆砌240砖墙	M7.5混合砂浆砌240砖墙	m <sup>3</sup>	52.94	316.28	16744
7	010303004001	汽车检修地沟(含砂石垫层、砼垫层、饰面)	汽车检修地沟(含砂石垫层、砼垫层、饰面)	座	2	3461.11	6922
8	010401001001	C30砼带形基础(无梁式)	C30砼带形基础(无梁式)	m <sup>3</sup>	18.32	319.11	5846
9	010401002001	C30砼独立基础(C10砼垫层, δ=100)	C30砼独立基础(C10砼垫层, δ=100)	m <sup>3</sup>	8.35	343.76	2870
10	010402001001	C25砼构造柱	C25砼构造柱	m <sup>3</sup>	7.45	592.97	4418
11	010402001002	C25砼矩形柱(L≤1.8)	C25砼矩形柱(L≤1.8)	m <sup>3</sup>	3.58	885.16	3169
12	010403002001	C25砼矩形梁	C25砼矩形梁	m <sup>3</sup>	7.47	615.07	4595
13	010403004001	C25砼地圈梁	C25砼地圈梁	m <sup>3</sup>	4.23	577.51	2443
14	010403004002	C25砼圈梁	C25砼圈梁	m <sup>3</sup>	7.14	577.51	4123
15	010405003001	C25砼平板(δ≤100)	C25砼平板(δ≤100)	m <sup>3</sup>	19.85	576.83	11450
16	010405007001	C25砼挑檐	C25砼挑檐	m <sup>3</sup>	10.72	1920.94	20592
17	010407002001	水泥砂浆散水(05YJ1散3)	水泥砂浆散水(05YJ1散3)	m <sup>2</sup>	42.52	54.77	2329
18	010407002002	水泥砂浆坡道(05YJ1坡6)	水泥砂浆坡道(05YJ1坡6)	m <sup>2</sup>	33.36	96.63	3224
19	010410003001	C20砼预制过梁	C20砼预制过梁	m <sup>3</sup>	0.56	790.82	443
20	010416001001	现浇混凝土钢筋I级φ以内	现浇混凝土钢筋I级φ以内	t	2.032	4895.38	9947
21	010416001002	现浇混凝土钢筋I级φ以上	现浇混凝土钢筋I级φ以上	t	1.287	4879.99	6281
22	010416001003	现浇混凝土钢筋II、III级φ以上	现浇混凝土钢筋II、III级φ以上	t	4.722	4703.27	22209
23	010416001004	砌体加固钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢、10以内	t	0.22	4807.06	1058

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 维修车库建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	010701001001	块瓦贴坡檐 (20厚1: 3水泥砂浆找平、1: 3水泥砂浆卧瓦层)	块瓦贴坡檐 (20厚1: 3水泥砂浆找平、1: 3水泥砂浆卧瓦层)	m2	37.94	81.95	3109
25	010702001001	卷材防水屋面 (05YJ1屋12 F6)	1、找坡层: 1: 8水泥膨胀珍珠岩找2%坡; 2、找平层: 1: 3水泥砂浆; 3、防水层: 4mm厚高聚物改性沥青; 4、保护层: 涂料或粒料	m2	254.68	58.32	14853
26	010702004001	屋面排水管 (DN110 PVC管)	屋面排水管 (DN110 PVC管)	m	19.2	63.44	1218
27	020101003001	细石砼楼地面 (05YJ1地6)	细石砼楼地面 (05YJ1地6)	m2	186.24	16.44	3062
28	020105001001	水泥砂浆踢脚线 (05YJ1踢4)	水泥砂浆踢脚线 (05YJ1踢4)	m2	14.48	57.73	836
29	020201001001	墙面一般抹灰 外墙抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚2: 1: 8水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比: 15厚2: 1: 8水泥石灰砂浆	m2	191.91	14.25	2735
30	020201001002	墙面一般抹灰 内墙抹灰	1. 墙体类型: 加气块 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚2: 1: 8水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 15厚2: 1: 8水泥石灰砂浆 1. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚2: 1: 8水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比: 15厚2: 1: 8水泥石灰砂浆	m2	346.8	14.25	4942
31	020202001001	柱面一般抹灰	水泥砂浆粉柱面	m2	26.87	15.37	413
32	020203001001	零星项目一般抹灰	水泥砂浆粉挑檐	m2	110.8	44.42	4922
33	020301001001	混合砂浆天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类: 7厚1: 3水泥砂浆; 5厚1: 2水泥砂浆	m2	216.77	13.89	3011
34	020403001001	金属卷闸门	1. 门材质、框外围尺寸: 卷闸门	m2	67.47	462.25	31188
35	020406007001	塑钢窗	1. 窗类型: 塑钢推拉窗	m2	9.45	270.51	2556

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 维修车库建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
36	020506001001	顶棚抹灰面油漆	1. 刮腻子要求: 一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 底漆一遍, 乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	216.77	15.96	3460
37	020506001002	内墙抹灰面油漆 乳胶漆	1. 刮腻子要求: 一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 底漆一遍, 乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	373.67	18.1	6763
38	020506001003	外墙抹灰面涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数: 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷涂料二遍	m <sup>2</sup>	317.82	18.1	5753
	C.2	电气设备安装工程					
1	030204017001	插座箱		个	8	192.85	1543
2	030204018001	照明配电箱	VF118T	台	1	639.68	640
3	030204031001	二联单控开关	1. 型号: 220/10A	个	4	18.25	73
4	030209001001	接地装置	1. 接地母线材质、规格: -40*4镀锌扁钢	项	1	140.42	140
5	030212001001	电气配管	PC16管	m	72.5	4.64	336
6	030212001002	电气配管	1. 规格: 焊接钢管 DN25	m	64	18.77	1201
7	030212003001	电气配线	BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	145	2.42	351
8	030212003002	电气配线	BV-6mm <sup>2</sup>	m	320	4.21	1347
9	030213001001	防水防尘灯	防水防尘灯 (1*100W)	个	12	172.42	2069
10	030702007001	干粉灭火器	1. 规格: MFA1	套	3	271.71	815
11	030801005001	PVC-U塑料排水管 DN	PVC-U塑料排水管 DN50	m	9	20.43	184
12	030801008001	钢塑复合给水管	钢塑复合给水管 DN25	m	11	36.45	401
13	030803001001	截止阀	截止阀 DN25	个	2	42.16	84
14	030804005001	污水池	1. 材质: 陶瓷污水池	组	2	89.72	179
15	030804016001	水龙头	水龙头 DN15	个	2	31.83	64
16	030804017001	地漏	地漏 DN50	个	2	21.58	43
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 维修车库建筑工程						合 计	239185

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 综合机房安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
	C.2	电气设备安装工程					
1	030204018001	照明配电箱	VF118T	台	1	1487.68	1488
2	030204018002	双电源切换动力配电箱	双电源切换	台	1	3121.88	3122
3	030204018003	动力配电箱	AP1-AP2	台	2	1682.5	3365
4	030204031001	安全型插座	1. 型号: 220V/10A	个	11	40.1	441
5	030204031002	空调插座	1. 型号: 250V/16A	个	1	35.59	36
6	030204031003	防水型插座	1. 型号: 220/10A	个	7	24.33	170
7	030204031004	密闭双极开关	1. 型号: 250/10A	个	2	62.95	126
8	030204031005	暗装单极开关	1. 型号: 250/10A	个	4	14.26	57
9	030204031006	暗装双极开关	1. 型号: 250/10A	个	1	18.75	19
10	030204031007	暗装三极开关	1. 型号: 250/10A	个	2	25.32	51
11	030204031008	排气扇	1. 规格: 220V, 100W	个	3	195.86	588
12	030204031009	密闭三极开关	1. 型号: 250/10A	个	1	71.01	71
13	030208001001	电力电缆	ZRYJV-5*16mm <sup>2</sup>	m	45	77.82	3502
14	030208001002	电力电缆	YJV5*25mm <sup>2</sup>	m	21.4	123.2	2636
15	030208001003	电力电缆	NHKVV-0.5 4*1.5mm <sup>2</sup>	m	68	32.63	2219
16	030208001004	电力电缆	KVV4*1.5mm <sup>2</sup>	m	68.9	25.79	1777
17	030208001005	电力电缆	YJV-5*10mm <sup>2</sup>	m	31.2	61.56	1921
18	030208001006	电力电缆	YJV-4*16mm <sup>2</sup>	m	10.5	59.51	625
19	030208003001	电缆保护管	1. 规格: 焊接钢管DN40	m	41.5	29.06	1206
20	030208003002	电缆保护管	1. 规格: 焊接钢管DN70	m	9.9	44.23	438
21	030208003003	电缆保护管	1. 规格: 焊接钢管DN50	m	26.8	36.64	982
22	030208003006	电缆保护管	1. 规格: 焊接钢管DN20	m	122.9	14.87	1828
23	030209001001	接地装置	1. 接地极材质、规格: $\phi$ 50*2500 2. 接地母线材质、规格: -40*4镀锌扁钢	项	1	5338.9	5339

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 综合机房安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	030209002001	避雷装置	1. 引下线材质、规格、技术要求 (引下形式): 利用结构柱内两根主筋 2. 受雷体名称、材质、规格、技术要求 (安装部位): $\phi 10$ 镀锌圆钢避雷带	项	1	1353.36	1353
25	030212001001	电气配管	PC16管	m	160	8.57	1371
26	030212001002	电气配管	PC20管	m	195	8.77	1710
27	030212001003	电气配管	1. 规格: 焊接钢管DN40	m	12.3	32.81	404
28	030212001004	电气配管	1. 规格: 焊接钢管DN32	m	4.6	25.43	117
29	030212001005	电气配管	1. 规格: 焊接钢管DN25	m	13.2	19.09	252
30	030212001006	电气配管	1. 规格: 焊接钢管DN20	m	12.2	13.64	166
31	030212003001	电气配线	ZRBV-0.5 2.5mm <sup>2</sup>	m	350	2.74	959
32	030212003002	电气配线	ZRBV-0.5 4mm <sup>2</sup>	m	439.2	3.58	1572
33	030212003003	电气配线	NHBV-16mm <sup>2</sup>	m	58	13.61	789
34	030212003004	电气配线	BV-6mm <sup>2</sup>	m	33	4.66	154
35	030212003005	电气配线	BV-4mm <sup>2</sup>	m	60.8	3.1	188
36	030212003006	电气配线	BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	56.8	2.07	118
37	030213001001	防水防尘灯	1. 规格: 220V, 60W	套	10	185.44	1854
38	030213001002	应急照明灯	1. 规格: 220V, 20W	套	7	205.75	1440
39	030213001003	吸顶灯	1. 规格: 220V, 20W	套	4	59.89	240
40	030213004001	荧光灯	1. 型号: 220V, 2*36W (带镇流器)	套	3	66.72	200
41	030213004002	荧光灯	1. 型号: 220V, 1*36W (带镇流器)	套	6	68.54	411
42	030213004003	荧光灯	1. 型号: 220V, 2*36W (带镇流器) (带应急)	套	3	291.56	875
43	030213004004	荧光灯	1. 型号: 220V, 1*36W (带镇流器) (带应急)	套	3	229.51	689
	C.7	消防工程					
1	030702007001	灭火器	MF/ABC3	套	13	147.75	1921
	C.8	给水、采暖、燃气工程					

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 综合机房安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	030801008001	钢塑复合管	1. 连接方式: 卡环连接或者丝扣连接 2. 套管形式、材质、规格: 防水套管DN80 1个 3. 型号、规格: DN80	m	10.14	114.88	1165
2	030801008002	钢塑复合管	1. 连接方式: 卡环连接或者丝扣连接 2. 型号、规格: DN100	m	6.48	125.1	811
3	030801008003	钢塑复合管	1. 连接方式: 卡环连接或者丝扣连接 2. 型号、规格: DN50	m	3	79.09	237
4	030801008004	钢塑复合管	1. 连接方式: 卡环连接或者丝扣连接 2. 套管形式、材质、规格: 3. 型号、规格: DN40	m	1.5	67.19	101
5	030801001001	镀锌钢管	1. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 卡箍连接或法兰连接 2. 型号、规格: DN200 3. 套管形式、材质、规格: 防水套管DN200 4个	m	58.3	364.52	21252
6	030801001002	镀锌钢管	1. 型号、规格: DN150 1. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 卡箍连接或法兰连接 2. 型号、规格: DN150 3. 套管形式、材质、规格: 防水套管DN150 2个	m	16.03	177.26	2841
7	030801001003	镀锌钢管	1. 型号、规格: DN65 1. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 卡箍连接或法兰连接 2. 型号、规格: DN65 3. 套管形式、材质、规格: 防水套管DN65 1个	m	6.21	89.35	555
8	030803003001	闸阀	1. 型号、规格: RVHX-0100 DN100	个	2	229.54	459
9	030803003002	闸阀	1. 型号、规格: RVHX-0200 DN200	个	2	526.62	1053
10	030803003003	蝶阀	1. 型号、规格: D371J-1.0 DN150	个	4	808.11	3232

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 综合机房安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	030803003004	蝶阀	1. 型号、规格: D371J-1.0 DN80	个	2	385.78	772
12	030803003005	蝶阀	1. 型号、规格: D371J-1.0 DN65	个	3	354.27	1063
13	030803003006	缓闭式止回阀	1. 型号、规格: 300X DN150	个	2	956.74	1913
14	030803003007	缓闭式止回阀	1. 型号、规格: 300X DN80	个	2	415.3	831
15	030803003008	橡胶瓣止回阀	1. 型号、规格: SFCV-0065 DN65	个	2	270.8	542
16	030803003009	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ(X)-DF DN200	个	2	852.38	1705
17	030803003010	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ(X)-DF DN150	个	4	734.82	2939
18	030803003011	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ(X)-DF DN100	个	2	443.32	887
19	030803003012	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ(X)-DF DN80	个	2	351.16	702
20	030803003015	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ(X)-DF DN65	个	2	299.29	599
21	030803003013	球阀	1. 型号、规格: 100X DN40	个	2	288.67	577
22	030803003014	水力控制浮球阀	1. 型号、规格: SGBL3-12-32 DN80	个	4	489.48	1958
23	030804017001	网框式地漏	1. 型号、规格: DN150	个	1	114.96	115
24	030802001001	管道支架制作安装	1. 除锈、刷油设计要求: 除锈、刷樟丹二道, 灰色调和漆二道。	kg	200	18.11	3622
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 综合机房安装						合 计	98718
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名: _____							

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 综合机房土建

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 一二类土:	m <sup>2</sup>	183	4.94	904
2	010101003001	挖基础土方	1. 基础类型: 独立基础	m <sup>3</sup>	121.61	11.64	1416
3	010101003002	挖基础土方	1. 基础类型: 带形基础	m <sup>3</sup>	83.88	11.64	976
4	010103001001	土方回填	1. 土质要求: 原土 2. 夯填 (碾压): 夯填	m <sup>3</sup>	104.38	31.91	3331
5	010301001001	砖基础	1. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆 2.: 蒸压粉煤灰砖	m <sup>3</sup>	50.45	285.87	14422
6	010302002001	240厚砖墙	1.: 蒸压粉煤灰砖 2.: M7.5混合砂浆 3.: 防潮层20厚1: 2水泥砂浆内加3-5%防水剂	m <sup>3</sup>	50.54	286.72	14491
7	010302006002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 台阶挡墙 2. 做法: 05YJ9-1 -P63-2	m <sup>3</sup>	0.79	340.73	269
8	010302006001	泵房集水井 (1200*800)	1. 做法详见图纸: (1000*1000)	个	1	529.01	529
9	010306002001	800宽电缆沟 (含钢盖板)	做法详见图纸	m	6.9	623.51	4302
10	010306002002	600宽电缆沟 (含钢盖板)	做法详见图纸	m	3.23	444.92	1437
11	010306002003	800宽电缆沟 (不含钢盖板)	做法详见图纸	m	8	185.5	1484

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 综合机房土建

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	010401001001	带形基础	1. 混凝土强度等级: C30	m3	6.61	319.11	2109
13	010401002001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30	m3	23.65	343.76	8130
14	010401004001	发电机基础	1. 混凝土强度等级: C25	m3	2.35	352.21	828
15	Y010401007001	基础垫层	1. 垫层材料种类、厚度: 素混凝土垫层、厚度100mm 2. 混凝土强度等级: C15	m3	13.41	336.54	4513
16	010402001001	矩形柱 周长 <=1.8	2. 柱截面尺寸: 400*400 3. 混凝土强度等级: C30	m3	10.94	885.16	9684
17	Y010402004001	构造柱	1. 混凝土强度等级: c25	m3	1.42	592.97	842
18	010403004001	地圈梁	1. 混凝土强度等级: C30	m3	6.98	567.29	3960
19	010403005001	过梁	1. 混凝土强度等级: C25	m3	1.35	790.83	1068
20	010405001001	有梁板	1. 板厚度: 110mm 2. 混凝土强度等级: C30	m3	36.53	568.49	20767
21	010405007001	挑檐板	1. 1. 混凝土强度等级: C30	m3	6.11	1914.68	11699
22	010406001001	直形楼梯	1. 混凝土强度等级: C25	m2	4.82	262.02	1263

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 综合机房土建

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
23	Y010407004002	台阶	1.: 水泥砂浆台阶 05YJ1-台1	m2	14.51	139.3	2021
24	010407002001	散水(05Y1散3)	1. 垫层材料种类、厚度: 素土夯实, 150厚3: 7灰土垫层 2. 面层厚度: 60厚C15散水, 素水泥砂浆结合层一道, 20厚1: 2.5水泥砂浆抹面压光	m2	39.15	54.77	2144
25	010407002002	防滑坡道(05YJ1坡6)	水泥砂浆抹面, 05YJ9-1 2、4/53全部工作内容 1. 垫层材料种类、厚度: 素土夯实, 300厚3: 7灰土垫层 2. 面层厚度: 25厚1: 2水泥砂浆抹面, 做出60宽7深锯齿 3. 混凝土强度等级: 60厚C15砼 混凝土台阶, 素水泥浆结合层一遍	m2	14.58	103.15	1504
26	010410001001	矩形梁	1. 混凝土强度等级: C30	m3	6.88	615.07	4232
27	010416001001	现浇混凝土钢筋(一级钢10以内)	1. 钢筋种类、规格: 一级钢、10以内	t	3.96	4895.38	19386
28	010416001002	现浇混凝土钢筋(一级钢10以外)	1. 钢筋种类、规格: 一级钢、10以上	t	1.282	4803.29	6158
29	010416001003	现浇混凝土钢筋(二级钢10以外)	1. 钢筋种类、规格: 二级钢、10以上	t	6.273	4703.27	29504
30	010416001004	砌体加固钢筋		t	0.228	4807.06	1096
31	010701001001	沥青瓦屋面(05YJ1屋35)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 棕灰色沥青瓦, 用专用水泥钢钉钉牢 2. 找平层: 15厚1: 3水泥砂浆(内掺聚丙烯) 3. 防水材料种类: 4mm厚高聚物改性沥青卷材 4. 找平层: 35厚C20细石防水砼内配φ6@500*500钢筋网 5. 防护材料种类: 刷冷沥青玛蹄脂两道	m2	205.03	81.95	16802

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 综合机房土建

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
32	010803001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 35厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m <sup>2</sup>	205.03	19.31	3959
33	010702001001	卷材防水屋面	1. 做法: (05YJ1屋23 F14)	m <sup>2</sup>	205.03	38.47	7888
34	010702001002	挑檐檐沟卷材防水	3mm厚高聚物改性沥青卷材	m <sup>2</sup>	74.5	38.47	2866
35	020101003001	细石混凝土楼地面	05YJ1 地6全部工作内容	m <sup>2</sup>	155.69	36.71	5715
36	020105001001	水泥砂浆踢脚线	05YJ1 踢4	m <sup>2</sup>	14.99	28.77	431
37	020107002001	木扶手金属栏杆 (H=1.1m)	05YJ8 1/25	m	4.49	160.02	718
38	020202001002	柱面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 12-15厚1: 3水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比: 5-8厚1: 2.5水泥砂浆木抹搓平	m <sup>2</sup>	6.48	17.97	116
39	020201001002	墙面一般抹灰内墙抹灰	1.: 05YJ1-内墙6	m <sup>2</sup>	372.06	14.09	5242
40	020201001003	防水乳胶漆内墙面	05YJ1 涂24	m <sup>2</sup>	372.06	18.1	6734
41	020203001001	零星项目一般抹灰	水泥砂浆粉挑檐	m <sup>2</sup>	47.01	50.36	2367
42	020301001001	天棚勾缝	1. 基层类型: 05YJ1-顶5	m <sup>2</sup>	205.03	1.98	406
43	020401006001	木质防火门	1. 1. 门类型: 木质乙级防火门M-1 2. 规格: 1500*2400	樘	1	1688.95	1689
44	020402005001	塑钢门	1. 门类型: 80系列塑钢门M-1 1500*2400	樘	1	808.95	809

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 综合机房土建

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
45	020402005002	塑钢门	1. 门类型: 80系列塑钢门 M-2 1000*2400	樘	1	539	539
46	020402005003	塑钢门	1. 门类型: 80系列塑钢门 M-3 1800*2400	樘	1	970.74	971
47	020402007001	钢质防火门	1. 门类型: 钢质甲级防火门 2. 框材质、外围尺寸: 1000*2400	樘	1	1480.52	1481
48	020406007001	塑钢窗	1.: 2TC-1218 非燃烧材料 2.: 05YJ4-1 3.: c-1 1200*1800	樘	3	435.54	1307
49	020406007002	塑钢窗	1.: 80系列塑钢推拉窗 (含纱窗) 2.: 5厚白玻 3.: c-2 1500*1800	樘	1	557.71	558
50	020406007003	塑钢窗	1.: 80系列塑钢推拉窗 (含纱窗) 2.: 5厚白玻 3.: c-3 1200*1000	樘	3	247.87	744
51	020406007004	塑钢窗	1.: 80系列塑钢推拉窗 (含纱窗) 2.: 5厚白玻 3.: c-4 1500*1200	樘	1	371.81	372
52	020406008001	金属防盗窗	1. 窗类型: 网孔10*10mm铁丝网窗	m <sup>2</sup>	14.58	75.18	1096
53	020506001001	顶棚抹灰面油漆	1.: 防水乳胶漆罩面	m <sup>2</sup>	334.71	18.1	6058
54	020506001003	外墙抹灰面涂料	1.: 外墙同主楼	m <sup>2</sup>	210.34	18.1	3807
55	020508002001	挑檐涂料	1.: 乳白色外墙涂料	m	47.01	13.92	654
56	020508002002	线条涂料	1.: 乳白色外墙涂料	m	6.48	10.93	71
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 综合机房土建						合 计	247868

投标人: \_\_\_\_\_ (全称)、 (盖章)

投标书签署人签名:

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区综合楼安装

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
	C.2	电气设备安装工程					
1	030204018001	配电箱	1.名称、型号: 动力配电箱 2.规格: 非标	台	1	2497.43	2497
2	030204018002	配电箱	1.名称、型号: 照明配电箱 2.规格: 非标	台	3	954.88	2865
3	030204018003	配电箱	1.名称、型号: 插座箱 2.规格: 墙内暗装	台	4	237.18	949
4	030204018004	配电箱	1.名称、型号: 总等电位箱	台	2	197.62	395
5	030204018005	配电箱	1.名称、型号: 局部等电位箱	台	3	171.58	515
6	030204031001	小电器	1.名称: 双联单控暗开关 2.型号规格: 220V 10A	个	8	15.3	122
7	030204031002	小电器	1.名称: 三联单控暗开关 2.型号规格: 220V 10A	个	3	19.8	59
8	030204031003	小电器	1.名称: 四联单控暗开关 2.型号规格: 220V 10A	个	2	34.03	68
9	030204031004	小电器	1.名称: 单联单控暗开关 2.型号: 220V 10A	个	21	13	273
10	030204031005	小电器	1.名称: 安全暗插座 2.型号: 220V 10A 1.名称: 五孔安全暗插座 2.型号: 220V 16A	个	31	30.32	940
11	030204031006	小电器	1.名称: 空调挂机暗插座 2.型号: 220V 16A	个	2	35.95	72
12	030204031007	小电器	1.名称: 厨房暗插座 2.型号: 220V 10A	个	9	42.45	382
13	030209001001	接地装置	1.接地板材质、规格: 利用基础钢筋底板作接地体 2.接地母线材质、规格: 围绕建筑物外墙, 将地基梁内两根钢筋焊接成闭合环形与防雷引下线焊接连通	项	1	2690.58	2691
14	030209002001	避雷装置	1.引下线材质、规格、技术要求(引下形式): 利用柱内主筋作引下线 2.避雷体名称、材质、规格、技术要求(安装部位): 沿女儿墙周边和构架顶布置避雷带, 三米防雷	项	1	2049.64	2050
15	030211002001	送配电装置系统	1.型号: 照明配电系统 三级负荷 2.电压等级 (kV): 380v/220v	系统	2	846.28	1693

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区综合楼安装

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	030211008001	接地装置	1. 类别: 三类防雷	系统	1	936.93	937
17	030212001001	电气配管	1. 规格: SC80 2. 名称: 焊接钢管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	9.7	58.32	566
18	030212001002	电气配管	1. 规格: SC50 2. 名称: 焊接钢管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	36.3	32.23	1170
19	030212001003	电气配管	1. 规格: SC40 2. 名称: 焊接钢管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	9.8	25.71	252
20	030212001004	电气配管	1. 规格: SC32 2. 名称: 焊接钢管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	10	20.03	200
21	030212001005	电气配管	1. 规格: SC25 2. 名称: 焊接钢管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	10	19.02	190
22	030212001006	电气配管	1. 规格: SC15 2. 名称: 焊接钢管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	74	11.81	874
23	030212001007	电气配管	1. 规格: PC16 2. 名称: 塑料管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	1302.88	8.57	11166
24	030212001008	电气配管	1. 规格: PC20 2. 名称: 塑料管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	643.1	8.77	5640
25	030212001009	电气配管	1. 规格: PC25 2. 名称: 塑料管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	55	9.46	520
26	030212001010	电气配管	1. 规格: PC32 2. 名称: 塑料管 3. 配置形式及部位: 暗配	m	97.55	11.03	1076
27	030212003004	电气配线	1. 配线形式: 暗配管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV-6	m	862.75	4.09	3529
28	030212003005	电气配线	1. 配线形式: 暗配管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV-4	m	765.3	3.1	2372
29	030212003006	电气配线	1. 配线形式: 暗配管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV-2.5	m	2634.5	2.47	6507
30	030208001001	电力电缆	1. 规格: YJV22-3*50+1*25	m	12.7	101.55	1290
31	030208001002	电力电缆	1. 规格: YJV-4*35+1*16	m	12.7	96.82	1230

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区综合楼安装

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
32	030208001003	电力电缆	1. 规格: YJV22-4*25	m	16.3	104.51	1704
33	030208001004	电缆	1. 规格: RVB-10(2*0.5)	m	13	13.76	179
34	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1. 名称、型号: 吸顶灯 2. 规格: 25w节能型光源	套	16	61.07	977
35	030213003001	装饰灯	1. 名称: 自带电源事故照明灯 2. 规格: 2*18w应急时间不小于30min	套	1	268.53	269
36	030213003002	装饰灯	1. 名称: 安全标志灯(带E字) 2. 规格: 13w 3. 安装高度: 门头上方0.2米	套	5	209.77	1049
37	030213004003	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 2. 型号: 2*36w T8系列	套	6	70.49	423
38	030213004004	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 2. 型号: 2*24w 带防潮罩	套	30	183.38	5501
39	030213004005	格栅灯	1. 名称: 高效格栅灯 2. 安装部位: 嵌入式 3. 型号: 3*14w	套	81	330.96	26808
40	030213004006	格栅灯	1. 名称: 高效格栅灯 2. 安装部位: 嵌入式单管带蓄电池 3. 型号: 1*14w 自带镇流器	套	17	118.2	2009
41	030213004007	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 2. 型号: 2*36w 自带镇流器	套	22	70.49	1551
42	030213002001	浴霸	1. 名称、安装: 浴霸 2. 规格: 业主自定	套	1	340.44	340
	C.7	消防工程					
1	B补	灭火器	1.: MF/ABC3		12	147.75	1773
	C.8	给水、采暖、燃气工程					
1	030801008001	钢骨架塑料复合管	1. 连接方式: 丝扣连接 2. 套管形式、材质、规格: 防水刚套管 3. 型号、规格: DN65 4. 材质: 钢塑复合管 5. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水 6. 安装部位(室内、外): 室内	m	27.3	98.29	2683

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区综合楼安装

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
2	030801008002	钢骨架塑料复合管	1. 连接方式: 丝扣连接 2. 套管形式、材质、规格: 防水刚套管 3. 型号、规格: DN50 4. 材质: 钢塑复合管 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	28.34	73.95	2096
3	030801008003	钢骨架塑料复合管	1. 连接方式: 丝扣连接 2. 套管形式、材质、规格: 刚套管 3. 型号、规格: DN40 4. 材质: 钢塑复合管 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	18.9	66.46	1256
4	030801008004	钢骨架塑料复合管	1. 连接方式: 丝扣连接 2. 套管形式、材质、规格: 刚套管 3. 型号、规格: DN32 4. 材质: 钢塑复合管 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	19.13	24	459
5	030801005001	塑料管	1. 连接方式: 热熔连接 2. 型号、规格: DN50 3. 材质: PPR管 4. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水 5. 安装部位 (室内、外): 室内	m	29.3	33.1	970
6	030801005002	塑料管	1. 套管形式、材质、规格: 2. 接口材料: 3. 连接方式: 热熔连接 4. 型号、规格: DN32 5. 材质: PPR管 6. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水 7. 安装部位 (室内、外): 室内	m	5.55	24	133

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区综合楼安装

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
7	030801005003	塑料管	1. 连接方式: 热熔连接 2. 型号、规格: DN25 3. 材质: PPR管 4. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水 5. 安装部位 (室内、外): 室内	m	7.8	18.33	143
8	030801005004	塑料管	1. 连接方式: 热熔连接 2. 型号、规格: DN20 3. 材质: PPR管 4. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水 5. 安装部位 (室内、外): 室内	m	33.95	16.75	569
9	030801005005	塑料管	1. 套管形式、材质、规格: 防水刚套管 2. 连接方式: 粘接接口 3. 型号、规格: de160 4. 材质: 消音管UPVC 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 排水 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	32.9	110.03	3620
10	030801005006	塑料管	1. 套管形式、材质、规格: 防水刚套管 2. 连接方式: 粘接接口 3. 型号、规格: de110 4. 材质: 消音管UPVC 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 排水 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	156.5	61.37	9604
11	030801005007	塑料管	1. 套管形式、材质、规格: 防水刚套管 2. 连接方式: 粘接接口 3. 型号、规格: DN75 4. 材质: 消音管UPVC 5. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 排水 6. 安装部位 (室内、外): 室内	m	38.4	39.6	1521
12	030801005008	塑料管	1. 连接方式: 粘接接口 2. 型号、规格: DN50 3. 材质: 消音管UPVC 4. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 排水 5. 安装部位 (室内、外): 室内	m	53.7	36.15	1941

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区综合楼安装

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	030801005009	塑料管	1. 连接方式: 热熔连接 2. 型号、规格: DN40 3. 材质: PPR管 4. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水 5. 安装部位 (室内、外): 室内	m	10.1	19.7	199
14	030801005010	塑料管	1. 连接方式: 热熔连接 2. 型号、规格: DN20 3. 材质: PPR管 4. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 给水热水 5. 安装部位 (室内、外): 室内	m	3.5	12.81	45
15	030802001001	管道支架制作安装	1. 除锈、刷油设计要求: 除锈, 刷樟丹两道, 灰色调和漆两道	kg	100	18.03	1803
16	030803001001	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: DN65	个	2	95.64	191
17	030803001002	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: DN50	个	10	84.67	847
18	030803001006	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: DN40	个	3	56.35	169
19	030803001003	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: DN32	个	7	56.45	395
20	030803001004	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: DN25	个	3	42.11	126
21	030803001005	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: DN20	个	4	29.7	119
22	030803001007	螺纹阀门	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: DN65	个	2	125.14	250
23	030803001008	螺纹阀门	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: DN50	个	1	88.79	89
24	030804004001	洗脸盆	1. 型号: 99S304, P38	组	24	260.22	6245
25	030804005001	污水池	1. 名称: 污水池 2. 型号: 99S304 P16	组	2	106.43	213

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区综合楼安装

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	030804007001	淋浴器	1.名称: 淋浴器 2.型号、规格: 99S304 P128	组	1	92.28	92
27	030804012001	大便器	1.名称: 自闭冲洗阀蹲式大变速器 2.型号、规格: 99S304 P83	套	1	443.25	443
28	030804012002	大便器	1.名称: 脚踏阀蹲式大变速器 2.型号、规格: 05YS1 P136	套	44	256.1	11268
29	030804012003	大便器	1.组装方式: 箱式座便器 2.型号、规格: 99S304 P62	套	1	347.71	348
30	030804013001	小便器	1.名称: 感应式冲洗阀壁挂式小便器 2.型号: 99S304 P94	套	18	851.03	15319
31	030804005002	盥洗槽	1.: 盥洗槽2个水龙头	组	1	177.3	177
32	030804015001	排水栓	1.带存水弯、不带存水弯: 带存水弯 2.型号、规格: DN50	组	8	12.81	102
33	030804016001	水龙头	1.型号、规格: DN20	个	8	17.37	139
34	030804017001	地漏	1.型号、规格: DN50 2.材质: 塑料	个	3	20.63	62
35	030804017002	地漏	1.型号、规格: DN100 2.材质: 塑料	个	2	45.31	91
36	030804017003	地漏	1.型号、规格: DN75 2.材质: 塑料	个	15	39.26	589
37	030804020001	热水器	1.电能源: 电热水器DSZF100-G 2.型号规格: 05YS3 P112	台	1	1131.81	1132
38	030804021001	开水器	1.类型: 电开水器CSB-6 2.型号、规格: 05YS3 P112	台	1	1233.22	1233
39	030804018001	地面扫除口	1.型号、规格: DN100	个	14	27.03	378
	C.9	通风空调工程					

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区综合楼安装

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030901004002	空调器	1.规格型号: 制冷量: 28Kw 制热量: 34Kw 功率: 15Kw 2.形式: 分体式空调柜机10HP 3.安装: 含室内机与室外机连接管	台	9	14775	132975
2	030901004001	空调器	1.规格型号: 制冷量: 12Kw 制热量: 14.5Kw 功率: 4.65Kw 2.形式: 分体式空调柜机5HP 3.安装: 含室内机与室外机连接管	台	1	9850	9850
3	030901004003	空调器	1.规格型号: 制冷量: 7Kw 制 热量: 8.4Kw 功率: 2.6Kw 2.形式: 分体式空调柜机2.5HP 3.安装: 含室内机与室外机连接管	台	3	4728	14184
4	030901004004	空调器	1.规格型号: 制冷量: 2.6Kw 制热量: 2.7Kw 功率: 0.85Kw 2.形式: 分体式空调壁挂1HP 3.安装: 含室内机与室外机连接管	台	5	2068.5	10343
5	030901002001	百叶窗式排气扇	1.名称: 百叶窗式排气扇 SF5677 2.规格: 风叶直径150 最小风	台	1	162.78	163
6	030901002002	百叶窗式排气扇	1.名称: 百叶窗式排气扇 SF5277 2.规格: 风叶直径300 最小风	台	2	202.91	406
7	030901002003	排气扇	1.名称: 百叶窗式排气扇 SF4877 2.规格: 风叶直径200 最小风 量7.6m <sup>3</sup> /min 输入功率25W 3.: 含排气管道	台	1	111.31	111
8	030901002004	排烟风机	1.: 排烟风机 2.规格: IAS-500D4-1.1 3.形式: 风量: 3498m <sup>3</sup> /h 全 压200Pa 电机功率1.1Kw	台	1	789.87	790
9	030901001001	全热交换机组	1.: 全热交换机组 2.规格: XFHQ-20DZ/S-B 3.除锈、刷油设计要求: 风 量: 2000m <sup>3</sup> /h 全压170Pa 电 机功率0.45Kw	台	6	51004.65	306028
10	030903011001	铝合金单层百叶风口	1.规格: 250*250	个	3	57.32	172
11	030903011002	铝合金单层百叶风口	1.规格: 500*630	个	6	118.3	710
12	030903011003	方形散流器	1.规格: 320*320	个	12	65.2	782

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区综合楼安装

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	030903011004	铝合金防雨百叶风口	1. 规格: 400*200	个	12	62.23	747
14	030903011005	铝合金防雨百叶风口	1. 规格: 800*250	个	1	147.07	147
15	030902001001	碳钢通风管道制作安装	1. 材质: 镀锌铁皮 2. 板材厚度: 依据规范要求 3. 周长或直径: 如图所示 4. 接口形式: 角钢法兰	m2	357	106.48	38013
	C. 11	通信设备及线路工程					
1	031102057001	分线箱	1. 名称: 配线架 2. 规格: 专业公司选配	个	1	1132.87	1133
2	031103007001	信息插座底盒(接线盒)	1. 规格: 自定	个	3	11.67	35
3	031103017001	5对对绞电缆	1. 名称: 5对对绞电缆 2. 敷设环境: 管内桥架内穿线 3. 规格: UTP5E-4	m	60	3.86	232
4	031103023001	单口非屏蔽八位模块式信息插座	1. 名称: 信息插座 2. 规格: 自定	个	3	27.62	83
	C. 12	智能系统设备安装工程					
1	031205002001	前端机柜	1. 名称: 有线电视前端箱 2. 型号: 专业公司选型	个	1	170.33	170
	99	暂定项目					
1	Y031104510001补	电话用户盒	1. 名称: 电话用户盒 2. 型号: KT01/2		3	11.67	35
2	Y031104508001补	电话线	1. 名称: 电话线 2. 型号: RVB-2*0.5		50	2.26	113
3	Y031205501002补	同轴电缆	1. 名称: 同轴电缆 2. 型号: SYKV-75-9	m	15	36.1	542
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区综合楼安装						合 计	680494
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名: _____							

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区综合楼建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一类土、二类土	m <sup>2</sup>	1513.06	4.93	7459
2	010101002001	挖土方	1. 土壤类别：一类土、二类土	m <sup>3</sup>	878.47	11.62	10208
3	010103001001	土(石)方回填	1. 土质要求：密实状态	m <sup>3</sup>	615.56	31.9	19636
4	010301001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级： 蒸压粉煤灰Mu20 2. 砂浆强度等级：水泥M7.5	m <sup>3</sup>	142.27	285.87	40671
5	010304001001	空心砖墙、砌块墙	1. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块A3.5 2. 砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m <sup>3</sup>	592.37	243.59	144295
6	010401001001	带形基础	1. 混凝土强度等级：c30	m <sup>3</sup>	4.38	319.11	1398
7	010401002001	独立基础	1. 混凝土强度等级：c30	m <sup>3</sup>	203.79	343.77	70057
8	Y010401007001	基础垫层	1. 混凝土强度等级：c15	m <sup>3</sup>	54.44	336.54	18321
9	010402001001	矩形柱1.8m以上	1. 混凝土强度等级：c30	m <sup>3</sup>	19.49	835.91	16292
10	010402001004	矩形柱1.8m以上4.2m层高	1. 混凝土强度等级：c30	m <sup>3</sup>	62.83	845.76	53139
11	010402001002	矩形柱1.8m以内	1. 混凝土强度等级：c30	m <sup>3</sup>	0.67	885.16	593
12	010402001003	矩形柱1.8m以内4.2m层高	1. 混凝土强度等级：c30	m <sup>3</sup>	1.3	895.01	1164
13	Y010402003001	圆柱0.5m以上	1. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	3.83	718.13	2750
14	Y010402003002	圆柱4.2m层高	1. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	12.76	749.98	9570
15	Y010402004001	构造柱	1. 混凝土强度等级：c25	m <sup>3</sup>	12.89	593.51	7650
16	010403001001	基础梁	1. 混凝土强度等级：c30	m <sup>3</sup>	0.3	602.82	181
17	010403002001	单梁4.2m	1. 混凝土强度等级：c30	m <sup>3</sup>	1.41	615.07	867
18	010403004001	圈梁	1. 混凝土强度等级：c25	m <sup>3</sup>	23.98	577.51	13849
19	124.58	过梁	1. 混凝土强度等级：c25	m <sup>3</sup>	12.89	790.82	10194
20	010404001001	直形墙	1. 混凝土强度等级：c30	m <sup>3</sup>	3.67	699.45	2567
21	010404001002	直形墙	1. 混凝土强度等级：c30	m <sup>3</sup>	7.58	699.45	5302
22	010405001001	有梁板4.2m	1. 板厚度：120 2. 混凝土强度等级：c30	m <sup>3</sup>	303.39	637.96	193551

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区综合楼建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010405001002	5.8m有梁板	1.板厚度：350 2.混凝土强度等级：c30	m3	126.64	657.66	83286
24	010405006001	栏板	1.混凝土强度等级：c30	m3	5.42	721.12	3908
25	010405007001	天沟、挑檐板	1.混凝土强度等级：c30	m3	0.81	1910.69	1548
26	010407001001	压顶	1.混凝土强度等级：c30	m3	0.64	887.85	568
27	010407002001	散水、坡道	1.垫层材料种类、厚度： 05YJ1 散2	m2	59.43	54.77	3255
28	010408001001	后浇带	1.部位：如图所示	m3	3.2	658.08	2106
29	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：10以内一级钢	t	23.361	4895.38	114361
30	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：10以上一级钢	t	20.933	4879.99	102153
31	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：二三级钢综合	t	40.79	4752.52	193855
32	010416001004	现浇混凝土钢筋(及砌体加固)	1.钢筋种类、规格：10以内一级钢	t	1.005	4807	4831
33	010702001002	屋面卷材防水	1.：05YJ1 屋2 B1	m2	1816.56	38.48	69901
34	010702004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格、品牌、颜色：PVC100	m	79.8	63.64	5078
35	Y010704001002	细石混凝土找平	1.找平层：细石混凝土找平	m2	59.43	7.67	456
36	Y010704001001	屋面找平层	楼地面、屋面找平层水泥砂浆加聚丙烯在填充料上厚20mm(1:3水泥砂浆)	m2	1605.43	11.03	17708
37	010803001002	保温隔热屋面	1.：05YJ1 屋2 B1-80	m2	1605.43	24.71	39670
38	010803003001	保温隔热墙涂料	1.保温隔热部位：涂料下30厚挤塑聚苯板外墙保温	m2	1416.87	67.33	95398
39	010803003002	保温隔热墙面砖	1.保温隔热部位：面砖下30厚挤塑聚苯板外墙保温	m2	74.37	74.31	5526
40	Y020110001001	灰土垫层	1.垫层种类：地面垫层 3:7灰土	m3	3.57	115.36	412
41	010302001001	实心砖墙	零星砌砖(M5混合砌筑砂浆)	m3	1.44	340.73	491
42	010302006001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：蒸压粉煤灰砖MU20 2.砂浆强度等级、配合比：(M5混合砌筑砂浆)	m3	8.2	340.73	2794

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区综合楼建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010407001002	其他构件	池槽(C20-20(32.5水泥)现浇碎石砼)	m3	7.31	1194.81	8734
44	Y010407004001	混凝土台阶	C10混凝土台阶	m2	279.8	73.3	20509
45	010703002001	聚氨酯涂膜防水上翻150	1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类：聚氨酯涂膜二遍厚1.5mm	m2	973	36.29	35310
46	Y010704001003	15厚1：2水泥砂浆找平	1.找平层厚度：15厚1：2水泥砂浆找平	m2	973	7.67	7463
47	Y010704001004	细石混凝土找平层	15厚1：2水泥砂浆找平	m2	973	16.44	15996
48	Y010904001001	窨井、地沟铸铁盖板	1.管座及材料种类、配合比：窨井、地沟铸铁盖板	套	1	242.78	243
49	020102001001	花岗岩楼地	1.面层材料品种、规格、品牌、颜色：花岗岩楼地面800*800	m2	431.62	159.88	69007
50	020102002001	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地板砖楼地面规格(mm)300×300	m2	973	55.15	53661
51	020105002001	石材踢脚线	1.踢脚线高度：150 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：石材踢脚线	m2	50.17	57.73	2896
52	020105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：150 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：块料踢脚线	m2	38	57.73	2194
53	020107001001	坡道栏杆	1.栏杆材料种类、规格、品牌、颜色：如图所示	m	8.6	404.11	3475
54	020108001001	石材台阶面	石材台阶面	m2	279.8	220.15	61598
55	020109001001	大理石窗台板	1.面层材料品种、规格、品牌、颜色：大理石窗台板	m2	7	416.75	2917
56	Y020110001004	3：7灰土垫层	100厚3：7灰土垫层	m3	30.06	115.36	3468
57	Y020110001002	3：7灰土垫层	3：7灰土垫层	m3	83.94	115.36	9683
58	Y020110001003	3：7灰土垫层	地面垫层 3：7灰土	m3	1082.58	115.36	124886
59	Y020110004001	混凝土垫层	1.垫层厚度：C15(100厚)	m3	43.16	261.19	11273
60	Y020110004002	混凝土垫层	1.垫层厚度：C15(80厚)	m3	77.84	261.19	20331
61	Y020111001001	散水	1.：05YJ1散2	m2	213.1	54.77	11671

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区综合楼建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	020111002001	坡道	1.：水泥砂浆防滑坡道	m2	100.2	87.37	8754
63	020201001001	墙面一般抹灰 外墙24	05YJ-外墙24	m2	1416.17	14.28	20223
64	020201001002	墙面一般抹灰	1.：05YJ1外墙13	m2	74.3	14.28	1061
65	020201001003	墙面瓷片	1.：05YJ1内墙9	m2	1085.84	83.04	90168
66	020201001004	墙面一般抹灰	1.：05YJ1内墙5	m2	999.28	14.09	14080
67	020202002001	柱面装饰抹灰	1.：外墙梁柱面抹灰	m2	218.8	14.48	3168
68	020202002003	柱面装饰抹灰	1.：05YJ1内墙9 柱面装饰抹灰	m2	47.76	14.48	692
69	020202002002	柱面装饰抹灰	柱面装饰抹灰05YJ1内墙5	m2	34.53	14.09	487
70	020203001001	零星项目一般抹灰	05YJ-外墙24	m2	23.5	42.16	991
71	020203001002	零星项目一般抹灰	1.：05YJ1外墙13	m2	10.64	42.16	449
72	020204003001	块料墙面	1.：05YJ1外墙13 面砖外墙	m2	81.5	64.7	5273
73	020204003003	块料墙面	1.：05YJ1内墙9 面砖墙面	m2	45.5	64.7	2944
74	020204003002	块料墙面	1.面层材料品种、规格、品牌、颜色：05YJ1内墙9 面砖墙面	m2	1048.67	64.7	67849
75	020206003001	块料零星项目	1.：05YJ1外墙13 面砖外墙	m2	10.64	74.96	798
76	020206003002	块料零星项目	块料零星项目 瓷砖150×150	m2	68.27	80.87	5521
77	020206003003	块料零星项目	块料零星项目 瓷砖150×150	m2	84.47	80.87	6831
78	020209001001	隔断	1.骨架、边框材料种类、规格：如图所示	m2	202.4	122.71	24837
79	020301001002	天棚抹灰	1.：05YJ1 顶3	m2	6.6	13.89	92
80	020301001001	天棚抹灰	1.：05YJ1 顶4	m2	523.86	13.89	7276
81	020301001003	天棚抹灰	1.：05YJ1 顶3	m2	1256.36	13.89	17451
82	020302001001	天棚吊顶	1.吊顶形式：05YJ7-P115 压型薄钢板条	m2	438.77	130.12	57093
83	020302001004	矿棉吸音板吊顶	1.吊顶形式：05YJ7-P102 矿棉吸音板吊顶	m2	483.61	64.61	31246
84	020401005001	夹板装饰门	装饰木门无亮单扇05YJ4-1,1PM	m2	61.32	355.68	21810
85	020402002001	金属推拉门	金属推拉门	m2	60.55	297.47	18012

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区综合楼建筑、装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	020406001001	塑钢中空玻璃窗	1.窗类型：塑钢中空玻璃窗5+10+5	m2	249.75	270.51	67560
87	020501001001	门油漆	门油漆	m2	61.32	24.92	1528
88	020506001006	抹灰面油漆	1.：外墙梁柱面涂料	m2	218.8	18.1	3960
89	020506001002	抹灰面油漆	1.：溶剂形外墙腰线	m2	23.5	25.71	604
90	020506001001	抹灰面油漆	1.：溶剂形外墙面	m2	1416.17	18.1	25633
91	020506001004	抹灰面油漆	1.：05YJ1 顶3	m2	6.6	15.76	104
92	020506001007	抹灰面油漆	1.：05YJ1内墙5腰线乳胶漆	m2	34.53	22.75	786
93	020506001005	抹灰面油漆	1.：05YJ1内墙5抹灰面油漆	m2	693.18	14.58	10107
工程名称：焦桐叶舞段房建工程YWFJ-5标段 叶县服务区综合楼建筑、装饰工程						合 计	2359722
投标人：____（全称）、（盖章）							
投标书签署人签名：							

## E. 计日工计价表

工程名称：焦桐叶舞段房建工程 YWFJ-5标段

<b>1 计日工劳务单价表</b>					
序号	名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
101	班长	小时	265	11.00	2915.00
102	普通工	小时	1580	8.00	12640.00
103	焊工	小时	410	9.00	3690.00
104	电工	小时	43	8.00	344.00
105	混凝土工	小时	580	8.00	4640.00
106	木工	小时	38	10.00	380.00
107	钢筋工	小时	32	10.00	320.00
	<b>小计</b>				<b>24929.00</b>
<b>2 计日工材料单价表</b>					
序号	名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
201	水泥	t	16	300.00	4800.00
202	钢筋	t	3	3920.00	11760.00
203	木材	m3	3	1550.00	4650.00
204	砂	m3	105	45.00	4725.00
205	碎石	m3	192	51.00	9792.00
	<b>小计</b>				<b>35727.00</b>
<b>3 计日工施工机械单价表</b>					
序号	名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
301	装载机				0.00
-1	1.5m3以下	小时	53	100.00	5300.00
-2	1.5~2.5m3	小时	53	120.00	6360.00
-3	2.5m3以上	小时	106	160.00	16960.00
302	推土机				0.00
-1	90KW以下	小时	53	130.00	6890.00
-2	90~180KW	小时	106	150.00	15900.00
-3	180KW以上	小时	106	180.00	19080.00
	<b>小计</b>				<b>70490.00</b>
<b>计日工合计</b>					<b>131146.00</b>
投标人：_____(全称)、(盖章)					
投标书签署人签名：					