

## B. 工程量清单汇总表

工程名称：焦桐叶舞段房建工程 YWFJ-7标段

序号	项目名称	金额（元）
1	其它项目	190335
2	舞钢停车区室外工程安装	1019101
3	舞钢停车区室外工程土建	3236958
4	综合机房安装	98721
5	综合机房土建	243193
6	舞钢停车区安装工程（两侧）	213932
7	舞钢停车区建筑装饰工程（两侧）	1699192
8	清单合计（1+2+3+4+5+6+7）=8	6701432
9	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计	
10	清单合计减去专项暂定金额（8-9）=10 （评标价）	6701432
11	计日工合计	131146
12	创优基金（2+3+4+5+6+7）*1.5%=12	97666
13	不可预见费（暂定金额）（8*10%）=13	670143
14	投标价（8+11+12+13）=14	7600387

投标人：\_\_\_\_（全称）、（盖章）

## C. 其他项目清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程 YWFJ-7标段

项目编码	项目名称	计量单位	数量	单价	合价(元)
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	20035.19	20035
-b	按合同条款规定, 提供第三方责任险	总额	1	3000.00	3000
102-1	竣工文件	总额	1	10000.00	10000
102-2	施工环保费	总额	1	10000.00	10000
102-3	安全生产费	总额	1	77300.00	77300
102-4	保通费(适用于边施工边通车改扩建工程)	总额			
103-1	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)				
-a	施工便道(桥)修建费	总额	1	1000.00	1000
-b	便道养护及拆除维修费	总额	1	5000.00	5000
103-2	临时工程用地	m <sup>2</sup>			
103-3	临时供电设施				
-a	设施架设、拆除	总额	1	5000.00	5000
-b	设施维修	月	9	1000.00	9000
103-4	电讯设施的提供、维修与拆除	总额	1	5000.00	5000
103-5	供水与排污设施	总额	1	5000.00	5000
104-1	承包人驻地建设	总额	1	40000.00	40000
清单 第100章小计(结转至工程量清单汇总表) 人民币					190335
投标人: _____(全称)、(盖章)					
投标书签署人签名:					

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-7标段 舞钢停车区室外工程安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030208001001	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/* (4*35mm <sup>2</sup> )	m	170	107.06	18200
2	030208001002	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/* (3*70+1*35mm <sup>2</sup> )	m	130	161.51	20996
3	030208001003	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/* (3*95+1*50mm <sup>2</sup> )	m	125	260.35	32544
4	030208001004	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/* (3*120+1*70mm <sup>2</sup> )	m	130	312.25	40593
5	030208001005	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/1 (5*10)	m	200	60.40	12080
6	030208001006	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/* (5*6mm <sup>2</sup> )	m	990	45.55	45095
7	030208001007	电力电缆	1. 规格: YJV22-0.6/1 (4*16mm <sup>2</sup> )	m	50	59.51	2976
8	030212001001	焊接钢管	1. 规格: DN100 2. 名称: 焊接钢管	m	193	89.25	17225
9	030212001002	焊接钢管	1. 规格: DN70 2. 名称: 焊接钢管	m	170	44.23	7519
10	030212001003	镀锌焊接钢管	1. 规格: $\Phi$ 114*4.0	m	1028	89.63	92140
11	030212001004	焊接钢管	1. 规格: DN50 2. 名称: 焊接钢管	m	693	36.64	25392
12	030213006001	庭院灯	1. 型号: (250W, 杆高 7m): 2. 含路基:	套	24	2935.30	70447
13	030204017001	室外配电箱	1. 名称、型号: 室外配 电柜AP1\AP2 2. 规格: XL-21	台	2	990.91	1982
14	030801003001	球墨铸铁给水管	1.: DN100	m	457	146.09	66763
15	030801005001	PP-R塑料给水管	DN90	m	498	74.70	37201
16	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类 土	m <sup>3</sup>	3060	16.99	51989
17	040103001001	沟槽填方	1. 填方材料品种: 一、 二类土	m <sup>3</sup>	3060	31.91	97645
18	040503001001	手动闸板阀	1. 公称直径: DN80	个	15	930.39	13956

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-7标段 舞钢停车区室外工程安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	040503001002	手动闸板阀	1. 公称直径: DN100	个	3	1108.13	3324
20	040503003001	消火栓安装	1. 部位: 室外地上 2. 型号: SS100 65/1.0	个	6	1374.46	8247
21	040504004001	圆形立式阀门井	1. 阀门井: $\phi$ 700	座	5	1305.29	6526
22	040504004002	圆形立式阀门井	1. 阀门井: $\phi$ 1000	座	13	1631.61	21211
23	补01补补	3T污水处理设备	合格设备参数3吨/小时 包括: 设备采购(或加工制作). 安装. 调试. 技术培训. 办理所有相关手续. 缺陷责任期维护管理等		1	177300.00	177300
24	补02补补	供水设备	1.: 消火栓供水泵BXD40-60-HY 2台, 生活供水泵SGB25-30-HY 2台, 潜污泵QW10-10-0.75 1台, 深井泵200QJ10-52/4 1台, 全自动控制柜 1台. (工作内容包括: 设备采购. 安装. 调试)	套	1	147750.00	147750
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-7标段 舞钢停车区室外工程安装						合 计	1019101
投标人: _____ (全称)、(盖章)							
投标书签署人签名: _____							

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 舞钢停车区室外工程土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	Y010905001001	实体围墙	1. : 0YJ (9-1) 2/1 2. : H=2.1 基础详见墙基础图 3. : 基础2米高度围墙	m	450	618.67	278402
2	031102013001	人孔	做法详见附图	个	3	2138.93	6417
3	031102014001	手孔	做法详见附图	个	16	834.48	13352
4	031102014002	电缆排管工作井	做法详见说明图集	个	6	3312.78	19877
5	040203005001	水泥混凝土路面	1. : 做法详见场区路面结构图路面	m <sup>2</sup>	13472	135.67	1827746
6	040203006001	广场砖铺地面积	1. 规格: (05YJ1 路6全部工作内容 面层为广场砖)	m <sup>2</sup>	2952	113.80	335938
7	040204003001	路缘石	1. 铺设: 05YJ9-1 (5/56) 2. 样式: 05YJ9-1 (2/80)	m	2285	54.06	123527
8	040501002001	混凝土管铺设	1. 管有筋无筋: 有筋 2. 规格: DN300	m	1193	88.79	105926
9	040504001001	砌筑检查井	1. 材料: $\phi$ 700	座	33	938.89	30983
10	040504001002	砌筑检查井	1. 材料: $\phi$ 1000	座	40	1346.82	53873
11	040504006001	单蓖雨水口	1. 出水口: 单蓖	座	45	643.43	28954
12	040506018005	钢筋砼化粪池	1. 规格: (05YS7 5号)	个	2	35369.48	70739
13	040506018002	砖砌隔油池	1. 规格: (ZG-102)	座	2	5811.42	11623
14	040506018003	清水池	1. 规格: (100m <sup>3</sup> )	座	1	46295.00	46295
15	040506018006	清水池	1. 规格: (50m <sup>3</sup> )	座	1	30340.96	30341
16	补03补补	3t/h调节池及设备基础	(垫层砼为C10, 池体砼为C30防水砼, 抗渗等级S6, 设备基础砼为C20, 具体做法详见图纸)	座	2	34266.28	68533
17	补04补补	水井	(深100~150米)	座	1	137900.00	137900
18	补05补补	国旗台	(详见国旗台-01)		2	23266.20	46532
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 舞钢停车区室外工程土建						合 计	3236958
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 综合机房安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
	C.2	电气设备安装工程					
1	030204018001	照明配电箱	VF118T	台	1	1487.68	1488
2	030204018002	双电源切换动力配电箱	双电源切换	台	1	3121.88	3122
3	030204018003	动力配电箱	AP1-AP2	台	2	1682.50	3365
4	030204031001	安全型插座	1. 型号: 220V/10A	个	11	40.10	441
5	030204031002	空调插座	1. 型号: 250V/16A	个	1	35.59	36
6	030204031003	防水型插座	1. 型号: 220/10A	个	7	24.33	170
7	030204031004	密闭双极开关	1. 型号: 250/10A	个	2	62.95	126
8	030204031005	暗装单极开关	1. 型号: 250/10A	个	4	14.26	57
9	030204031006	暗装双极开关	1. 型号: 250/10A	个	1	18.75	19
10	030204031007	暗装三极开关	1. 型号: 250/10A	个	2	25.32	51
11	030204031008	排气扇	1. 规格: 220V, 100W	个	3	195.86	588
12	030204031009	密闭三极开关	1. 型号: 250/10A	个	1	71.01	71
13	030208001001	电力电缆	ZRYJV-5*16mm <sup>2</sup>	m	45	77.82	3502
14	030208001002	电力电缆	YJV5*25mm <sup>2</sup>	m	21.4	123.20	2636
15	030208001003	电力电缆	NHKVV-0.5 4*1.5mm <sup>2</sup>	m	68	32.63	2219
16	030208001004	电力电缆	KVV4*1.5mm <sup>2</sup>	m	68.9	25.79	1777
17	030208001005	电力电缆	YJV-5*10mm <sup>2</sup>	m	31.2	61.56	1921

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 综合机房安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
18	030208001006	电力电缆	YJV-4*16mm <sup>2</sup>	m	10.5	59.51	625
19	030208003001	电缆保护管	1. 规格: 焊接钢管DN40	m	41.5	29.06	1206
20	030208003002	电缆保护管	1. 规格: 焊接钢管DN70	m	9.9	44.23	438
21	030208003003	电缆保护管	1. 规格: 焊接钢管DN50	m	26.8	36.64	982
22	030208003006	电缆保护管	1. 规格: 焊接钢管DN20	m	122.9	14.87	1828
23	030209001001	接地装置	1. 接地极材质、规格: $\phi 50 \times 2500$ 2. 接地母线材质、规格: $-40 \times 4$ 镀锌扁钢	项	1	5338.90	5339
24	030209002001	避雷装置	1. 引下线材质、规格、技术要求 (引下形式): 利用结构柱内两根主筋 2. 受雷体名称、材质、规格、 技术要求(安装部位): $\phi 10$ 镀锌圆钢避雷带	项	1	1353.36	1353
25	030212001001	电气配管	PC16管	m	160	8.57	1371
26	030212001002	电气配管	PC20管	m	195	8.77	1710
27	030212001003	电气配管	1. 规格: 焊接钢管DN40	m	12.3	32.81	404
28	030212001004	电气配管	1. 规格: 焊接钢管DN32	m	4.6	25.43	117
29	030212001005	电气配管	1. 规格: 焊接钢管DN25	m	13.2	19.09	252
30	030212001006	电气配管	1. 规格: 焊接钢管DN20	m	12.2	13.64	166
31	030212003001	电气配线	ZRBV-0.5 2.5mm <sup>2</sup>	m	350	2.74	959
32	030212003002	电气配线	ZRBV-0.5 4mm <sup>2</sup>	m	439.2	3.58	1572

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 综合机房安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
33	030212003003	电气配线	NHBV-16mm <sup>2</sup>	m	58	13.61	789
34	030212003004	电气配线	BV-6mm <sup>2</sup>	m	33	4.65	153
35	030212003005	电气配线	BV-4mm <sup>2</sup>	m	60.8	3.10	188
36	030212003006	电气配线	BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	56.8	2.07	118
37	030213001001	防水防尘灯	1. 规格: 220V, 60W	套	10	185.44	1854
38	030213001002	应急照明灯	1. 规格: 220V, 20W	套	7	205.75	1440
39	030213001003	吸顶灯	1. 规格: 220V, 20W	套	4	59.89	240
40	030213004001	荧光灯	1. 型号: 220V, 2*36W (带镇流器)	套	3	66.72	200
41	030213004002	荧光灯	1. 型号: 220V, 1*36W (带镇流器)	套	6	68.54	411
42	030213004003	荧光灯	1. 型号: 220V, 2*36W (带镇流器) (带应急)	套	3	291.56	875
43	030213004004	荧光灯	1. 型号: 220V, 1*36W (带镇流器) (带应急)	套	3	229.51	689
	C.7	消防工程					
1	030702007001	灭火器	MF/ABC3	套	13	147.75	1921
	C.8	给水、采暖、燃气工程					
1	030801008001	钢塑复合管	1. 连接方式: 卡环连接或者丝扣连接 2. 套管形式、材质、规格: 防水套管DN80 1个 3. 型号、规格: DN80	m	10.14	114.88	1165
2	030801008002	钢塑复合管	1. 连接方式: 卡环连接或者丝扣连接 2. 型号、规格: DN100	m	6.48	125.10	811

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 综合机房安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
3	030801008003	钢塑复合管	1. 连接方式: 卡环连接或者丝扣连接 2. 型号、规格: DN50	m	3	79.09	237
4	030801008004	钢塑复合管	1. 连接方式: 卡环连接或者丝扣连接 2. 套管形式、材质、规格: 3. 型号、规格: DN40	m	1.5	67.19	101
5	030801001001	镀锌钢管	1. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 卡箍连接或法兰连接 2. 型号、规格: DN200 3. 套管形式、材质、规格: 防水套管DN200 4个	m	58.3	364.52	21252
6	030801001002	镀锌钢管	1. 型号、规格: DN150 1. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 卡箍连接或法兰连接 2. 型号、规格: DN150 3. 套管形式、材质、规格: 防水套管DN150 2个	m	16.03	177.26	2841
7	030801001003	镀锌钢管	1. 型号、规格: DN65 1. 输送介质 (给水、排水、热煤体、燃气、雨水): 卡箍连接或法兰连接 2. 型号、规格: DN65 3. 套管形式、材质、规格: 防水套管DN65 1个	m	6.21	89.35	555
8	030803003001	闸阀	1. 型号、规格: RVHX-0100 DN100	个	2	229.54	459
9	030803003002	闸阀	1. 型号、规格: RVHX-0200 DN200	个	2	526.62	1053
10	030803003003	蝶阀	1. 型号、规格: D371J-1.0 DN150	个	4	808.11	3232
11	030803003004	蝶阀	1. 型号、规格: D371J-1.0 DN80	个	2	385.78	772
12	030803003005	蝶阀	1. 型号、规格: D371J-1.0 DN65	个	3	354.27	1063
13	030803003006	缓闭式止回阀	1. 型号、规格: 300X DN150	个	2	956.74	1913
14	030803003007	缓闭式止回阀	1. 型号、规格: 300X DN80	个	2	415.30	831
15	030803003008	橡胶瓣止回阀	1. 型号、规格: SFCV-0065 DN65	个	2	270.80	542
16	030803003009	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ (X) -DF DN200	个	2	852.38	1705

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 综合机房安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
17	030803003010	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ (X) -DF DN150	个	4	734.82	2939
18	030803003011	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ (X) -DF DN100	个	2	443.32	887
19	030803003012	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ (X) -DF DN80	个	2	351.26	703
20	030803003015	可曲绕橡胶接头	1. 型号、规格: GJQ (X) -DF DN65	个	2	299.29	599
21	030803003013	球阀	1. 型号、规格: 100X DN40	个	2	288.67	577
22	030803003014	水力控制浮球阀	1. 型号、规格: SGBL3-12-32 DN80	个	4	489.48	1958
23	030804017001	网框式地漏	1. 型号、规格: DN150	个	1	114.96	115
24	030802001001	管道支架制作安装	1. 除锈、刷油设计要求: 除锈、刷樟丹二道, 灰色调和漆二道	kg	200	18.11	3622
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 综合机房安装						合 计	98721
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名:							

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 综合机房土建

序号	项目编码	项目名称		计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 二类土	m <sup>2</sup>	187	4.94	924
2	010101003001	挖基础土方	1. 基础类型: 独立基础	m <sup>3</sup>	82.99	11.64	966
3	010101003002	挖基础土方	1. 基础类型: 带形基础	m <sup>3</sup>	57.35	11.64	668
4	010103001001	土方回填	1. 土质要求: 原土 2. 夯填 (碾压): 夯填	m <sup>3</sup>	34.78	31.91	1110
5	010301001001	砖基础	1. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆 2.: 蒸压粉煤灰砖	m <sup>3</sup>	51.39	285.87	14691
6	010302002001	240厚砖墙	1.: 蒸压粉煤灰砖 2.: M7.5混合砂浆 3.: 防潮层20厚1: 2水泥砂浆内加3-5%防水剂	m <sup>3</sup>	50.54	286.72	14491
7	010302006002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 台阶挡墙 2. 做法: 05YJ9-1 -P63-2	m <sup>3</sup>	0.79	340.73	269
8	010302006001	泵房集水井 (1200*800)	1. 做法详见图纸: (1000*1000)	个	1	529.01	529
9	010306002001	800宽电缆沟 (含钢盖板)	做法详见图纸	m	6.9	623.51	4302
10	010306002002	600宽电缆沟 (含钢盖板)	做法详见图纸	m	3.23	444.92	1437
11	010306002003	800宽电缆沟 (不含钢盖板)	做法详见图纸	m	8	185.50	1484
12	010401001001	带形基础	1. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	12.41	319.11	3960
13	010401002001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	16.13	343.76	5545
14	010401004001	发电机基础	1. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	2.35	352.21	828
15	Y010401007001	基础垫层	1. 垫层材料种类、厚度: 素混凝土垫层、厚度100mm 2. 混凝土强度等级: C15	m <sup>3</sup>	9.69	336.54	3261
16	010402001001	矩形柱 周长 ≤1.8	2. 柱截面尺寸: 400*400 3. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	10.94	885.16	9684
17	Y010402004001	构造柱	1. 混凝土强度等级: c25	m <sup>3</sup>	1.42	592.97	842
18	010403004001	地圈梁	1. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	6.98	567.29	3960

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 综合机房土建

序号	项目编码	项目名称	项目描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	010403005001	过梁	1. 混凝土强度等级: C25	m3	1.35	790.83	1068
20	010405001001	有梁板	1. 板厚度: 110mm 2. 混凝土强度等级: C30	m3	36.53	568.49	20767
21	010405007001	挑檐板	1. 1. 混凝土强度等级: C30	m3	6.11	1914.68	11699
22	010406001001	直形楼梯	1. 混凝土强度等级: C25	m2	4.82	262.02	1263
23	Y010407004002	台阶	1.: 水泥砂浆台阶 05YJ1-台1	m2	14.51	139.30	2021
24	010407002001	散水(05Y1散3)	1. 垫层材料种类、厚度: 素土夯实, 150厚 3: 7灰土垫层 2. 面层厚度: 60厚C15散水, 素水泥砂浆结合层一道, 20厚 1: 2.5水泥砂浆抹面压光	m2	39.15	54.77	2144
25	010407002002	防滑坡道(05YJ1 坡6)	水泥砂浆抹面, 05YJ9-1 2、4/53全部工作内容 1. 垫层材料种类、厚度: 素土夯实, 300厚 3: 7灰土垫层 2. 面层厚度: 25厚 1: 2水泥砂浆抹面, 做出60宽7深锯齿 3. 混凝土强度等级: 60厚C15 砼混凝土台阶, 素水泥浆结合层一遍	m2	14.58	103.15	1504
26	010410001001	矩形梁	1. 混凝土强度等级: C30	m3	6.88	615.07	4232
27	010416001001	现浇混凝土钢筋(一级钢10以内)	1. 钢筋种类、规格: 一级钢、10以内	t	3.96	4895.38	19386
28	010416001002	现浇混凝土钢筋(一级钢10以外)	1. 钢筋种类、规格: 一级钢、10以上	t	1.282	4803.29	6158
29	010416001003	现浇混凝土钢筋(二级钢10以外)	1. 钢筋种类、规格: 二级钢、10以上	t	6.273	4703.27	29504
30	010416001004	砌体加固钢筋		t	0.228	4807.06	1096
31	010701001001	沥青瓦屋面(05YJ1屋35)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 棕灰色沥青瓦, 用专用水泥钢钉钉牢 2. 找平层: 15厚 1: 3水泥砂浆	m2	205.03	81.95	16802
32	010803001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 35厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m2	205.03	19.31	3959

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 综合机房土建

序号	项目编码	项目名称		计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	010702001001	卷材防水屋面	1.做法:(05YJ1屋23 F14)	m <sup>2</sup>	205.03	38.47	7888
34	010702001002	挑檐檐沟卷材防水	3mm厚高聚物改性沥青卷材	m <sup>2</sup>	74.5	38.47	2866
35	020101003001	细石混凝土楼地面	05YJ1 地6全部工作内容	m <sup>2</sup>	155.69	36.71	5715
36	020105001001	水泥砂浆踢脚线	05YJ1 踢4	m <sup>2</sup>	14.99	28.77	431
37	020107002001	木扶手金属栏杆(H=1.1m)	05YJ8 1/25	m	4.49	160.02	718
38	020202001002	柱面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比: 12-15厚1:3水泥石灰砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比: 5-8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平	m <sup>2</sup>	6.48	17.97	116
39	020201001002	墙面一般抹灰内墙抹灰	1.: 05YJ1-内墙6	m <sup>2</sup>	372.06	14.09	5242
40	020201001003	防水乳胶漆内墙面	05YJ1 涂24	m <sup>2</sup>	372.06	18.10	6734
41	020203001001	零星项目一般抹灰	水泥砂浆粉挑檐	m <sup>2</sup>	47.01	50.36	2367
42	020301001001	天棚勾缝	1.基层类型: 05YJ1-顶5	m <sup>2</sup>	205.03	1.98	406
43	020401006001	木质防火门	1.1.门类型: 木质乙级防火门M-1 2.规格: 1500*2400	樘	1	1688.95	1689
44	020402005001	塑钢门	1.门类型: 80系列塑钢门 M-1 1500*2400	樘	1	808.95	809
45	020402005002	塑钢门	1.门类型: 80系列塑钢门 M-2 1000*2400	樘	1	539.30	539
46	020402005003	塑钢门	1.门类型: 80系列塑钢门 M-3 1800*2400	樘	1	970.74	971
47	020402007001	钢质防火门	1.门类型: 钢质甲级防火门 2.框材质、外围尺寸: 1000*2400	樘	1	1480.52	1481
48	020406007001	塑钢窗	1.: 2TC-1218 非燃烧材料 2.: 05YJ4-1 3.: c-1 1200*1800	樘	3	435.54	1307
49	020406007002	塑钢窗	1.: 80系列塑钢推拉窗(含纱窗) 2.: 5厚白玻 3.: c-2 1500*1800	樘	1	557.71	558

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 综合机房土建

序号	项目编码	项目名称		计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
50	020406007003	塑钢窗	1.: 80系列塑钢推拉窗 (含纱窗) 2.: 5厚白玻 3.: c-3 1200*1000	樘	3	247.87	744
51	020406007004	塑钢窗	1.: 80系列塑钢推拉窗 (含纱窗) 2.: 5厚白玻 3.: c-4 1500*1200	樘	1	371.81	372
52	020406008001	金属防盗窗	1. 窗类型: 网孔10*10mm铁丝网窗	m <sup>2</sup>	14.58	75.18	1096
53	020506001001	顶棚抹灰面油漆	1.: 防水乳胶漆罩面	m <sup>2</sup>	334.71	18.10	6058
54	020506001003	外墙抹灰面涂料	1.: 外墙同主楼	m <sup>2</sup>	210.34	18.10	3807
55	020508002001	挑檐涂料	1.: 乳白色外墙涂料	m	47.01	13.92	654
56	020508002002	线条涂料	1.: 乳白色外墙涂料	m	6.48	10.93	71
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 综合机房土建						合 计	243193
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名: _____							

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 舞钢停车区安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
	C.2	电气设备安装工程					
1	030204031001	小电器	1. 规格: 电视四分支器	个	3	95.75	287
2	030204031002	小电器	1. 规格: 电视三分支器	个	4	80.48	322
3	030204031003	小电器	1. 规格: 电视二分支器	个	5	65.22	326
4	030204019002	控制开关	1. 名称: 暗装单控开关	个	11	15.30	168
5	030204019003	控制开关	1. 名称: 暗装双控开关	个	8	17.71	142
6	030204019004	控制开关	1. 名称: 暗装四控开关	个	1	34.03	34
7	030204031004	小电器	1. 名称: RJ45 网络插座	个	5	82.25	411
8	030204031008	小电器	1. 名称: 电话插座	个	5	21.67	108
9	030204031006	小电器	1. 规格: 空调插座 2. 型号: 20A/16A	个	7	35.95	252
10	030204031007	小电器	1. 规格: 16A/2五孔暗装安全插座 2. 型号: 20A/16A	个	20	30.32	606
11	030204018003	配电箱	1. 名称、型号: 前端箱	台	1	21.28	21
12	030204018004	配电箱	1. 名称、型号: 动力照明配电箱	台	1	2792.93	2793
13	030204018005	配电箱	1. 名称、型号: 照明配电箱	台	5	954.88	4774
14	030204018006	配电箱	1. 名称、型号: 总等电位箱	台	1	197.62	198
15	030204018007	配电箱	1. 名称、型号: 等电位箱	台	4	168.07	672
16	030204018008	配线架	1. 名称、型号: 配线架	个	1	2175.12	2175
17	030208001001	电力电缆	1. 敷设方式: 穿管暗敷 2. 规格: YJV-4*35	m	9	96.82	871
18	030208001002	电力电缆	1. 敷设方式: 穿管暗敷 2. 规格: YJV-4*25+1*16	m	6	108.08	648
19	030208001003	电力电缆	1. 敷设方式: 穿管暗敷 2. 规格: YJV-5*16	m	6.6	71.91	475
20	030209001001	接地装置	1. 接地极材质、规格: 40*4镀锌扁钢接地母线	m	32	12.73	407
21	030209001002	接地装置	1. 接地极材质、规格: 100**100*4 镀锌扁钢接地母线	m	5	261.59	1308
22	030209001003	接地装置	1. 接地极材质、规格: 25*4镀锌扁钢接地母线	m	15	12.43	186
23	030209001004	避雷接地装置	1. 做法: 详见图纸	项	1	2060.27	2060
24	030211002001	送配电装置系统		系统	1	846.21	846

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 舞钢停车区安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
25	030211008001	接地装置		系统	1	933.71	934
26	030212001001	电气配管	1. 规格: SC32 暗敷	m	9.6	20.03	192
27	030212001002	电气配管	1. 规格: SC25 暗敷	m	54.96	19.02	1045
28	030212001003	电气配管	1. 规格: SC15 暗敷	m	99.6	11.81	1176
29	030212001004	电气配管	1. 规格: PC16 暗敷	m	372.36	8.57	3191
30	030212001006	电气配管	1. 规格: PC20 暗敷	m	244.8	8.77	2147
31	030212001007	电气配管	1. 规格: SC70 暗敷	m	12	43.77	525
32	030212001008	电气配管	1. 规格: SC50 暗敷	m	7.32	32.23	236
33	030212001009	电气配管	1. 规格: SC80 暗敷	m	7.5	58.32	437
34	030212003001	电气配线	1. 配线形式: 暗配 电话线	m	197.52	2.30	454
35	030212003002	电气配线	1. 配线形式: 暗配 网线	m	250.2	3.00	751
36	030212003003	电气配线	1. 配线形式: 暗配 电视线SYKV-75-5	m	66.6	3.05	203
37	030212002001	线槽	1. 规格: 200*100钢制桥架	m	35	95.83	3354
38	030212003004	电气配线	1. 配线形式: BV-2.5 mm2	m	804.06	2.47	1986
39	030212003006	电气配线	1. 配线形式: BV-2.5 mm2	m	1260.36	2.47	3113
40	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具	1. 名称、型号: 安全标志灯 2. 规格: 13W	套	3	209.77	629
41	030213001007	普通吸顶灯及其他灯具	1. 名称、型号: 防水防潮灯 2. 规格: 25W	套	12	185.38	2225
42	030213004001	荧光灯	1. 安装形式: 吊杆暗装 2. 规格: 2*36w	套	9	70.49	634
43	030213004002	荧光灯	1. 安装形式: 格栅灯 2. 规格: 3*14w	套	32	86.98	2783
44	030213004003	荧光灯	1. 安装形式: 格栅灯 (单管带蓄电池) 2. 规格: 3*14w	套	6	227.04	1362
	C.7	消防工程					
1	030702007001	干粉灭火器	1. 规格: MF/ABC3	J具	6	147.75	887
2	031104020001	呼叫装置		套	1	3301.24	3301

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 舞钢停车区安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
	C.8	给水、采暖、燃气工程					
1	030801008001	钢骨架塑料复合管	1.连接方式: 螺纹连接 2.型号、规格: DN40 3.材质: 钢塑复合管	m	36.6	66.46	2432
2	030801005001	塑料管	1.连接方式: 热熔连接 2.型号、规格: DN32 3.材质: PPR	m	79.8	24.00	1915
3	030801005002	塑料管	1.连接方式: 热熔连接 2.型号、规格: DN25 3.材质: PPR	m	26.4	18.33	484
4	030801005003	塑料管	1.连接方式: 热熔连接 2.型号、规格: DN20 3.材质: PPR	m	31.2	16.80	524
5	030801005004	塑料管	1.连接方式: 粘接 2.型号、规格: de160	m	8.4		
6	030801005005	塑料管	1.连接方式: 粘接 2.型号、规格: de110	m	79.2	58.97	4670
7	030801005006	塑料管	1.连接方式: 粘接 2.型号、规格: de75	m	15.6	31.77	496
8	030801005007	塑料管	1.连接方式: 粘接 2.型号、规格: de50 3.材质: UPVC	m	40.2	22.44	902
9	030803001001	螺纹阀门	1.类型: 截止阀 2.型号、规格: DN40	个	2	83.38	167
10	030803001007	螺纹阀门	1.类型: 截止阀 2.型号、规格: DN50	个	4	84.67	339
11	030803001002	螺纹阀门	1.类型: 截止阀 2.型号、规格: DN32	个	1	56.45	56
12	030803001003	螺纹阀门	1.类型: 截止阀 2.型号、规格: DN25	个	3	42.11	126
13	030803001005	螺纹阀门	1.类型: 止回阀 2.型号、规格: DN50	个	2	88.79	178
14	030803001006	螺纹阀门	1.类型: 止回阀 2.型号、规格: DN40	个	1	56.65	57
15	030804012001	蹲式大便器	1.型号、规格: 99S304, 82页	套	10	315.20	3152

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 舞钢停车区安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	030804012002	座式大便器	1. 型号、规格: 99S304, 62页	套	1	443.25	443
17	030804013001	感应式小便器	1. 型号、规格: 99S304, 94页	套	4	850.55	3402
18	030804005001	盥洗槽 2个 水龙头	1. 型号: 99S304, 18页	组	1	177.30	177
19	030804005002	盥洗槽 5个 水龙头	1. 型号: 99S304, 18页	组	1	443.25	443
20	030804004001	污水池	1. 型号: 99S304, 16页	组	1	106.87	107
21	030804016002	水龙头		个	5	18.22	91
22	030804017001	地漏	1. 型号、规格: DN100 带网框	个	1	41.27	41
23	030804017002	地漏	1. 型号、规格: DN75	个	5	39.27	196
24	030804017003	地漏	1. 型号、规格: DN50	个	1	20.64	21
25	030804018001	地面扫除口		个	2	27.04	54
	C.9	通风空调工程					
1	030901004002	分体式空调器	1. 形式: 5HP 制冷量: 12KW 制热量: 14.5KW 功率: 4.65KW 2. 安装位置: 柜机	台	3	9850.00	29550
2	030901004005	分体式空调器	1. 形式: 1.5HP 制冷量: 3.55KW 制热量: 4.3KW 功率: 1.27KW	台	1	2561.00	2561
3	030901004006	分体式空调器	1. 形式: 1HP 制冷量: 2.66KW 制热量: 2.7KW 功率: 0.85KW	台	1	1871.50	1872
4	030901002001	排气扇	1. 形式: SF4877 风叶直径Φ =200 最小风量7.6m3/min 输入 功率25KW	台	4	213.68	855
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 舞钢停车区安装工程						合 计	106966
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名:							

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 舞钢停车区建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		A. 建筑工程					
		A. 1 土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 一类土、二类土	m <sup>2</sup>	536.49	4.93	2645
2	010101003001	挖基础土方	1. 土壤类别: 一类土、二类土 2. 基础类型: 基槽 3. 垫层底宽、底面积: 4. 挖土深度: 1.50米 5. 弃土运距: 自行考虑	m <sup>3</sup>	145.84	11.62	1695
3	010101003002	挖基础土方	1. 土壤类别: 一类土、二类土 2. 基础类型: 基坑 3. 垫层底宽、底面积: 4. 挖土深度: 1.60米 5. 弃土运距: 自行考虑	m <sup>3</sup>	175.07	11.62	2034
4	010103001001	土(石)方回填		m <sup>3</sup>	321.22	31.90	10247
		A. 3 砌筑工程					
1	010301001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20级蒸压粉煤灰砖 2. 基础类型: 条形 3. 基础深度: 1.65米 4. 砂浆强度等级: 水泥M10	m <sup>3</sup>	69.04	285.87	19736
2	010302006001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 花池 2. 勾缝要求: 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥M7.5	m <sup>3</sup>	1	328.28	328
3	010304001001	空心砖墙、砌块墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 墙体厚度: 200 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气砼砌块 4. 勾缝要求: 5. 砂浆强度等级、配合比: 混合M5.0	m <sup>3</sup>	101.6	243.59	24749
4	010304001002	空心砖墙、砌块墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 200 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气砼砌块 4. 勾缝要求: 5. 砂浆强度等级、配合比: 混合M5.0	m <sup>3</sup>	118.36	243.59	28831
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 舞钢停车区建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010401002001	独立基础	1. 混凝土强度等级: c30 2. 混凝土拌和料要求: 3. 砂浆强度等级:	m3	41.77	343.77	14359
2	Y010401007001	基础垫层	1. 垫层材料种类、厚度: 现浇砼, 100mm厚 2. 混凝土强度等级: C15 3. 混凝土拌合料要求:	m3	48.69	336.54	16386
3	010402001001	矩形柱	1. 柱高度: 7 2. 柱截面尺寸: 600*600 3. 混凝土强度等级: C30 4. 混凝土拌和料要求:	m3	21.18	944.26	19999
4	010402001002	矩形柱	1. 柱高度: 5 2. 柱截面尺寸: 600*600 3. 混凝土强度等级: C30	m3	12.55	914.08	11472
5	010402001003	矩形柱	1. 柱高度: 12m 2. 柱截面尺寸: D=600mm 3. 混凝土强度等级: C30	m3	2	1034.25	2069
6	010402001004	矩形柱	1. 柱高度: 9.5m 2. 柱截面尺寸: 600*600 3. 混凝土强度等级: C30	m3	12.74	975.15	12423
7	Y010402004001	构造柱	1. 柱高度: 2. 柱截面尺寸: 3. 混凝土强度等级: C25	m3	7.13	593.51	4232
8	010403004001	圈梁	1. 梁底标高: -0.3 2. 梁截面: 240*240 3. 混凝土强度等级: c30 4. 混凝土拌和料要求:	m3	12.81	577.51	7398
9	010403004002	卫生间墙体底部细石砼翻梁	1. 梁底标高: 0 2. 梁截面: 250*300 3. 混凝土强度等级: c25 4. 混凝土拌和料要求:	m3	1.26	563.64	710
10	010403005001	过梁	1. 混凝土强度等级: c25	m3	2.22	790.82	1756
11	010405001001	有梁板	1. 板底标高: 5m 2. 板厚度: 120mm 3. 混凝土强度等级: c30 4. 混凝土拌和料要求:	m3	27.07	626.14	16950

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 舞钢停车区建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	010405001002	有梁板	1. 板底标高: 5m 2. 板厚度: 120mm 3. 混凝土强度等级: c25 4. 混凝土拌和料要求:	m3	2.63	615.70	1619
13	010405001003	有梁板	1. 板底标高: 平均高9.5m 2. 板厚度: 120mm 3. 混凝土强度等级: c25 4. 混凝土拌和料要求:	m3	34.36	664.88	22845
14	010405001004	有梁板	1. 板底标高: 7m 2. 板厚度: 120mm 3. 混凝土强度等级: c25 4. 混凝土拌和料要求:	m3	28.38	640.25	18170
15	010405001005	有梁板	1. 板底标高: 7m 2. 板厚度: 120mm 3. 混凝土强度等级: c30 4. 混凝土拌和料要求:	m3	25.46	653.35	16634
16	010405001006	有梁板	1. 板底标高: 平均高9.5米 2. 板厚度: 120mm 3. 混凝土强度等级: c30 4. 混凝土拌和料要求:	m3	27.14	675.22	18325
17	010405007001	天沟、挑檐板	1. 混凝土强度等级: c25 2. 混凝土拌和料要求:	m3	7.87	1910.69	15037
18	010407001001	其他构件	1. 构件的类型: 砼压顶 2. 构件规格: 3. 混凝土强度等级: c25 4. 混凝土拌和料要求:	m3	0.4	887.85	355
19	010407002001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度: 150厚灰土 3: 7 2. 面层厚度: 1: 1水泥加浆抹光 3. 混凝土强度等级: c15 砾50mm厚	m2	98.26	52.70	5178
20	010407002002	散水、坡道 05YJ1散1	1. 垫层材料种类、厚度: 150厚灰土 3: 7 2. 面层厚度: 1: 1水泥加浆抹光 3. 混凝土强度等级: c15 砾60mm厚	m2	98.26	54.77	5382
21	010407003001	排水地沟	1. 沟截面: 沟宽300 2. 混凝土强度等级: C25 砾	m	6	40.83	245

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 舞钢停车区建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	010407003002	排水地沟	1. 沟截面: 沟宽200 2. 混凝土强度等级: C25砼	m	5	42.52	213
23	Y010407004001	C15砼台阶, 60mm厚		m <sup>2</sup>	19.8	73.30	1451
24	010416001001	现浇混凝土钢筋(及砌体加固钢筋)	1. 钢筋种类、规格: I级Φ10以内	t	6.615	4895.38	32383
25	Y010416009001	钢筋接头	1. 接头种类、规格: 机械连接	个	210	11.33	2379
26	010416001002	现浇混凝土钢筋(及砌体加固钢筋)	1. 钢筋种类、规格: II级Φ10以内	t	6.099	4703.27	28685
27	010416001003	现浇混凝土钢筋(及砌体加固钢筋)	1. 钢筋种类、规格: II级Φ10以上	t	11.209	4703.27	52719
28	010416001004	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格: I级Φ10以内	t	0.366	4807.00	1759
		A. 7屋面及防水工程					
1	010701001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 蓝灰色西班牙瓦 2. 防水材料种类: 3. 基层材料种类: 1: 3水泥砂浆卧瓦屋 4. 檩条种类、截面: 5. 防护材料种类:	m <sup>2</sup>	625.93	35.54	22246
2	010702001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格: 二层3mm厚SBS 2. 防水层做法: 3. 嵌缝材料种类: 4. 防护材料种类:	m <sup>2</sup>	625.93	38.48	24086
3	010702004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格、品牌、颜色: 防攀阻燃PVC156型半圆管材 2. 接缝、嵌缝材料种类: 3. 油漆品种、刷漆遍数:	m	40.4	63.64	2571

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 舞钢停车区建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特称	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	010703002001	涂膜防水	1. 卷材、涂膜品种: 聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 1. 5厚 3. 防水部位: 4. 防水做法: 5. 接缝、嵌缝材料种类: 6. 防护材料种类:	m2	89.96	37.23	3349
5	Y010704001001	楼面、屋面找平层	1. 砂浆各类及配合比: 1: 2水泥砂浆找平 2. 找平层厚度: 15mm 3. 添加材料的品种:	m2	89.96	7.67	690
6	Y010704001002	楼面、屋面找平层	1. 砂浆各类及配合比: 1: 3水泥砂浆 2. 找平层厚度: 20mm 3. 添加材料的品种:	m2	1251.86	9.46	11843
		A. 8防腐、隔热、保温工程					
1	010801002001	防腐砂浆面层	1. 防腐部位: 外墙内墙面 2. 面层厚度: 25mm 3. 砂浆、混凝土、胶泥种类: 硅酸铝热保温砂浆	m2	651.89	23.50	15319
2	010803001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热部位: 屋面 2. 保温隔热方式(内保温、外保温、夹心保温): 3. 踢脚线、勒脚线保温做法: 4. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 40mm厚挤塑聚苯板 6. 隔气层厚度: 7. 粘结材料种类: 8. 防护材料种类:	m2	625.93	17.13	10722
3	010803003001	保温隔热墙	1. 保温隔热部位: 外墙外墙面 2. 保温隔热方式(内保温、外保温、夹心保温): 3. 踢脚线、勒脚线保温做法: 4. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 35mm厚挤塑聚苯板保温 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 6. 隔气层厚度: 7. 粘结材料种类: 8. 防护材料种类:	m2	496.94	69.02	34299
		A. 9室外工程					

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 舞钢停车区建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	Y010904001001	地沟成品不锈钢盖板	300宽	米	6	61.08	366
2	Y010904001002	地沟成品不锈钢盖板	200宽	米	5	50.89	254
		B装饰装修工程					
		B.1楼地面工程					
1	020102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 花岗岩	m <sup>2</sup>	284.38	163.27	46431
2	020102002001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600地板砖	m <sup>2</sup>	55.7	82.78	4611
3	020102002002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*300耐酸地板砖	m <sup>2</sup>	19.85	55.15	1095
4	020102002003	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*300地板砖	m <sup>2</sup>	89.96	55.15	4961
5	020102001002	石材楼地面	浅灰色毛面花岗岩台阶平台	m <sup>2</sup>	24	163.27	3918
6	020105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 150mm 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 地板砖	m <sup>2</sup>	34.96	57.73	2018
7	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板	不锈钢扶手带栏杆、栏板	m	14	414.47	5803
8	020108001001	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 浅灰色毛面花岗岩	m <sup>2</sup>	19.8	220.15	4359
9	Y020110004001	混凝土垫层	1. 垫层种类: C15砼地面垫层 2. 垫层材料配合比: 3. 垫层厚度:	m <sup>3</sup>	27.18	261.19	7099
10	Y020110004002	混凝土垫层	1. 垫层种类: 2. 垫层材料配合比: C15砼地面垫层 3. 垫层厚度:	m <sup>3</sup>	8.78	261.19	2293
11	Y020110001001	灰土垫层	1. 垫层种类: 三七灰土 2. 垫层厚度: 300mm	m <sup>3</sup>	13.14	116.33	1529
12	Y020110004003	混凝土垫层	1. 垫层种类: 地面垫层 2. 垫层材料配合比: C15砼 3. 垫层厚度: 60mm	m <sup>3</sup>	2.63	261.19	687

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 舞钢停车区建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	020111002001	坡道	3.05YJ1坡5全部工作内容 1.砂浆或混凝土种秋及配合比: 1:2 水泥砂浆防滑坡道 2.抹灰厚度: 25mm厚	m2	9.66	87.37	844
		B.2墙、柱面工程					
1	020201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型: 内强 2.底层厚度、砂浆配合比: 15 3.面层厚度、砂浆配合比: 5 4.装饰面材料种类: 混合砂浆 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	782.87	14.58	11414
2	020202001001	柱面一般抹灰	1.柱体类型: 砼圆柱 2.底层厚度、砂浆配合比: 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 混合砂浆 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	20.55	17.83	366
3	020203001001	零星项目一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆粉刷	m2	93.6	42.16	3946
4	Y020203003001	装饰线条	1.: 水泥砂浆装饰线条	m	1	11.56	12
5	020204003001	块料墙面	1.挂贴方式: 外墙13 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色: 150*150	m2	547.17	64.68	35391
6	020204003002	块料墙面	1.面层材料品种、规格、品牌、颜色: 200*300	m2	211.77	64.70	13702
7	020209001001	厕所隔断	银灰色铝板贴面05YJ12-3/83	m2	37.48	122.71	4599
8	020210002001	全玻璃幕墙	1.玻璃品种、规格、品牌、颜色: 12mm厚钢化玻璃 2.粘结塞口材料种类: 3.固定方式:	m2	52.58	679.65	35736
		B.3天棚工程					
1	020301001001	天棚抹灰	1.基层类型: 2.抹灰厚度、材料种类: 7+5 3.装饰线条道数: 4.砂浆配合比: 混合砂浆	m2	24.56	13.89	341

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 舞钢停车区建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
2	020302001001	天棚吊顶	1. 吊顶形式: 2. 龙骨类型、材料、种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 压型烘漆薄钢板条	m2	284.7	130.12	37045
3	020302001002	天棚吊顶	1. 吊顶形式: 2. 龙骨类型、材料、种类、规格、中距: 石膏板 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 压型烘漆薄钢板条 5. 压条材料种类、规格:	m2	82.23	52.95	4354
4	020302001003	天棚吊顶	1. 吊顶形式: 2. 龙骨类型、材料、种类、规格、中距: 矿棉板 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 压型烘漆薄钢板条 5. 压条材料种类、规格: 6. 嵌缝材料种类: 7. 防护材料种类: 8. 油漆品种、刷漆遍数:	m2	57.25	64.61	3699
		B. 4门窗工程					
1	020401003001	实木装饰门	1. 门类型: 成品实木装饰门(含油漆及门套线制安) 2. 框截面尺寸、单扇面积: 3. 骨架材料种类: 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 5. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 6. 防护层材料种类: 7. 油漆品种、刷漆遍数:	m2	23.1	455.74	10528

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 舞钢停车区建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
2	020401006001	木质防火门	1. 门类型: 乙级木质防火门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 3. 骨架材料种类: 4. 防火材料种类: 5. 门纱材料品种、规格: 6. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 7. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 8. 防护材料种类: 9. 油漆品种、刷漆遍数:	m <sup>2</sup>	3.78	468.96	1773
3	020402003001	金属地弹门	1. 门类型: 地弹门 2. 框材质、外围尺寸: 无框 3. 扇材质、外围尺寸: 4. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 12mm厚钢化玻璃 5. 防护材料种类: 6. 油漆品种、刷漆遍数:	m <sup>2</sup>	6.76	305.35	2064
4	020402005001	塑钢门	1. 门类型: 塑钢平开门 2. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 6+12A+6中空玻璃	m <sup>2</sup>	13.86	303.05	4200
5	020406007001	塑钢窗	1. 窗类型: 塑钢推拉窗 2. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 6+12A+6中空玻璃	m <sup>2</sup>	85.07	270.51	23012
6	020406008001	金属防盗窗	1. 窗类型: 2. 框材质、外围尺寸: 3. 扇材质、外围尺寸: 4. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 5. 防护材料种类: 6. 油漆品种、刷漆遍数:	m <sup>2</sup>	76.52	92.22	7057
7	020406010001	门锁		个	12	43.64	524
8	020407002001	金属门窗套	1. 底层厚度、砂浆配合比: 2. 立筋材料种类、规格: 3. 基层材料种类: 十八厘板 4. 面层材料品种、规格、品种、品牌、颜色: 4mm厚21丝铝塑板 5. 防护材料种类: 6. 油漆品种、刷油遍数:	m <sup>2</sup>	5.85	111.60	653
9	020409003001	石材窗台板	1. 台板材质、规格、颜色: 大理石窗台板	m	16	62.54	1001
		B.5油漆、涂料、裱糊工程					

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 舞钢停车区建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	020506001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 一底两面乳胶漆	m2	782.87	14.58	11414
2	020506001002	抹灰面油漆	1.. 油漆品种、刷漆遍数:	m2	24.56	14.58	358
3	020506001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆一底两面	m2	20.55	14.58	300
		B.6其他工程					
1	020603004001	残疾人拉手		根	1	118.67	119
		D市政工程					
		D.5市政管网工程					
1	040506013003	洗水池(操作间)	05YJ12-1/115	座	1	1182.00	1182
2	040506013004	洗手池大理石台面	成品大理石台面	米	6.6	305.35	2015
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-7标段 舞钢停车区建筑装饰工程						合计	849596
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名:							

## E. 计日工计价表

工程名称：焦桐叶舞段房建工程 YWFJ-7标段

<b>1 计日工劳务单价表</b>					
序号	名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
101	班长	小时	265	11.00	2915.00
102	普通工	小时	1580	8.00	12640.00
103	焊工	小时	410	9.00	3690.00
104	电工	小时	43	8.00	344.00
105	混凝土工	小时	580	8.00	4640.00
106	木工	小时	38	10.00	380.00
107	钢筋工	小时	32	10.00	320.00
	<b>小计</b>				<b>24929.00</b>
<b>2 计日工材料单价表</b>					
序号	名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
201	水泥	t	16	300.00	4800.00
202	钢筋	t	3	3920.00	11760.00
203	木材	m3	3	1550.00	4650.00
204	砂	m3	105	45.00	4725.00
205	碎石	m3	192	51.00	9792.00
	<b>小计</b>				<b>35727.00</b>
<b>3 计日工施工机械单价表</b>					
序号	名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
301	装载机				0.00
-1	1.5m3以下	小时	53	100.00	5300.00
-2	1.5~2.5m3	小时	53	120.00	6360.00
-3	2.5m3以上	小时	106	160.00	16960.00
302	推土机				0.00
-1	90KW以下	小时	53	130.00	6890.00
-2	90~180KW	小时	106	150.00	15900.00
-3	180KW以上	小时	106	180.00	19080.00
	<b>小计</b>				<b>70490.00</b>
<b>计日工合计</b>					<b>131146.00</b>
投标人：_____(全称)、(盖章)					
投标书签署人签名：					