

B. 工程量清单汇总表

工程名称：焦桐叶舞段房建工程 YWFJ-8标段

序号	项目名称	金额（元）
1	其它项目	106299.29
2	尚店4车道收费天棚（安装工程）	22976.00
3	尚店4车道收费天棚（土建工程）	325175.00
4	廉村5车道收费天棚（安装工程）	23465.00
5	廉村5车道收费天棚（土建工程）	384758.00
6	辛店5车道收费天棚（安装工程）	23465.00
7	辛店5车道收费天棚（土建工程）	384758.00
8	舞钢西6车道收费天棚（安装工程）	27126.00
9	舞钢西6车道收费天棚（土建工程）	621140.00
10	清单合计（1+2+3+4+5+6+7+8+9）=10	1919162
11	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计	
12	清单合计减去专项暂定金额（10-11）=12 （评标价）	1919162
13	计日工合计	131146.00
14	创优基金（2+3+4+5+6+7+8+9）*1.5%=14	27192.95
15	不可预见费（暂定金额）（10*10%）=15	191916.20
16	投标价（10+13+14+15）=16	2269417

C. 其他项目清单计价表

工程名称：焦桐叶舞段房建工程 YWFJ-8标段

项目编码	项目名称	计量单位	数量	单价	合价（元）
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	5731.29	5731.29
-b	按合同条款规定，提供第三方责任险	总额	1	3000.00	3000.00
102-1	竣工文件	总额	1	10000.00	10000.00
102-2	施工环保费	总额	1	10000.00	10000.00
102-3	安全生产费	总额	1	23568.00	23568.00
102-4	保通费（适用于边施工边通车改扩建工程）	总额			
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费）				
-a	施工便道（桥）修建费	总额	1	5000.00	5000.00
-b	便道养护及拆除维修费	总额	1	5000.00	5000.00
103-2	临时工程用地	m ²			
103-3	临时供电设施				
-a	设施架设、拆除	总额	1	5000.00	5000.00
-b	设施维修	月	9	1000.00	9000.00
103-4	电讯设施的提供、维修与拆除	总额	1	5000.00	5000.00
103-5	供水与排污设施	总额	1	5000.00	5000.00
104-1	承包人驻地建设	总额	1	20000.00	20000.00
清单 第100章小计（结转至工程量清单汇总表） 人民币					106299.29
投标人：____（全称）、（盖章）					
投标书签署人签名：					

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-8标段4车道收费天棚 (安装工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	030204017001	电话分线箱	10对	台	1	270.35	270
2	030204018001	总配电箱	总配电箱	台	1	3816.05	3816
3	030204018002	照明配电箱	照明配电箱	台	4	954.88	3820
4	030204031001	电话插座	电话插座	个	4	21.67	87
5	030209001001	接地装置	1. 接地板材质、规格: $\phi 50*2500$ 2. 接地母线材质、规格: $-40*4$ 镀锌扁钢	项	1	4902.35	4902
6	030209002001	避雷装置	1. 引下线材质、规格、技术要求 (引下形式): 利用结构柱内两根主筋 2. 受雷体名称、材质、规格、技术要求 (安装部位): $\phi 10$ 镀锌圆钢避雷带	项	1	1222.60	1223
7	030212001001	电气配管	1. 规格: SC20管	m	1	13.45	13
8	030212001002	电气配管	1. 规格: SC25管	m	51	18.77	957
9	030212001003	电气配管	1. 规格: PC16管	m	40	4.35	174
10	030212003001	电气配线	1. 导线型号、材质、规格: VV-2.5mm ²	m	243	2.07	503
11	030212003002	电气配线	1. 导线型号、材质、规格: VV-6mm ²	m	153	4.66	713
12	030212003003	电气配线	1. 导线型号、材质、规格: BV-2.5mm ²	m	110	2.48	273
13	030213001001	金卤防雾灯	1. 名称、型号: 150W	套	12	516.40	6197
14	Y03110450800 1补	敷设电话线	1. 型号: RVB-2*0.5 2. 敷设方式: 管内穿线	米	12.4	2.26	28
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-8标段 4车道收费天棚 (安装工程)						合 计	22976
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名:							

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-8标段 4车道收费天棚 (土建工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 一、二类土	m ²	405	4.93	1997
2	010101003001	挖基础土方	1. 基础类型: 独立	m ³	65.86	11.62	765
3	010103001001	土方回填	1. 夯填 (碾压): 夯填	m ³	47.83	31.91	1526
4	010302006001	1200*500砖砌集水井	12厚钢盖板	个	4	945.77	3783
5	010401002001	独立基础	1. 混凝土强度等级: c30	m ³	12.08	343.77	4153
6	Y010401007001	基础垫层	1. 垫层材料种类、厚度: 100厚C10砼	m ³	3.14	336.54	1057
7	Y010402003001	圆柱	1. 柱直径: ϕ 600 2. 混凝土强度等级: C30砼圆柱	m ³	15.67	752.99	11799
8	010416001001	现浇混凝土钢筋	I 级钢 ϕ 10以内	t	0.281	4895.38	1376
9	010416001002	现浇混凝土钢筋	I 级钢 ϕ 10以上	t	0.406	4879.99	1981
10	010416001003	现浇混凝土钢筋	II III级钢 ϕ 10以上	t	1.057	4752.52	5023
11	010417002001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格: 预埋铁件	t	0.116	8337.09	967
12	010601002001	钢网架	1. 油漆品种、刷漆遍数: 银色调和漆	t	13.365	8987.05	120112
13	010605001001	0.6厚波纹压型钢板屋面	1. 压型钢板厚度: 0.6厚波纹压型钢板屋面	m ²	405	132.50	53663
14	010606002001	钢檩条	1. 油漆品种、刷漆遍数: 银色氟碳漆	t	3.645	7648.67	27879
15	010702004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格、品牌、颜色: ϕ 100UPVC排水管	m	34.4	52.62	1810
16	020208001001	轻钢龙骨银色塑铝板包圆柱	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品种、颜色: 银色塑铝板包圆柱面	m ²	97.97	263.49	25814

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-8标段 4车道收费天棚 (土建工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
17	020302006002	雨蓬立面装饰	轻钢龙骨银色双面塑铝板装饰雨蓬立面	m ²	231.55	244.90	56707
18	020607004001	金属字	1. 字体规格: 2m*3m	个	4	667.85	2671
19	Y010903005001	DN150镀锌钢管排水管 (埋地)	1. 排水管种类及管径: DN152 镀锌钢管排水管 (埋地)	m	17.88	117.00	2092
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程第YWFJ-8标段 4车道收费天棚 (土建工程)						合 计	325175
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名:							

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-8标段 5车道收费天棚 (安装工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	030204017001	电话分线箱	12对	台	1	309.75	310
2	030204018001	总配电箱	总配电箱	台	1	3816.05	3816
3	030204018002	照明配电箱	照明配电箱	台	5	954.88	4774
4	030204031001	电话插座	甲方自定	个	5	21.67	108
5	030209001001	接地装置	1. 接地极材质、规格: $\phi 50*2500$ 2. 接地母线材质、规格: $-40*4$ 镀锌扁钢	项	1	3369.39	3369
6	030209002001	避雷装置	1. 引下线材质、规格、技术要求 (引下形式): 利用结构柱内两根主筋 2. 受雷体名称、材质、规格、技术要求 (安装部位): $\phi 10$ 镀锌圆钢避雷带	项	1	324.85	325
7	030212001001	电气配管	1. 规格: SC15管	m	105.9	11.43	1210
8	030212001002	电气配管	1. 规格: SC25管	m	28.5	18.77	535
9	030212001003	电气配管	1. 规格: PC16管	m	25	4.35	109
10	030212001004	电气配管	1. 规格: SC20管	m	6.6	13.45	89
11	030212003001	电气配线	1. 导线型号、材质、规格: VV-2.5mm ²	m	187.4	2.07	388
12	030212003002	电气配线	1. 导线型号、材质、规格: VV-6mm ²	m	85.5	4.66	398
13	030212003003	电气配线	1. 导线型号、材质、规格: BV-2.5mm ²	m	75	2.48	186
14	030213001001	金卤防雾灯	1. 名称、型号: 150W	套	15	516.40	7746
15	Y03110450800 1补	敷设电话线	1. 型号: RVB-2*0.5 2. 敷设方式: 管内穿线	米	45.2	2.26	102
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-8标段 5车道收费天棚 (安装工程)						合 计	23465
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名:							

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-8标段 5车道收费天棚 (土建工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 一、二类土	m ²	502.2	4.93	2476
2	010101003001	挖基础土方	1. 基础类型: 独立	m ³	65.86	11.62	765
3	010103001001	土方回填	1. 夯填 (碾压): 夯填	m ³	47.83	31.91	1526
4	010302006001	1200*500砖砌集水井	12厚钢盖板	个	4	945.77	3783
5	010401002001	独立基础	1. 混凝土强度等级: c30	m ³	12.08	343.77	4153
6	Y010401007001	基础垫层	1. 垫层材料种类、厚度: 100厚C10砼	m ³	3.14	336.54	1057
7	Y010402003001	圆柱	1. 柱直径: $\phi 600$ 2. 混凝土强度等级: C30砼圆柱	m ³	15.67	752.99	11799
8	010416001001	现浇混凝土钢筋	I 级钢 $\phi 10$ 以内	t	0.281	4895.38	1376
9	010416001002	现浇混凝土钢筋	I 级钢 $\phi 10$ 以上	t	0.406	4879.99	1981
10	010416001003	现浇混凝土钢筋	II III 级钢 $\phi 10$ 以上	t	1.057	4752.52	5023
11	010417002001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格: 预埋铁件	t	0.116	8337.09	967
12	010601002001	钢网架	1. 油漆品种、刷漆遍数: 银色调和漆	t	16.573	8987.04	148942
13	010605001001	0.6厚波纹压型钢板屋面	1. 压型钢板厚度: 0.6厚波纹压型钢板屋面	m ²	502.2	132.50	66542
14	010606002001	钢檩条	1. 油漆品种、刷漆遍数: 银色氟碳漆	t	4.52	7648.67	34572
15	010702004001	屋面排水管	1. 接缝、嵌缝材料种类:	m	34.4	52.62	1810
16	Y010903005001	DN152镀锌钢管排水管 (埋地)	1. 排水管种类及管径: DN152镀锌钢管排水管 (埋地)	m	17.88	117.00	2092
17	020208001001	轻钢龙骨银色塑铝板包圆柱	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品种、颜色: 银色塑铝板包圆柱面	m ²	97.97	263.49	25814
18	020302006002	雨蓬立面装饰	轻钢龙骨银色双面塑铝板装饰雨蓬立面	m ²	275.25	244.90	67409
19	020607004001	金属字	1. 字体规格: 2m*3m	个	4	667.85	2671
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-8标段 5车道收费天棚 (土建工程)						合 计	384758
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-8标段 辛店5车道收费天棚 (安装工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	030204017001	电话分线箱	12对	台	1	309.75	310
2	030204018001	总配电箱	总配电箱	台	1	3816.05	3816
3	030204018002	照明配电箱	照明配电箱	台	5	954.88	4774
4	030204031001	电话插座	甲方自定	个	5	21.67	108
5	030209001001	接地装置	1. 接地极材质、规格: $\phi 50*2500$ 2. 接地母线材质、规格: $-40*4$ 镀锌扁钢	项	1	3369.39	3369
6	030209002001	避雷装置	1. 引下线材质、规格、技术要求 (引下形式): 利用结构柱内两根主筋 2. 受雷体名称、材质、规格、技术要求 (安装部位): $\phi 10$ 镀锌圆钢避雷带	项	1	324.85	325
7	030212001001	电气配管	1. 规格: SC15管	m	105.9	11.43	1210
8	030212001002	电气配管	1. 规格: SC25管	m	28.5	18.77	535
9	030212001003	电气配管	1. 规格: PC16管	m	25	4.35	109
10	030212001004	电气配管	1. 规格: SC20管	m	6.6	13.45	89
11	030212003001	电气配线	1. 导线型号、材质、规格: VV-2.5mm ²	m	187.4	2.07	388
12	030212003002	电气配线	1. 导线型号、材质、规格: VV-6mm ²	m	85.5	4.66	398
13	030212003003	电气配线	1. 导线型号、材质、规格: BV-2.5mm ²	m	75	2.48	186
14	030213001001	金卤防雾灯	1. 名称、型号: 150W	套	15	516.40	7746
15	Y03110450800 1补	敷设电话线	1. 型号: RVB-2*0.5 2. 敷设方式: 管内穿线	米	45.2	2.26	102
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-8标段 5车道收费天棚 (安装工程)						合 计	23465
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名:							

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-8标段 辛店5车道收费天棚 (土建工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 一、二类土	m ²	502.2	4.93	2476
2	010101003001	挖基础土方	1. 基础类型: 独立	m ³	65.86	11.62	765
3	010103001001	土方回填	1. 夯填 (碾压): 夯填	m ³	47.83	31.91	1526
4	010302006001	1200*500砖砌集水井	12厚钢盖板	个	4	945.77	3783
5	010401002001	独立基础	1. 混凝土强度等级: c30	m ³	12.08	343.77	4153
6	Y010401007001	基础垫层	1. 垫层材料种类、厚度: 100厚C10砼	m ³	3.14	336.54	1057
7	Y010402003001	圆柱	1. 柱直径: $\phi 600$ 2. 混凝土强度等级: C30砼圆柱	m ³	15.67	752.99	11799
8	010416001001	现浇混凝土钢筋	I 级钢 $\phi 10$ 以内	t	0.281	4895.38	1376
9	010416001002	现浇混凝土钢筋	I 级钢 $\phi 10$ 以上	t	0.406	4879.99	1981
10	010416001003	现浇混凝土钢筋	II III级钢 $\phi 10$ 以上	t	1.057	4752.52	5023
11	010417002001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格: 预埋铁件	t	0.116	8337.09	967
12	010601002001	钢网架	1. 油漆品种、刷漆遍数: 银色调和漆	t	16.573	8987.04	148942
13	010605001001	0.6厚波纹压型钢板屋面	1. 压型钢板厚度: 0.6厚波纹压型钢板屋面	m ²	502.2	132.50	66542
14	010606002001	钢檩条	1. 油漆品种、刷漆遍数: 银色氟碳漆	t	4.52	7648.67	34572
15	010702004001	屋面排水管	1. 接缝、嵌缝材料种类:	m	34.4	52.62	1810
16	Y010903005001	DN152镀锌钢管排水管 (埋地)	1. 排水管种类及管径: DN152镀锌钢管排水管 (埋地)	m	17.88	117.00	2092
17	020208001001	轻钢龙骨银色塑铝板包圆柱	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品种、颜色: 银色塑铝板包圆柱面	m ²	97.97	263.49	25814
18	020302006002	雨蓬立面装饰	轻钢龙骨银色双面塑铝板装饰雨蓬立面	m ²	275.25	244.90	67409
19	020607004001	金属字	1. 字体规格: 2m*3m	个	4	667.85	2671
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-8标段 5车道收费天棚 (土建工程)						合 计	384758
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-8标段 6车道收费天棚 (安装工程)

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	
1	030204017001	电话分线箱	12对	台	1	309.75	310
2	030204018001	总配电箱	总配电箱	台	1	3816.05	3816
3	030204018002	照明配电箱	照明配电箱	台	6	954.88	5729
4	030204031001	电话插座	甲方自定	个	6	21.67	130
5	030209001001	接地装置	1. 接地板材质、规格: $\phi 50*2500$ 2. 接地母线材质、规格: $-40*4$ 镀锌扁钢	项	1	3394.11	3394
6	030209002001	避雷装置	1. 引下线材质、规格、技术要求 (引下形式): 利用结构柱内两根主筋 2. 避雷体名称、材质、规格、技术要求 (安装部位): $\phi 10$ 镀锌圆钢避雷带	项	1	324.85	325
7	030212001001	电气配管	1. 规格: SC15管	m	147.8	11.43	1689
8	030212001002	电气配管	1. 规格: SC25管	m	39.8	18.77	747
9	030212001003	电气配管	1. 规格: PC16管	m	30	4.35	131
10	030212001004	电气配管	1. 规格: SC20管	m	6.6	13.45	89
11	030212003001	电气配线	1. 导线型号、材质、规格: VV-2.5mm ²	m	260	2.07	538
12	030212003002	电气配线	1. 导线型号、材质、规格: VV-6mm ²	m	119.4	4.66	556
13	030212003003	电气配线	1. 导线型号、材质、规格: BV-2.5mm ²	m	90	2.48	223
14	030213001001	金卤防雾灯	1. 名称、型号: 150W	套	18	516.40	9295
15	Y031104508001补	敷设电话线	1. 型号: RVB-2*0.5 2. 敷设方式: 管内穿线	米	68.2	2.26	154
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-8标段6车道收费天棚 (安装工程)					合计	27126	
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名:							

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-8标段 6车道收费天棚 (土建工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010101001001	平整场地	一、二类土	m ²	679.32	4.93	3349
2	010101003001	挖基础土方	1. 基础类型: 独立	m ³	97.1	11.62	1128
3	010103001001	土方回填	1. 密实度要求: 夯填	m ³	71.81	31.91	2291
4	010302006001	1200*500砖砌集水井	12厚钢盖板	个	4	945.77	3783
5	010401002001	独立基础	1. 混凝土强度等级: c30	m ³	17.86	343.77	6140
6	Y010401007001	基础垫层	1. 垫层材料种类、厚度: 100厚C10砼	m ³	4.62	336.54	1555
7	Y010402003001	圆柱	1. 柱直径: $\phi 800$ 2. 混凝土强度等级: C30砼圆柱	m ³	15.93	752.99	11995
8	010416001001	现浇混凝土钢筋	I 级钢 $\phi 10$ 以内	t	0.374	4895.38	1831
9	010416001002	现浇混凝土钢筋	I 级钢 $\phi 10$ 以上	t	0.541	4879.99	2640
10	010416001003	现浇混凝土钢筋	II III级钢 $\phi 10$ 以上	t	1.408	4752.52	6692
11	010417002001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格: 预埋铁件	t	0.155	8337.09	1292
12	010601002001	钢网架	1. 油漆品种、刷漆遍数: 银色氟碳漆	t	22.418	9705.05	217568
13	010605001001	0.6厚波纹压型钢板屋面	1. 压型钢板厚度: 0.6厚波纹压型钢板屋面	m ²	679.32	132.50	90010
14	010606002001	钢檩条	1. 油漆品种、刷漆遍数: 银色氟碳漆	t	6.114	8141.17	49775
15	010606012001	钢绞绳	具体做法详见图纸	m	23.2	98.50	2285
16	010606012002	银色无缝钢管	1. 钢材品种、规格: 银色无缝钢管 (直径180) (10厚)	m	16	320.72	5132

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-8标段 6车道收费天棚 (土建工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
17	010702004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格、品牌、颜色: ϕ 100UPVC排水管	m	33.6	52.85	1776
18	Y010903005001	DN150镀锌钢管排水管 (埋地)	1. 排水管种类及管径: DN152 镀锌钢管排水管 (埋地)	m	17.4	117.00	2036
19	020202001001	柱面一般抹灰	水泥砂浆粉圆柱面	m ²	5.28	19.03	100
20	020208001001	轻钢龙骨银色塑铝板包圆柱	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品种、颜色: 银色塑铝板包圆柱面	m ²	90.43	263.49	23827
21	020302006001	天棚吊顶	轻钢龙骨4mm厚塑铝板吊顶	m ²	585.9	194.08	113711
22	020302006002	雨蓬立面装饰	轻钢龙骨银色双面塑铝板装饰雨蓬立面	m ²	283.57	244.90	69446
23	020507001001	刷喷涂料	外墙涂料粉圆柱面	m ²	5.28	20.27	107
24	020607004001	金属字	1. 字体规格: 2m*3m	个	4	667.85	2671
工程名称: 焦桐叶舞段房建工程YWFJ-8标段 6车道收费天棚 (土建工程)						合 计	621140
投标人: _____ (全称)、 (盖章)							
投标书签署人签名: _____							

E. 计日工计价表

工程名称：焦桐叶舞段房建工程 YWFJ-8标段

1 计日工劳务单价表					
序号	名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
101	班长	小时	265	11.00	2915.00
102	普通工	小时	1580	8.00	12640.00
103	焊工	小时	410	9.00	3690.00
104	电工	小时	43	8.00	344.00
105	混凝土工	小时	580	8.00	4640.00
106	木工	小时	38	10.00	380.00
107	钢筋工	小时	32	10.00	320.00
	小计				24929.00
2 计日工材料单价表					
序号	名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
201	水泥	t	16	300.00	4800.00
202	钢筋	t	3	3920.00	11760.00
203	木材	m3	3	1550.00	4650.00
204	砂	m3	105	45.00	4725.00
205	碎石	m3	192	51.00	9792.00
	小计				35727.00
3 计日工施工机械单价表					
序号	名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
301	装载机				0.00
-1	1.5m3以下	小时	53	100.00	5300.00
-2	1.5~2.5m3	小时	53	120.00	6360.00
-3	2.5m3以上	小时	106	160.00	16960.00
302	推土机				0.00
-1	90KW以下	小时	53	130.00	6890.00
-2	90~180KW	小时	106	150.00	15900.00
-3	180KW以上	小时	106	180.00	19080.00
	小计				70490.00
计日工合计					131146.00
投标人：_____(全称)、(盖章)					
投标书签署人签名：					